Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство школы в районе "Нұра" на пересечении проспекта Туран и улицы Хусейн бен Талал.

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна"

Заказ 328

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна", ул. Столичная, уч.72, собственник - Махамедиева Ж.

Основание: Ведомость объемов работ № 5

Сметная стоимость	**659,306**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**142,554**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,043**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**659 306**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**651 030**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**651 030**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома шлакоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**34,1**	**4864**	**165 862**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки шлакоблочной (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49,6**	**4864**	**241 254**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая деревянного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,08**	**2253**	**49 746**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,2**	**6561**	**7 873**

Заказ 328 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**630**	**22**	**13 860**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**94,9**	**255**	**24 200**
7	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2087,8**	**71**	**148 234**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**8 276**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 276**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**6**	**855**	**5 130**
9	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,021**	**79693**	**1 674**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,81**	**255**	**207**
11	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**17,82**	**71**	**1 265**

Составил А. Жайлибекова

Проверил