Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

Заказ 285-1

Локальная смета № 2-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Рябиновая, д.140. Собственники - Кучук И.В., Кучук В.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 11

Сметная стоимость	**1980,455**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**644,592**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,214**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 980 455**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 980 455**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 980 455**
1	**1146-0301-0102**	**Разборка фундамента бетонного**	**м3**	**10,8**	**73409**	**792 817**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая газоблочного (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**35,5**	**4864**	**172 672**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**340,6**	**2253**	**767 372**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**670**	**19**	**12 730**

Заказ 285-1 Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**163,1**	**255**	**41 590**
6	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2446,5**	**79**	**193 274**

Составил А. Жайлибекова

Проверил