Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

Заказ 285-1

Локальная смета № 2-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Рябиновая, д.99. Собственник - Палуанова М.И.

Основание: Ведомость объемов работ № 12

Сметная стоимость	**1819,503**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**486,999**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,154**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 819 503**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 817 128**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 817 128**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома пескоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**206,9**	**4864**	**1 006 362**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома пескоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**58,6**	**4864**	**285 030**
3	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**14,4**	**3281**	**47 246**
4	**1146-0301-0102**	**Разборка фундамента бетонного**	**м3**	**2,8**	**73409**	**205 545**

Заказ 285-1 Локальная смета № 2-02-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**352**	**19**	**6 688**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**184,9**	**255**	**47 150**
7	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2773,5**	**79**	**219 106**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**2 375**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 375**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**3**	**763**	**2 289**
9	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,06**	**255**	**15**
10	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**0,9**	**79**	**71**

Составил А. Жайлибекова

Проверил