**Наименование стройки:** Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада (2 часть)

Форма 4

**Наименование объекта:** Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

**Заказ** 285-1

# Локальная смета № 2-02-00-04
## (Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Фруктовая, д.49. Собственник - Мырзабаев Б.А.

Основание: Ведомость объемов работ № 14

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | **1661,275** | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | **467,518** | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | **0,160** | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 661 275** |
| | | **Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 660 952** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 660 952** |
| **1** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения садового дома пескоблочного (литер А) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **164,3** | **4864** | **799 155** |
| **2** | **1146-0401-0403** | **Комплексная разборка методом обрушения пристройки саманной (литер А1) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **51,5** | **2253** | **116 030** |
| **3** | **1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;** | **Разборка надземной части теплицы без сохранения годных материалов (прим.)** | **м2 площади застройки** | **90** | **3281** | **295 290** |
| **4** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г1)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **18,2** | **4864** | **88 525** |

Заказ 285-1 Локальная смета № 2-02-00-04

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **1146-0401-0402** | **Комплексная разборка методом обрушения бани пескоблочной (литер Г2) (прим.)** | **м3 строительного объема, включая подвал** | **18,2** | **4864** | **88 525** |
| **6** | **6101-0109-0106** | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **м2** | **620** | **19** | **11 780** |
| **7** | **414-104-0501** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **181,7** | **255** | **46 334** |
| **8** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **2725,5** | **79** | **215 314** |
| | | **Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:** | тенге | | | **323** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **323** |
| **9** | **6101-0301-1503** | **Корчевка кустарников** | **га** | **0,0015** | **71155** | **107** |
| **10** | **414-104-0501** | **Деревья. Погрузка (прим.)** | **т** | **0,15** | **255** | **38** |
| **11** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **т·км** | **2,25** | **79** | **178** |

Составил А. Жайлибекова

Проверил