Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"

Заказ 285-1

Локальная смета № 2-02-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая роща-2", ул. Фруктовая, д.11. Собственник - Мұратұлы М.

Основание: Ведомость объемов работ № 15

Сметная стоимость	**1951,381**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**460,435**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,138**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 951 381**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 936 838**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 936 838**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома пеноблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**201,4**	**4864**	**979 610**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения пристройки кирпичной**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**89,3**	**4864**	**434 355**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая газоблочного (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,2**	**4864**	**98 253**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани пескоблочной (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,7**	**4864**	**56 909**

Заказ 285-1 Локальная смета № 2-02-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**800**	**19**	**15 200**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**244,8**	**255**	**62 424**
7	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**3672**	**79**	**290 088**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**14 543**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 543**
8	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев**	**шт.**	**17**	**763**	**12 971**
9	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0059**	**71155**	**420**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,8**	**255**	**204**
11	**412-102-0115**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**12**	**79**	**948**

Составил А. Жайлибекова

Проверил