Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Жиделі, д. 18, кв.2, собственник - Бойко Т.П.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**1573,058**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**381,219**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,121**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 573 058**
		Раздел 1. Общестроительные работ, ИТОГО:	тенге			**1 562 137**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 562 137**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (часть литера А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**200,3**	**2253**	**451 276**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлаколитой (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**47,8**	**2253**	**107 693**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**162,6**	**2253**	**366 338**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**100,8**	**2253**	**227 102**
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1350**	**19**	**25 650**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**239,3**	**255**	**61 022**

7	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4307,4	75	323 055
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			10 921
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 921
8	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	13	763	9 919
9	6101-0301-1503	Корчевка кустарников	га	0,0028	71155	199
10	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	0,5	255	128
11	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9	75	675

Составил А. Жайлибекова

Проверил