Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Акселеу, д. 11, собственник - Уздембаев А.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 3

Сметная стоимость	**3043,6**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**781,899**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,242**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 043 600**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 036 444**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 036 444**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома пеноблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**353,6**	**5381**	**1 902 722**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**44,1**	**4864**	**214 502**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлакоблочной (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**44,1**	**4864**	**214 502**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шлакоблочной (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**26,5**	**4864**	**128 896**
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**20,6**	**4864**	**100 198**

6	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1000	19	19 000
7	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	284,5	255	72 548
8	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5121	75	384 075
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			7 156
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 156
9	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	8	763	6 104
10	6101-0301-1503	Корчевка кустарников	га	0,0035	71155	249
11	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	0,5	255	128
12	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9	75	675

Составил А. Жайлибекова

Проверил