Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Акниет, д. 8, кв.1, собственник - Прожиркина Г.Н.

Основание: Ведомость объемов работ № 6

Сметная стоимость	**1344,278**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**316,335**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,1**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 344 278**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 314 739**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 314 739**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома щитосборного, обл. кирпичом (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**256,5**	**2253**	**577 895**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлаколитой (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,4**	**2253**	**57 226**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитого (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30,3**	**2253**	**68 266**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сеновала деревянного (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**42,9**	**2253**	**96 654**
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**38,7**	**2253**	**87 191**

6	1146-0401-0403	Комплексная разборка методом обрушения бани шпальной (литер Г5)	м3 строительного объема, включая подвал	15,7	2253	35 372
7	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1970	19	37 430
8	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	221	255	56 355
9	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3978	75	298 350
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			29 539
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			29 539
10	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	34	763	25 942
11	6101-0301-1503	Корчевка кустарников	га	0,0122	71155	868
12	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	1,7	255	434
13	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	30,6	75	2 295

Составил А. Жайлибекова

Проверил