Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Акниет, д. 8, кв.2, собственник - Самотуга Н.П.

Основание: Ведомость объемов работ № 7

Сметная стоимость	**1683,816**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**437,757**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,143**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 683 816**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 674 339**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 674 339**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома щитосборного, обл.кирпичом, с верандой (литер А, а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**325,2**	**2253**	**732 676**
2	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**9,8**	**6561**	**64 298**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлаколитового (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64,5**	**2253**	**145 319**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни шлаколитой (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,7**	**2253**	**73 673**
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шлаколитой (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,7**	**2253**	**66 914**

6	1146-0401-0403	Комплексная разборка методом обрушения гаража шлаколитого (литер Г5) (прим.)	м3 строительного объема, включая подвал	44,2	2253	99 583
7	1146-0401-0503	Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (литер Г6) (прим.)	м2 площади застройки	1	6561	6 561
8	1146-0401-0403	Комплексная разборка методом обрушения бани деревянной (литер Г9)	м3 строительного объема, включая подвал	20,9	2253	47 088
9	1146-0401-0403	Комплексная разборка методом обрушения летней кухни деревянной (литер Г10)	м3 строительного объема, включая подвал	26,8	2253	60 380
10	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1000	19	19 000
11	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	213,6	255	54 468
12	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4058,4	75	304 380
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			9 477
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 477
13	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	12	763	9 156
14	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	0,2	255	51
15	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3,6	75	270

Составил А. Жайлибекова

Проверил