Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Жиделі, д. 23/1, собственник - Хасенова Р.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 8

Сметная стоимость	**6008,727**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1610,829**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,504**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 008 727**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**5 916 532**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 916 532**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного с крыльцом (литер А, I)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**612,9**	**5381**	**3 298 015**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**163,4**	**5381**	**879 255**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,5**	**4864**	**70 528**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража газоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**78**	**4864**	**379 392**
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая газоблочного (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,4**	**4864**	**177 050**

6	1146-0401-0402	Комплексная разборка методом обрушения сарая газоблочного (литер Г3) (прим.)	м3 строительного объема, включая подвал	47,3	4864	230 067
7	1146-0401-0403	Комплексная разборка методом обрушения бани деревянной (литер Г4)	м3 строительного объема, включая подвал	34,8	2253	78 404
8	1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;	Разборка надземной части навесов без сохранения годных материалов (литер II, III) (прим.)	м2 площади застройки	10,1	3281	33 138
9	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1113	19	21 147
10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	467	255	119 085
11	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	8406	75	630 450
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			92 196
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			92 196
12	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	117	763	89 271
13	6101-0301-1503	Корчевка кустарников	га	0,0005	71155	36
14	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	1,8	255	459
15	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	32,4	75	2 430

Составил А. Жайлибекова

Проверил