Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-10
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Жиделі, д. 23, собственник - Сарсекеев Г.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 10

Сметная стоимость	**1583,99**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**438,951**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,137**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 583 990**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 576 962**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 576 962**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**114**	**5381**	**613 434**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**140,1**	**5381**	**753 878**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шлакоблочной (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,1**	**4864**	**34 534**
4	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1200**	**19**	**22 800**
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**94,9**	**255**	**24 200**
6	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1708,2**	**75**	**128 115**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**7 028**

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 028**
7	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**9**	**763**	**6 867**
8	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,1**	**255**	**26**
9	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1,8**	**75**	**135**

Составил А. Жайлибекова

Проверил