Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-11
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Жиделі, д. 25, собственник - ТОО "Элит Групп Астана"

Основание: Ведомость объемов работ № 11

Сметная стоимость	**5404,963**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1318,266**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,411**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 404 963**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**5 402 857**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 402 857**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**298**	**5381**	**1 603 538**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**389,1**	**5381**	**2 093 747**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,6**	**5381**	**175 421**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани и гаража из керамзитобетонных блоков (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**86,2**	**4864**	**419 277**
5	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**1177**	**19**	**22 363**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**678,2**	**255**	**172 941**

7	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	12207,6	75	915 570
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			2 107
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 107
8	6101-0301-0501	Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м	шт.	2	763	1 526
9	6101-0301-1503	Корчевка кустарников	га	0,0023	71155	164
10	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	0,26	255	66
11	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4,68	75	351

Составил А. Жайлибекова

Проверил