Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы № 37 (проектное наименование) на участке от улицы Керей, Жәнібек хандар до проспекта Ұлы Дала Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости **Заказ** 324

Локальная смета № 2-01-00-12
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Есиль, ж.м. Заречное, ул. Жиделі, д. 27, собственник - ТОО "Элит Групп Астана"

Основание: Ведомость объемов работ № 12

Сметная стоимость	**2190,098**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**572,215**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,176**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 190 098**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 190 098**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 190 098**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**156,2**	**5381**	**840 512**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**40,8**	**5381**	**219 545**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шлакоблочной (литер а) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**9,8**	**4864**	**47 667**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**100**	**4864**	**486 400**
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**62,6**	**4864**	**304 486**

6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**964**	**19**	**18 316**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**170,2**	**255**	**43 401**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3063,6**	**75**	**229 770**

Составил А. Жайлибекова

Проверил