ТОО «STROYCONSALTING»

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

Заказчик:ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Рабочий проект

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул.Утепбаева, ул.Таукалакова, ул.Братская ,ул.Акбидай ул.Кенеева, ул.Казахстан в с.Чапаево Акжайыкского района, ЗКО

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А..**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2025 год.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 35261,893 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3778,06 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул.Утепбаева, ул.Таукалакова, ул.Братская ,ул.Акбидай ул.Кенеева, ул.Казахстан в с.Чапаево Акжайыкского района, ЗКО

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г. с пересчетом на 2025г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Затрат по части I "Проектирование" нет	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**--**	**--**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-01	Общестроительные работы	28 322,096	--	--	28 322,096
		Всего по главе	**28 322,096**	**--**	**--**	**28 322,096**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28 322,096**	**--**	**--**	**28 322,096**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 322,096**	**--**	**--**	**28 322,096**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 416,105	--	--	1 416,105
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**29 738,201**	**--**	**--**	**29 738,201**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100 %	29 738,201	--	--	29 738,201
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	31 483,833	--	--	31 483,833
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**31 483,833**	**--**	**--**	**31 483,833**
7		- в том числе на 2025 г.	31 483,833	--	--	31 483,833
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		III квартал 2025 г. - затраты по части II:	**31 483,833**	**--**	**--**	**31 483,833**

9	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	3 778,06	3 778,06
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**3 778,06**	**3 778,06**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**31 483,833**	**--**	**3 778,06**	**35 261,893**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.Р.

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт внутрипоселковых дорог ул.Утепбаева, ул.Таукалакова, ул.Братская ,ул.Акбидай ул.Кенеева, ул.Казахстан в с.Чапаево Акжайыкского района, ЗКО

Шифр стройки АБР-010-24

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДА

Сметная стоимость	**28322,096**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4024,944	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,091	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28 322 096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 291 010
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 121 261*
		машины и механизмы	тенге			7 588 539
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 733 934*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17 672 547
		перевозки	тенге			770 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 091		
1	**У6201-0101-0202 6201-0101-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1 760**	**241**	**424 160**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			241	424 160
		в том числе оплата труда машинистов			58	102 080
1.1.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	27,93648	15 179	424 048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,93648*	*3 675*	*102 667*

1	2	3	4	5	6	7
2	**У6101-0103-0216** **6101-0103-0216** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 760**	**456**	**802 560**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			32	56 320
		в том числе оплата труда рабочих			15	26 400
2.1.1	20011 001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	15,136	3 741	56 624
2.2		машины и механизмы			422	742 720
		в том числе оплата труда машинистов			89	156 640
2.2.1	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	10,139184	15 179	153 903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,139184*	*3 675*	*37 262*
2.2.2	3102 311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	32,644656	18 078	590 150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,644656*	*3 675*	*119 969*
2.3		материалы, изделия и конструкции			2	3 520
2.3.1	100081 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,2112	16 062	3 392
3	**С3412-102-0310** **412-102-0310** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**15 400**	**50**	**770 000**
4	**У6101-0107-0301** **6101-0107-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**1 760**	**213**	**374 880**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			213	374 880
		в том числе оплата труда машинистов			53	93 280
4.1.1	619 321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	3,9072	8 437	32 965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9072*	*2 572*	*10 049*
4.1.2	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	22,4664	15 179	341 017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,4664*	*3 675*	*82 564*
5	**У6201-0402-0101** **6201-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 20 см**	**м^2**	**8 800**	**573**	**5 042 400**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			196	1 724 800
		в том числе оплата труда рабочих			96	844 800
5.1.1	20303 005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	406,56	4 249	1 727 473
5.2		машины и механизмы			377	3 317 600
		в том числе оплата труда машинистов			84	739 200

1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	621 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	71,11104	12 567	893 652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*71,11104*	*3 074*	*218 595*
5.2.2	623 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	65,64096	15 928	1 045 529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*65,64096*	*3 675*	*241 231*
5.2.3	2450 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	22,66176	20 736	469 914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,66176*	*3 675*	*83 282*
5.2.4	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	57,82656	11 320	654 597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*57,82656*	*2 572*	*148 730*
5.2.5	2473 321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	5,07936	17 687	89 839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,07936*	*3 675*	*18 667*
5.2.6	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	13,96824	11 980	167 340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,96824*	*2 572*	*35 926*
6	**У6201-0901-0501** **6201-0901-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Приготовление смеси ЩГС в установке, грунты несвязные**	**м^3**	**1 953,6**	**1 658**	**3 239 069**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			261	509 890
		в том числе оплата труда рабочих			128	250 061
6.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	111,74592	4 571	510 791
6.2		машины и механизмы			1 397	2 729 179
		в том числе оплата труда машинистов			329	642 734
6.2.1	1960 321-208-0101	Установки для приготовления грунтовых смесей мощностью 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	60,717888	23 743	1 441 625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*121,435776*	*5 646*	*342 813*
6.2.2	2478 321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	30,5757936	11 980	366 298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,5757936*	*2 572*	*78 641*
6.2.3	3093 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	60,717888	15 179	921 637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*60,717888*	*3 675*	*223 138*
7	**С1211-601-0101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**1 337,6**	**5 842**	**7 814 259**
8	**С1211-201-0406** **211-201-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**616**	**15 998**	**9 854 768**

Составил Аубекова К.Д.

1	2	3	4	5	6	7
		должность, подпись (инициалы, фамилия)				

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлена в текущих ценах по состоянию на декабрь 2023 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	616	15 998	9 854 768
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 337,6	5 842	7 814 259,2
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,2112	16 062	3 392,29
4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	92,4	36	3 326,4
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**17 675 746**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**17 675 745,89**