Заказ 9 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Кегенского района" Каділ Ж.Н.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 433 454,464** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **260 727,264** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			10 949,210	10 949,210
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			10 949,210	10 949,210
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 313,905	1 313,905
		- Итого в 2024 г.			12 263,115	12 263,115
		Итого по проектным работам			10 949,210	10 949,210

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №9

1	2	3	4	5	6	7
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 313,905	1 313,905
		Всего по проектным работам			12 263,115	12 263,115
		Инженерные изыскания на строительство			8 467,290	8 467,290
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			8 467,290	8 467,290
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 016,075	1 016,075
		- Итого в 2024 г.			9 483,365	9 483,365
		Итого по инженерным изысканиям			8 467,290	8 467,290
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 016,075	1 016,075
		Всего по инженерным изысканиям			9 483,365	9 483,365
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 300,000	1 300,000
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. (Кпер = 1) - 100%			1 300,000	1 300,000
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			156,000	156,000
		- Итого в 2025 г.			1 456,000	1 456,000
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			1 300,000	1 300,000
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			156,000	156,000
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			1 456,000	1 456,000
		Итого по части I в прогнозных ценах			20 716,500	20 716,500
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 485,980	2 485,980
		Всего по части I в прогнозных ценах			23 202,480	23 202,480
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №9

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	1 631 481,003		390,094	1 631 871,097
		Итого по главе 2	1 631 481,003		390,094	1 631 871,097
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	1 631 481,003		390,094	1 631 871,097
		сметная з/плата				91 669,894
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				33,596
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.38	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,7%)	92 994,417			92 994,417
		Итого по главе 8	92 994,417			92 994,417
		Итого по главам 1-8	1 724 475,420		390,094	1 724 865,514
		Сметная прибыль (5)%	86 223,771			86 223,771
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	86 223,771		19,505	86 243,276
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	1 896 922,962		409,599	1 897 332,561
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 23,1%	463 910,910		100,171	464 011,082
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			55 681,330	55 681,330
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	463 910,910		55 781,501	519 692,412
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 20%	409 355,975		88,391	409 444,367

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №9

1	2	3	4	5	6	7
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			49 133,324	49 133,324
		- Итого в 2025 г. 4 квартал	409 355,975		49 221,715	458 577,691
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 42,9%	911 270,789		196,769	911 467,558
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			109 376,107	109 376,107
		- Итого в 2026 г. 2 квартал	911 270,789		109 572,876	1 020 843,665
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,1407) - 14%	302 934,803		65,412	303 000,215
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			36 360,026	36 360,026
		- Итого в 2026 г. 3 квартал	302 934,803		36 425,438	339 360,241
		Итого по части II в прогнозных ценах	2 087 472,478		450,744	2 087 923,221
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			250 550,787	250 550,787
		Всего по части II в прогнозных ценах	2 087 472,478		251 001,530	2 338 474,008
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (1897332,561*0,46%)			8 727,730	8 727,730
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 23,1%			2 134,451	2 134,451
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			256,134	256,134
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			2 390,585	2 390,585
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 20%			1 883,444	1 883,444
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			226,013	226,013
		- Итого в 2025 г. 4 квартал			2 109,457	2 109,457
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 42,9%			4 192,751	4 192,751
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			503,130	503,130

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №9

1	2	3	4	5	6	7
		- Итого в 2026 г. 2 квартал			4 695,881	4 695,881
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,1407) - 14%			1 393,801	1 393,801
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			167,256	167,256
		- Итого в 2026 г. 3 квартал			1 561,057	1 561,057
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			9 604,447	9 604,447
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 152,534	1 152,534
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			10 756,980	10 756,980
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (1896922,962+0*0,2)*2,61%			49 509,689	49 509,689
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 23,1%			12 108,075	12 108,075
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 452,969	1 452,969
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			13 561,044	13 561,044
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 20%			10 684,191	10 684,191
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 282,103	1 282,103
		- Итого в 2025 г. 4 квартал			11 966,294	11 966,294
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 42,9%			23 784,168	23 784,168
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 854,100	2 854,100
		- Итого в 2026 г. 2 квартал			26 638,268	26 638,268
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,1407) - 14%			7 906,598	7 906,598
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			948,792	948,792
		- Итого в 2026 г. 3 квартал			8 855,390	8 855,390
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			54 483,032	54 483,032

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №9

1	2	3	4	5	6	7
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			6 537,964	6 537,964
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			61 020,995	61 020,995
		Итого по части III в прогнозных ценах			64 087,478	64 087,478
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			7 690,497	7 690,497
		Всего по части III в прогнозных ценах			71 777,976	71 777,976
		Итого по сводному сметному расчету	2 087 472,478		85 254,722	2 172 727,200
		- 2024 г.			*19 416,500*	*19 416,500*
		- 2025 г.			*1 300,000*	*1 300,000*
		- 2025 г. 3 квартал	*463 910,910*		*14 342,697*	*478 253,608*
		- 2025 г. 4 квартал	*409 355,975*		*12 656,026*	*422 012,002*
		- 2026 г. 2 квартал	*911 270,789*		*28 173,687*	*939 444,476*
		- 2026 г. 3 квартал	*302 934,803*		*9 365,811*	*312 300,615*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			260 727,264	260 727,264
		- 2024 г.			2 329,980	2 329,980
		- 2025 г.			156,000	156,000
		- 2025 г. 3 квартал			57 390,433	57 390,433
		- 2025 г. 4 квартал			50 641,440	50 641,440
		- 2026 г. 2 квартал			112 733,337	112 733,337
		- 2026 г. 3 квартал			37 476,074	37 476,074
		Всего по сводному сметному расчету	2 087 472,478		345 981,986	2 433 454,464
		- 2024 г.			21 746,480	21 746,480
		- 2025 г.			1 456,000	1 456,000
		- 2025 г. 3 квартал	463 910,910		71 733,130	535 644,040

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №9

1	2	3	4	5	6	7
		- 2025 г. 4 квартал	409 355,975		63 297,467	472 653,442
		- 2026 г. 2 квартал	911 270,789		140 907,024	1 052 177,813
		- 2026 г. 3 квартал	302 934,803		46 841,885	349 776,688

Директор ТОО "OHT-NP" _____ Нурлыбай С.Б.

ГИП ТОО "OHT-NP" _____ Оспанов Н.Т.

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1 631 871,097	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	33,596	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	91 669,894	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Подготовка территории строительства									
1	2-01-01-01	Разбивка основных осей			390,094	390,094			
		Итого по разделу:			**390,094**	**390,094**			
Раздел 2. Снос (демонтаж) строений, перенос элементов благоустройства									
2	2-01-02-01	Зеленые насаждения	596,499			596,499	0,090	224,283	
3	2-01-02-02	Малые искусственные сооружения	141,986			141,986	0,022	55,580	
		Итого по разделу:	**738,485**			**738,485**	**0,112**	**279,863**	
Раздел 3. Автомобильная дорога									

Заказ 9 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2-01-03-01	Ремонт дороги	1 372 005,873			1 372 005,873	22,783	62 391,561	
		Итого по разделу:	**1 372 005,873**			**1 372 005,873**	**22,783**	**62 391,561**	
Раздел 4. Обустройство и обстановка пути, защитные дорожные сооружения									
5	2-01-04-01	Дорожные знаки	5 649,269			5 649,269	0,414	991,491	
6	2-01-04-02	Дорожные ограждения	86 071,590			86 071,590	3,409	8 669,686	
7	2-01-04-03	Разметка	252,855			252,855	0,027	70,157	
		Итого по разделу:	**91 973,714**			**91 973,714**	**3,850**	**9 731,334**	
Раздел 5. Озеленение									
8	2-01-05-01	Озеленение	40 500,235			40 500,235	2,037	6 518,010	
		Итого по разделу:	**40 500,235**			**40 500,235**	**2,037**	**6 518,010**	
Раздел 6. Искусственные сооружения. Водопропускные трубы									
9	2-01-06-01	Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 36+23 (АД лист 32 и 33)	40 188,214			40 188,214	1,539	4 075,463	
10	2-01-06-02	Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 69+48 (АД лист 32 и 33)	43 037,241			43 037,241	1,638	4 336,831	
11	2-01-06-04	Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*2,0м на ПК 2+05 (АД лист 32 и 33)	43 037,241			43 037,241	1,638	4 336,831	
		Итого по разделу:	**126 262,696**			**126 262,696**	**4,815**	**12 749,125**	
		Всего:	**1 631 481,003**	**0,000**	**390,094**	**1 631 871,097**	**33,596**	**91 669,894**	**0,000**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Разбивка основных осей

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**390,094**	тыс. тенге
Средства на оплату труда		тыс. тенге
Нормативная трудоемкость		тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**390 094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**390 094**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
		Раздел 1. Восстановление оси трассы, ИТОГО:	тенге			**390 094**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**390 094**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
		Подраздел 1.1. Восстановление оси трассы, ИТОГО:	тенге			**390 094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**390 094**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
1	**950-000-0000**	**Восстановление оси трассы2 категории сложности (СЦИ РК 8.03-04-2024, Таблица 1601-0204-30, лист 98)**	**км**	**8,08049**	**48276**	**390 094**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Зеленые насаждения

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**596,499**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**224,283**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,090**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**596 499**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**372 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**182 333**
		машины и механизмы	Тенге			**157 296**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 950**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 116**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**65 405**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**
		Раздел 1. Расчистка площадей от деревьев, ИТОГО:	тенге			**596 499**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**372 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**182 333**
		машины и механизмы	Тенге			**157 296**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 950**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 116**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**65 405**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**
		Подраздел 1.1. Расчистка площадей от деревьев, ИТОГО:	тенге			**596 499**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**372 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**182 333**
		машины и механизмы	Тенге			**157 296**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 950**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 116**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**65 405**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**90**
1	**1101-0705-0101** **Кклим = 1,08**	**Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 16 см**	**дерево**	**120**	**322**	**38 640**
		из них:				
1.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,056268	5663	319
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,056268	2727	153
1.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,018792	178	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**1101-0705-0302** **Кклим = 1,08**	**Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 16 см**	**дерево**	**120**	**694**	**83 280**
		из них:				
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,14472	4730	685
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14472	2278	330
2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,048276	178	9
3	**1101-0705-0701** **Кклим = 1,08**	**Корчевка пня в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 24 см**	**пень**	**120**	**295**	**35 400**
		из них:				
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023976	0	0
3.2	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,023976	12287	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023976	3367	81
4	**1101-0705-0901** **Кклим = 1,08**	**Засыпка ямы подкоренной, мощность бульдозера 79 кВт (108 л. с)**	**яма**	**120**	**365**	**43 800**
		из них:				
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,022896	0	0
4.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,022896	15923	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,022896	4024	92
5	**1101-0705-0103** **Кклим = 1,08**	**Валка дерева мягкой породы с корня, диаметр ствола до 24 см**	**дерево**	**14**	**522**	**7 308**
		из них:				
5.1	001-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,091368	5663	517
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,091368	2727	249
5.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,030456	178	5

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**1101-0705-0304** **Кклим = 1,08**	**Разделка древесины мягкой породы, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр ствола до 24 см**	**дерево**	**14**	**1489**	**20 846**
		из них:				
6.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,31104	4730	1 471
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,31104	2278	709
6.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,10368	178	18
7	**1101-0705-0701** **Кклим = 1,08**	**Корчевка пня в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 24 см**	**пень**	**14**	**295**	**4 130**
		из них:				
7.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023976	0	0
7.2	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,023976	12287	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023976	3367	81
8	**1101-0705-0901** **Кклим = 1,08**	**Засыпка ямы подкоренной, мощность бульдозера 79 кВт (108 л. с)**	**яма**	**14**	**365**	**5 110**
		из них:				
8.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,022896	0	0
8.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,022896	15923	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,022896	4024	92
9	**1101-0705-0502** **Кклим = 1,08**	**Корчевка дерева в грунтах естественного залегания корчевателем-собирателем, мощность трактора 79 кВт (108 л. с), диаметр ствола до 24 см**	**дерево**	**9**	**990**	**8 910**
		из них:				
9.1	001-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,07128	4334	309
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,07128	2087	149
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,058536	0	0
9.3	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,016524	12287	203

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016524	3367	56
9.4	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,042012	11367	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042012	3367	141
10	**1101-0705-0901** **Кклим = 1,08**	**Засыпка ямы подкоренной, мощность бульдозера 79 кВт (108 л. с)**	**яма**	**9**	**365**	**3 285**
		из них:				
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,022896	0	0
10.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,022896	15923	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,022896	4024	92
11	**1147-0103-0116** **Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места вручную с круглым комом земли для дерева или кустарника, размер 0,8х0,6 м в естественном грунте**	**яма**	**9**	**13546**	**121 914**
		из них:				
11.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	3,3966	3988	13 546
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,3966	1973	6 701
12	**1147-0104-0104** **Кклим = 1,08**	**Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,6 м**	**шт.**	**9**	**13917**	**125 253**
		из них:				
12.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,94508	5694	11 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,94508	2817	5 479
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2106	0	0
12.3	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	2	0	0
12.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,26	36	9
12.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	7006	105
12.6	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	316977	10
12.7	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,001	0	0
12.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,14472	13124	1 899

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14472	4024	582
12.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,06588	12420	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06588	2817	186
13	**1101-0705-1502** **Кклим = 1,08**	**Корчевка кустарников и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л. с) кустарники и мелколесе средние**	**га**	**0,28**	**89307**	**25 006**
		из них:				
13.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,2684	0	0
13.2	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,2684	12287	89 307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,2684	3367	24 473
14	**1101-0705-1702** **Кклим = 1,08**	**Сгребание кустарника или мелколесья срезанного или выкорчеванного кустарниковыми граблями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л. с) с перемещением до 20 м, кустарники и мелколесье средние**	**га**	**0,28**	**29329**	**8 212**
		из них:				
14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5488	0	0
14.2	326-101-0301	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	2,5488	140	357
14.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,5488	11367	28 972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5488	3367	8 582
15	**414-102-0101**	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	**т**	**28,4**	**1223**	**34 733**
16	**412-102-0217 Коб=30**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**852**	**36**	**30 672**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Малые искусственные сооружения

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**141,986**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**55,581**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,022**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**141 986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**74 795**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**36 982**
		машины и механизмы	Тенге			**57 913**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 599**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**9 278**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
		Раздел 1. Демонтаж существующих малых искусственных сооружений, ИТОГО:	тенге			**141 986**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**74 795**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**36 982**
		машины и механизмы	Тенге			**57 913**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 599**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**9 278**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
		Подраздел 1.1. Демонтаж существующих малых искусственных сооружений, ИТОГО:	тенге			**141 986**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**74 795**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**36 982**
		машины и механизмы	Тенге			**57 913**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 599**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**9 278**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
1	**1101-0201-1120** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**1,03**	**308**	**317**
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
1.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015552	19810	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	4024	63

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
2	**1101-0102-0302** **Кклим = 1,08**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**0,21**	**7867**	**1 652**
		из них:				
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,6632	4730	7 867
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6632	2278	3 789
3	**1146-0301-1501** **Кклим = 1,08**	**Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м3, бетон класса В7,5**	**м3**	**1,08**	**92413**	**99 806**
		из них:				
3.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	10,4436	4766	49 774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	10,4436	2358	24 626
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,8708	0	0
3.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,8708	8582	41 801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,8708	2817	13 721
3.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,7416	86	838
4	**1146-0301-0102** **Кклим = 1,08**	**Разборка фундамента бетонного**	**м3**	**0,43**	**71937**	**30 933**
		из них:				
4.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	8,9316	5048	45 087
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,9316	2497	22 302
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,0672	0	0
4.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,0672	8582	26 323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,0672	2817	8 640
4.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,1344	86	528
5	**414-101-0701**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**3,79**	**1368**	**5 185**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
6	**412-102-0217 Коб=30**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**113,7**	**36**	**4 093**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт дороги

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**1372005,873**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**62391,561**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**22,783**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 372 005 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**68 091 479**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**33 173 440**
		машины и механизмы	Тенге			**131 693 690**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29 218 121**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 172 220 704**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22 783**
		Раздел 1. Дорожная одежда (ВОР), ИТОГО:	тенге			**1 306 280 378**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**49 308 316**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**23 980 784**
		машины и механизмы	Тенге			**124 081 119**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**27 307 701**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 132 890 943**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18 671**
		Подраздел 1.1. Устройство дорожной одежды, ИТОГО:	тенге			**1 297 376 278**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**48 976 816**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**23 818 284**
		машины и механизмы	Тенге			**122 775 119**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**27 033 701**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 125 624 343**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18 516**
1	**1127-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**23264,2202**	**3278**	**76 260 114**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0
1.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
1.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
1.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
1.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
1.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
1.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	28382,348644	11910	338 033 772
2	**1127-0403-0201** **Кклим = 1,08**	**Устройство основания из черного щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**м2 основания**	**66000**	**699**	**46 134 000**
		из них:				
2.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,03564	4418	157
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03564	2163	77
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0360612	0	0
2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	36	1
2.4	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002538	15923	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002538	4024	10
2.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0003888	20964	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003888	4024	2
2.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0091908	12809	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091908	3367	31
2.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02052	16118	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02052	4024	83
2.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002808	12420	35

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002808	2817	8
2.9	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0006156	14193	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0006156	3367	2
3	**211-205-0102 (основной ресурс)**	**Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм**	**т**	**19800**	**24408**	**483 278 400**
4	**1127-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**48**	**6443**	**309 264**
		из них:				
4.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6264	0	0
4.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	20573	6 443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,6264	6734	2 109
		неучтенные ресурсы				
4.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	49,44	211189	10 441 184
5	**1127-0602-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см, тип БХ**	**м2 покрытия**	**60000**	**382**	**22 920 000**
		из них:				
5.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,048708	4728	230
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,048708	2315	113
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0055512	0	0
5.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00000059	961410	1
5.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,0024192	12809	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0024192	3367	8
5.5	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0002592	154	0
5.6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	48117	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002268	4024	9
5.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	12420	11

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
		неучтенные ресурсы				
5.8	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	4320	25778	111 360 960
5.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,6	211189	760 280
6	**1127-0602-0204** **Кклим = 1,08 Коб =8**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**480000**	**7**	**3 360 000**
		из них:				
6.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,0014688	4728	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014688	2315	3
6.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000432	154	0
		неучтенные ресурсы				
6.3	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	5712	25778	147 243 936
6.4	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,8	211189	1 013 707
7	**1127-0701-0111** **Кклим = 1,08**	**Укрепление обочины ПГС, толщина 7 см**	**м2 покрытия обочин**	**39938**	**575**	**22 964 350**
		из них:				
7.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,034236	4418	151
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,034236	2163	74
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0307908	0	0
7.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	36	0
7.4	261-101-0117	Щебень	м3	0	0	0
7.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0042336	20964	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0042336	4024	17
7.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0088344	11733	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0088344	2817	25

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
7.7	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,015768	12809	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015768	3367	53
7.8	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,000972	17894	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000972	4024	4
7.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0009828	12420	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009828	2817	3
8	**211-601-0101 (основной ресурс) Коб=0,07**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2795,66**	**11910**	**33 296 311**
		Подраздел 1.2. Дорожная одежда для примыкании на ПК99+00, ИТОГО:	тенге			**8 904 100**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**331 500**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**162 500**
		машины и механизмы	Тенге			**1 306 000**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**274 000**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 266 600**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**155**
9	**1127-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,25**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**500**	**3278**	**1 639 000**
		из них:				
9.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0
9.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
9.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
9.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
9.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
9.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
9.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	610	11910	7 265 100
		Раздел 2. Устройство ж/б труб d= 0,5 м - 42 шт. (ВОР и АД лист 31), ИТОГО:	тенге			**61 854 444**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**17 609 090**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 617 920**
		машины и механизмы	Тенге			**7 206 864**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 804 621**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**37 038 490**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 853**
		Подраздел 2.1. Устройство ж/б труб d= 0,5 м - 42 шт., ИТОГО:	тенге			**61 854 444**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**17 609 090**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 617 920**
		машины и механизмы	Тенге			**7 206 864**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 804 621**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**37 038 490**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 853**
10	**1101-0201-1120** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**602,7**	**308**	**185 632**
		из них:				
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
10.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015552	19810	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	4024	63
11	**1101-0102-0302** **Кклим = 1,08**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**59,4**	**7867**	**467 300**
		из них:				
11.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,6632	4730	7 867
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6632	2278	3 789
12	**1127-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**65,4**	**3278**	**214 381**
		из них:				
12.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0
12.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
12.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
12.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
12.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
12.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
12.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	79,788	11910	950 275
13	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**162,15**	**29818**	**4 834 989**
		из них:				
13.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
13.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
13.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
13.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
13.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
13.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
13.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
13.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
13.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
13.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
13.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
13.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
13.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
13.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
13.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
13.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
13.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
13.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
13.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	165,393	30704	5 078 227
14	**1130-0401-0201** **Кклим = 1,08**	**Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**94,65**	**133057**	**12 593 845**
		из них:				
14.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	12,744	5288	67 390
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,744	2589	32 994
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5532	0	0
14.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,17	27041	4 597
14.4	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,05	109237	5 462

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
14.5	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	10	501	5 010
14.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,83	854	3 271
14.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
14.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	225987	316
14.9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,5532	13194	46 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,5532	3367	11 964
14.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1188	1098	130
15	**225-104-0104 (основной ресурс)**	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100**	**шт.**	**504**	**31317**	**15 783 768**
16	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Укладка лекального блока под звено трубы отверстие до 1 м**	**м3 железобетонных блоков**	**15,54**	**22800**	**354 312**
		из них:				
16.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,0952	5100	10 686
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,0952	2497	5 232
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7884	0	0
16.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,057	27041	1 541
16.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,2	854	171
16.5	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
16.6	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,7884	13194	10 402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7884	3367	2 655
17	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**42**	**38208**	**1 604 736**
18	**1123-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Установка люка чугунного**	**шт.**	**42**	**9772**	**410 424**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
18.1	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,448712	4938	7 154
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,448712	2404	3 483
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,133164	0	0
18.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	28402	227
18.4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
18.5	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	0
18.6	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0216	15303	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216	4024	87
18.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,111564	8465	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111564	2817	314
18.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,135216	22	3
19	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**комплект**	**42**	**36457**	**1 531 194**
20	**1106-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,26**	**10254**	**12 920**
		из них:				
20.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
20.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
20.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
20.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
20.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
20.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
20.8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2852	30704	39 461
21	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**кг**	**126,9**	**854**	**108 373**
22	**1130-0504-0103 Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**1490,7**	**8103**	**12 079 142**
		из них:				
22.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
22.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
22.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
22.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
22.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
22.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
22.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
22.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
22.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
22.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
22.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13
22.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
22.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
22.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
23	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**333,6**	**10571**	**3 526 486**
		из них:				
23.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
23.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
23.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
23.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
23.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
23.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
23.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
23.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2
23.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
23.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
23.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
23.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
24	**1127-0201-0602** **Кклим = 1,08**	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**168**	**5595**	**939 960**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
24.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,75384	4728	3 564
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,75384	2315	1 745
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00702	0	0
24.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	29842	1 761
24.4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	28402	17
24.5	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	90707	154
24.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
24.7	261-101-0341	Камни бортовые	м	1	0	0
24.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006588	13124	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006588	4024	27
24.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000432	8465	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	2817	1
25	**255-101-0104 (основной ресурс)**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**168**	**3324**	**558 432**
26	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**177,3**	**82**	**14 539**
		из них:				
26.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0074628	0	0
26.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0074628	10972	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0074628	2817	21
27	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**177,3**	**645**	**114 359**
		из них:				
27.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
27.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
27.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
28	**1106-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Омоноличевание оголовка**	**м3**	**11,1**	**10254**	**113 819**
		из них:				
28.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
28.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
28.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
28.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
28.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
28.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
28.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,322	29842	337 871
		Раздел 3. Перенос деревянного шлагбаума 20 м (ВОР), ИТОГО:	тенге			**1 685**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 685**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**820**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 685**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**820**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
29	**1117-0301-0101** **Кклим = 1,04**	**Перенос деревянного шлагбаума, прим.**	**шт.**	**1**	**1685**	**1 685**
		из них:				
29.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2912	5785	1 685
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2912	2817	820
29.2	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	1	0	0
29.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	22	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Устройство ж/б труб d= 1 м (ВОР) , ИТОГО:	тенге			**2 808 267**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 023 706**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**501 156**
		машины и механизмы	Тенге			**369 145**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 115**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 415 416**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**223**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 808 267**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 023 706**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**501 156**
		машины и механизмы	Тенге			**369 145**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 115**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 415 416**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**223**
30	**1101-0201-1120** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**35,9**	**308**	**11 057**
		из них:				
30.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
30.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015552	19810	308

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	4024	63
31	**1101-0102-0302 Кклим = 1,08**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**3,9**	**7867**	**30 681**
		из них:				
31.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,6632	4730	7 867
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6632	2278	3 789
32	**1101-0701-1502 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**м3 основания**	**4,6**	**9361**	**43 061**
		из них:				
32.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,918	4345	3 989
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,918	2163	1 986
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5832	0	0
32.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	36	5
32.4	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	12562	1 085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0864	3367	291
32.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,4968	8582	4 264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4968	2817	1 399
32.6	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9936	18	18
		неучтенные ресурсы				
32.7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,29	13184	69 743
33	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**кг**	**9,5**	**854**	**8 113**
34	**1130-0504-0103 Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**135,4**	**8103**	**1 097 146**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
34.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
34.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
34.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
34.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
34.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
34.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
34.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
34.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
34.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
34.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
34.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13
34.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
34.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
34.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
35	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,5**	**10571**	**195 564**
		из них:				
35.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
35.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
35.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
35.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
35.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
35.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
35.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
35.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2
35.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
35.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
35.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
35.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
36	**1106-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Омоноличевание оголовка**	**м3**	**0,6**	**10254**	**6 152**
		из них:				
36.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
36.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
36.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
36.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
36.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
36.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
36.8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	30704	18 791
37	**1101-0203-0149** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**8,4**	**82**	**689**
		из них:				
37.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0074628	0	0
37.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0074628	10972	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0074628	2817	21
38	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**8,4**	**645**	**5 418**
		из них:				
38.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
38.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
38.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
38.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
39	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Укладка лекального блока под звено трубы отверстие до 1 м**	**м3 железобетонных блоков**	**0,74**	**22800**	**16 872**
		из них:				
39.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,0952	5100	10 686
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,0952	2497	5 232
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7884	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
39.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,057	27041	1 541
39.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,2	854	171
39.5	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
39.6	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,7884	13194	10 402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7884	3367	2 655
40	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**2**	**38208**	**76 416**
41	**1123-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Установка люка чугунного**	**шт.**	**2**	**9772**	**19 544**
		из них:				
41.1	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,448712	4938	7 154
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,448712	2404	3 483
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,133164	0	0
41.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	28402	227
41.4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
41.5	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	0
41.6	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0216	15303	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216	4024	87
41.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,111564	8465	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111564	2817	314
41.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,135216	22	3
42	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**комплект**	**2**	**36457**	**72 914**
43	**1106-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,06**	**10254**	**615**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
43.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
43.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
43.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
43.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
43.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
43.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
43.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
43.8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	30704	1 879
44	**1130-0401-0201** **Кклим = 1,08**	**Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**5,46**	**133057**	**726 491**
		из них:				
44.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	12,744	5288	67 390
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,744	2589	32 994
44.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5532	0	0
44.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,17	27041	4 597
44.4	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,05	109237	5 462
44.5	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	10	501	5 010
44.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,83	854	3 271
44.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
44.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	225987	316

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
44.9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,5532	13194	46 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,5532	3367	11 964
44.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1188	1098	130
45	**225-104-0104 (основной ресурс)**	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100**	**шт.**	**13**	**31317**	**407 121**
		Раздел 5. Устройство колодцев (ВОР), ИТОГО:	тенге			**1 061 099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**148 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**72 760**
		машины и механизмы	Тенге			**36 562**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 684**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**875 855**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 061 099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**148 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**72 760**
		машины и механизмы	Тенге			**36 562**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 684**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**875 855**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
46	**1106-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Наращивание стенок коммуникационных колодцев**	**м3**	**5,12**	**10254**	**52 500**
		из них:				
46.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
46.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
46.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
46.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
46.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
46.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
46.8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2224	30704	160 349
47	**1123-0302-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка люка чугунного**	**шт.**	**16**	**9772**	**156 352**
		из них:				
47.1	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,448712	4938	7 154
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,448712	2404	3 483
47.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,133164	0	0
47.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	28402	227
47.4	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1590	1 113
47.5	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	0	0
47.6	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0216	15303	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216	4024	87

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
47.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,111564	8465	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111564	2817	314
47.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,135216	22	3
48	**244-202-0102 (основной ресурс)**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	**16**	**41165**	**658 640**
49	**1106-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Бетонная подготовка**	**м3**	**0,8**	**10254**	**8 203**
		из них:				
49.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
49.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
49.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
49.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
49.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
49.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
49.8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,816	30704	25 054

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Дорожные знаки

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**5649,269**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**991,49**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,414**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 649 269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 877 322**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**924 293**
		машины и механизмы	Тенге			**257 467**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**67 197**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 514 481**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**414**
		Раздел 1. Установка дорожных знаков, ИТОГО:	тенге			**5 649 269**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 877 322**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**924 293**
		машины и механизмы	Тенге			**257 467**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**67 197**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 514 481**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**414**
		Подраздел 1.1. Установка дорожных знаков, ИТОГО:	тенге			**5 649 269**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 877 322**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**924 293**
		машины и механизмы	Тенге			**257 467**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**67 197**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 514 481**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**414**
1	**1101-0203-0137** **Кклим = 1,08**	**Устройство присыпных берм для установки дорожных знаков из ПГС (Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1)**	**м3 грунта**	**17,8**	**95**	**1 691**
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00594	0	0
1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00594	15923	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00594	4024	24

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**17,8**	**11910**	**211 998**
3	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**17,8**	**645**	**11 481**
		из них:				
3.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
3.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
3.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
4	**1101-0701-1401 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды**	**м3 уплотненного грунта**	**17,8**	**213**	**3 791**
		из них:				
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,013176	3428	45
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,013176	1651	22
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,013176	0	0
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	36	4
4.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,013176	12420	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013176	2817	37
5	**1101-0701-1501 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундамент песчаного**	**м3 основания**	**10,5**	**6705**	**70 403**
		из них:				
5.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,8424	4345	3 660
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8424	2163	1 822
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3132	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	36	5
5.4	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0864	12562	1 085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0864	3367	291
5.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2268	8582	1 946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2268	2817	639
5.6	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4536	18	8
		неучтенные ресурсы				
5.7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,55	12684	146 500
6	**1106-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**м3**	**22,1**	**33105**	**731 621**
		из них:				
6.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	5,292	4736	25 063
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,292	2358	12 479
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21276	0	0
6.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,762	2152	1 640
6.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	109237	765
6.5	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	64654	53
6.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	861	258
6.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00424	36	0
6.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	2928	1 906
6.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	7006	525
6.10	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,314928	59	19
6.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,190188	13868	2 638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,190188	2817	536
6.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007992	13124	105

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007992	4024	32
6.13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	11733	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002916	2817	8
6.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011664	8465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011664	2817	33
		неучтенные ресурсы				
6.15	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	22,542	30883	696 165
7	**1106-0301-0910** **Кклим = 1,08**	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,1498**	**67326**	**10 085**
		из них:				
7.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,528	5016	62 840
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,528	2497	31 282
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4104	0	0
7.3	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	739	207
7.4	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0	0
7.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1728	13124	2 268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1728	4024	695
7.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2376	8465	2 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2376	2817	669
8	**214-210-0102** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0719**	**307261**	**22 092**
9	**214-210-0601** **(основной ресурс)**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0779**	**300287**	**23 392**
10	**1127-0802-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка знака дорожного на металлической стойке**	**шт.**	**64**	**19544**	**1 250 816**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
10.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	3,456	4816	16 644
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,456	2358	8 149
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,156924	0	0
10.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	954056	458
10.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	736075	142
10.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	963660	33
10.6	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0000562	1564713	88
10.7	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0
10.8	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	0	0
10.9	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,1188	14985	1 780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1188	4024	478
10.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,016416	13124	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016416	4024	66
10.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021708	8465	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021708	2817	61
11	**1127-0802-0201** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при установке дополнительного щитка к норме 1127-0802-0101**	**шт.**	**49**	**3892**	**190 708**
		из них:				
11.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,7452	4816	3 589
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7452	2358	1 757
11.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00048	630826	303
11.3	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	0	0
12	**1106-0301-0101** **Кклим = 1,08**	**Омоноличевание стоек в гнезде фундамента, бетон марки В20**	**м3**	**4,6**	**10254**	**47 168**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
12.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,458	3964	5 780
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,458	1973	2 877
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,195804	0	0
12.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	36	0
12.4	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7006	1 752
12.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5184	28	15
12.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1944	13868	2 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1944	2817	548
12.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001404	8465	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001404	2817	4
		неучтенные ресурсы				
12.8	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,692	30704	144 063
13	**251-102-0708 (основной ресурс)**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**64**	**10212**	**653 568**
14	**251-101-0204 (основной ресурс)**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	**шт.**	**22**	**11167**	**245 674**
15	**251-101-0213 (основной ресурс)**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	**шт.**	**24**	**12906**	**309 744**
16	**251-101-0118 (основной ресурс)**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм**	**шт.**	**1**	**19150**	**19 150**
17	**251-101-0210 (основной ресурс)**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	**шт.**	**37**	**13329**	**493 173**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
18	**251-101-0121 (основной ресурс)**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм**	**шт.**	**25**	**13686**	**342 150**
19	**251-101-0127 (основной ресурс)**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм**	**шт.**	**4**	**5959**	**23 836**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Дорожные ограждения

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**86071,590**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**8669,686**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,409**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**86 071 590**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 313 236**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 090 441**
		машины и механизмы	Тенге			**2 698 670**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**579 245**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 059 683**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 409**
		Раздел 1. Установка пешеходных периальных ограждении на мосту 8 шт (АД лист 35), ИТОГО:	тенге			**2 735 414**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**699 196**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**348 895**
		машины и механизмы	Тенге			**34 329**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 874**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 001 888**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**126**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 735 414**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**699 196**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**348 895**
		машины и механизмы	Тенге			**34 329**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 874**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 001 888**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**126**
1	**1106-0601-0103** **Кклим = 1,08**	**Установка стального сварного перила**	**т стальных элементов**	**1,68032**	**308047**	**517 618**
		из них:				
1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	46,116	6096	281 123
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	46,116	3035	139 962
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,1124	0	0
1.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
1.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,95	284	6 518
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1124	8465	9 416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,1124	2817	3 134
2	**222-509-1601 (основной ресурс)**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,68032**	**1122115**	**1 885 512**
3	**1115-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**48,72928**	**3371**	**164 266**
		из них:				
3.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,67184	4969	3 338
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,67184	2497	1 678
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000416	0	0
3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
3.4	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
3.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000104	6307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000104	2358	0
3.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000312	8465	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000312	2817	1
		неучтенные ресурсы				
3.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,98740288	446	5 346
4	**1106-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**м3**	**2,56**	**33105**	**84 749**
		из них:				
4.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	5,292	4736	25 063
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,292	2358	12 479
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21276	0	0
4.3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,762	2152	1 640

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	109237	765
4.5	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	64654	53
4.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	861	258
4.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00424	36	0
4.8	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	2928	1 906
4.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	7006	525
4.10	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,314928	59	19
4.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,190188	13868	2 638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,190188	2817	536
4.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007992	13124	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007992	4024	32
4.13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	11733	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002916	2817	8
4.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011664	8465	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011664	2817	33
		неучтенные ресурсы				
4.15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6112	29842	77 923
		Раздел 2. Барьерные ограждения (по обочинам вдоль основной дороги) - ВОР, ИТОГО:	тенге			**83 336 176**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 614 040**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 741 546**
		машины и механизмы	Тенге			**2 664 341**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**572 371**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**65 057 795**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 283**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**83 336 176**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 614 040**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 741 546**
		машины и механизмы	Тенге			**2 664 341**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**572 371**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**65 057 795**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 283**
5	**1127-0801-0401** **Кклим = 1,08**	**Устройство ограждения металлического барьерного механизированным способом тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 1 м**	**м**	**2733**	**3475**	**9 497 175**
		из них:				
5.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,531468	4910	2 610
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,531468	2404	1 278
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,052866	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
5.3	261-402-0102	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т	0	0	0
5.4	261-402-0104	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0	0	0
5.5	321-212-1101	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	0,04806	17002	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04806	3367	162
5.6	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,004806	9861	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004806	2817	14
6	**222-509-1601 (основной ресурс)**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**55,90272**	**1122115**	**62 729 281**
7	**251-102-0604 (основной ресурс)**	**Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01847**	**1809390**	**33 419**
8	**251-102-0601 (основной ресурс)**	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,06545**	**1357604**	**88 855**
9	**1115-0305-0104 Кклим = 1,04 Коб =29**	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1621,17888**	**3371**	**5 464 994**
		из них:				
9.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,67184	4969	3 338
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,67184	2497	1 678
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000416	0	0
9.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
9.4	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
9.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000104	6307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000104	2358	0
9.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000312	8465	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000312	2817	1

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
9.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	398,81000448	446	177 869
10	**1109-0103-0304** **Кклим = 1,08**	**Установка парапетного ограждения 12-ДО-СТО 61548960.002-2017/400-1,27(1,15)-С**	**м ограждения**	**1200,5**	**3166**	**3 800 783**
		из них:				
10.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,4482	5478	2 455
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4482	2727	1 222
10.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,027972	0	0
10.3	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0015	28991	43
10.4	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,2	2108	422
10.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	36	0
10.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004104	6307	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	2358	10
10.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06264	284	18
10.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023868	8465	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023868	2817	67
11	**222-509-1601 (основной ресурс)**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,26224**	**1122115**	**1 416 378**
12	**1115-0305-0104** **Кклим = 1,04 Коб =29**	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,60496**	**3481**	**127 422**
		из них:				
12.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,67184	4969	3 338
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,67184	2497	1 678
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000416	0	0
12.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
12.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	446	110

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
12.5	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
12.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000104	6307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000104	2358	0
12.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000312	8465	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000312	2817	1

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Разметка

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**252,855**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**70,157**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,027**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**252 855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**110 096**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**53 905**
		машины и механизмы	Тенге			**56 226**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 252**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**86 533**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
		Раздел 1. Разметка проезжей части, ИТОГО:	тенге			**252 855**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**110 096**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**53 905**
		машины и механизмы	Тенге			**56 226**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 252**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**86 533**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
		Подраздел 1.1. Разметка проезжей части, ИТОГО:	тенге			**252 855**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**110 096**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**53 905**
		машины и механизмы	Тенге			**56 226**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 252**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**86 533**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
1	**1127-0803-0108** **Кклим = 1,08**	**Нанесение разметки дорожной одиночной сплошной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,10 м**	**км линии**	**3,155**	**24355**	**76 840**
		из них:				
1.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,152088	5100	16 076
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,152088	2497	7 871
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,784188	0	0
1.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,09	36	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
1.4	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	402	0
1.5	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
1.6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,108	633	68
1.7	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,3564	10649	3 795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3564	3367	1 200
1.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,216	12420	2 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,216	2817	608
1.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,103788	8465	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,103788	2817	292
1.10	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,108	7866	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,108	2817	304
1.11	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,108	18	2
2	**275-101-0302-0001 (основной ресурс)**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**63,1**	**614**	**38 743**
3	**1127-0803-0118 Кклим = 1,08**	**Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км линии**	**2,8**	**22702**	**63 566**
		из них:				
3.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,956716	5100	15 079
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,956716	2497	7 383
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,706644	0	0
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,09	36	3
3.4	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	402	0
3.5	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
3.6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,108	633	68
3.7	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,3564	10649	3 795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3564	3367	1 200

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
3.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,216	12420	2 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,216	2817	608
3.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,026244	8465	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026244	2817	74
3.10	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,108	7866	850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,108	2817	304
3.11	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,108	18	2
4	**275-101-0302-0001 (основной ресурс)**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**56**	**614**	**34 384**
5	**1127-0803-0123 Кклим = 1,08**	**Нанесение разметки дорожной одиночной краской со светоотражающими элементами, ширина линии 0,10 м, шаг 3:1**	**км линии**	**1,09**	**23796**	**25 938**
		из них:				
5.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	3,0861	5100	15 739
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0861	2497	7 706
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,757944	0	0
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,09	36	3
5.4	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0	402	0
5.5	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг	0	0	0
5.6	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,108	633	68
5.7	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,3564	10649	3 795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3564	3367	1 200
5.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,216	12420	2 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,216	2817	608
5.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,077544	8465	656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,077544	2817	218
5.10	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,108	7866	850

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,108	2817	304
5.11	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,108	18	2
6	**275-101-0302-0001 (основной ресурс)**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая**	**кг**	**21,8**	**614**	**13 385**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-05-01
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

Основание: ВОР

Сметная стоимость	**40500,235**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6518,01**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,037**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**40 500 235**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 770 545**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 323 670**
		машины и механизмы	Тенге			**5 654 190**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 194 340**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**24 075 500**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 037**
		Раздел 1. Расчисткарусла реки на ПК36+23, на ПК69+56, ИТОГО:	тенге			**37 263 735**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 089 745**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 492 170**
		машины и механизмы	Тенге			**5 310 990**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 097 940**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 863 000**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 672**
		Подраздел 1.1. Расчисткарусла реки на ПК36+23, на ПК69+56, ИТОГО:	тенге			**37 263 735**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 089 745**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 492 170**
		машины и механизмы	Тенге			**5 310 990**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 097 940**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 863 000**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 672**
1	**1101-0201-0116** **Кклим = 1,08**	**Сужение и спрямление русла реки эксковатором (Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4)**	**м3 грунта**	**3780**	**287**	**1 084 860**
		из них:				
1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,0058752	4896	29
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0058752	2358	14
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0118908	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,0118908	21717	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118908	4024	48
2	**1101-0201-0116** **Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Расчистка русла реки глубиной 0,5м (Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4)**	**м3 грунта**	**13125**	**287**	**3 766 875**
		из них:				
2.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,0058752	4896	29
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0058752	2358	14
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0118908	0	0
2.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,0118908	21717	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118908	4024	48
3	**1142-0101-0110** **Кклим = 1,08**	**Крепление откоса камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**1500**	**6366**	**9 549 000**
		из них:				
3.1	006-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	0,85752	6686	5 733
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,85752	3308	2 837
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0567	0	0
3.3	211-701-0100	Камень бутовый	м3	1,03	0	0
3.4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0567	11162	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0567	3367	191
4	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**м3**	**1500**	**15242**	**22 863 000**
		Раздел 2. Посадка деревьев, ИТОГО:	тенге			**3 236 500**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 680 800**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**831 500**
		машины и механизмы	Тенге			**343 200**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 400**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 212 500**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**365**
		Подраздел 2.1. Посадка деревьев, ИТОГО:	тенге			**3 236 500**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 680 800**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**831 500**
		машины и механизмы	Тенге			**343 200**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 400**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 212 500**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**365**
5	**1147-0102-0116** **Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева или кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м в естественном грунте**	**яма**	**100**	**6447**	**644 700**
		из них:				
5.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,43748	3988	5 733
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,43748	1973	2 836
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05832	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
5.3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,05832	12235	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05832	3367	196
6	**1147-0104-0104** **Кклим = 1,08**	**Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,6 м**	**шт.**	**100**	**13917**	**1 391 700**
		из них:				
6.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,94508	5694	11 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,94508	2817	5 479
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2106	0	0
6.3	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	2	0	0
6.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,26	36	9
6.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	7006	105
6.6	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	316977	10
6.7	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,001	0	0
6.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,14472	13124	1 899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14472	4024	582
6.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,06588	12420	818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06588	2817	186
7	**254-103-0302** **(основной ресурс)**	**Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**100**	**12001**	**1 200 100**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-06-01
(Локальный сметный расчет)

на Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 36+23 (АД лист 32 и 33)

Основание: Раздел АД

Сметная стоимость	**40188,214**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4075,463**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,539**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**40 188 214**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 068 095**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 457 227**
		машины и механизмы	Тенге			**2 512 500**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**618 236**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**30 607 619**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 539**
		Раздел 1. Разработка грунта под тело трубы, ИТОГО:	тенге			**77 678**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**77 678**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 889**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**77 678**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**77 678**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 889**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
1	**1101-0201-1120** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**252,2**	**308**	**77 678**
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
1.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015552	19810	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	4024	63

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Тело трубы, ИТОГО:	тенге			**30 383 685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 764 061**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 332 483**
		машины и механизмы	Тенге			**1 653 845**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**405 694**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**23 965 779**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 004**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**30 383 685**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 764 061**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 332 483**
		машины и механизмы	Тенге			**1 653 845**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**405 694**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**23 965 779**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 004**
2	**1127-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**33,35**	**3278**	**109 321**
		из них:				
2.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
2.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
2.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40,687	11910	484 582
3	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**65,9**	**29818**	**1 965 006**
		из них:				
3.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
3.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
3.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
3.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
3.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
3.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
3.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
3.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
3.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
3.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
3.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
3.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
3.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
3.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
3.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
3.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
3.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	67,218	30704	2 063 861
4	**212-401-0106 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**2,84**	**28946**	**82 207**
5	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**кг**	**1175,7**	**854**	**1 004 048**
6	**1130-0403-0109 Кклим = 1,08**	**Укладка звена водопропускной железобетонной прямоугольной трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м**	**м3 звеньев**	**88,83**	**50802**	**4 512 742**
		из них:				
6.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,3568	5381	28 825
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,3568	2635	14 115
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7236	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
6.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,054	28946	1 563
6.4	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,005	109237	546
6.5	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	12,6	501	6 313
6.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,3	854	3 672
6.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
6.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0007	225987	158
6.9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,7236	13194	9 547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7236	3367	2 436
6.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,162	1098	178
7	**225-104-0519 (основной ресурс)**	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)**	**шт.**	**63**	**278713**	**17 558 919**
8	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**51**	**10571**	**539 121**
		из них:				
8.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
8.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
8.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
8.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
8.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
8.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
8.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
8.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
8.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
8.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
8.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
8.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
9	**1130-0504-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**242,25**	**8103**	**1 962 952**
		из них:				
9.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
9.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
9.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
9.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
9.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
9.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
9.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
9.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
9.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
9.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
9.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
9.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
9.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
9.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
10	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**142,15**	**65**	**9 240**
		из них:				
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004104	0	0
10.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	15923	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	4024	17
11	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**142,15**	**645**	**91 687**
		из них:				
11.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
11.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
11.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
		Раздел 3. Оголовки, ИТОГО:	тенге			**5 404 251**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**823 992**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**403 485**
		машины и механизмы	Тенге			**237 125**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**59 645**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 343 133**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 404 251**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**823 992**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**403 485**
		машины и механизмы	Тенге			**237 125**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**59 645**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 343 133**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
12	**1130-0404-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**10,5**	**38398**	**403 179**
		из них:				
12.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
12.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
12.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
12.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
12.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
12.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
12.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
12.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71
13	**225-104-0609 (основной ресурс)**	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)**	**шт.**	**6**	**329299**	**1 975 794**
14	**1130-0404-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**6,48**	**38398**	**248 819**
		из них:				
14.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
14.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210
14.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
14.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
14.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
14.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
14.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
14.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-109-0108 (основной ресурс)**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)**	**шт.**	**4**	**221492**	**885 968**
16	**1130-0404-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**4,52**	**38398**	**173 559**
		из них:				
16.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
16.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210
16.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
16.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
16.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
16.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
16.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
16.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71
17	**225-109-0110 (основной ресурс)**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)**	**шт.**	**4**	**160328**	**641 312**
18	**1130-0102-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента (лоток)**	**м3 бетона в деле**	**5,4**	**29818**	**161 017**
		из них:				
18.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
18.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
18.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
18.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
18.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
18.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
18.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
18.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
18.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
18.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
18.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
18.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
18.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
18.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
18.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
18.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
18.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
18.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
18.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,508	30704	169 118
19	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,6**	**10571**	**48 627**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
19.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
19.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
19.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
19.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
19.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
19.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
19.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
19.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2
19.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
19.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
19.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
19.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
20	**1130-0504-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**86**	**8103**	**696 858**
		из них:				
20.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
20.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
20.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
20.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
20.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
20.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
20.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
20.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
20.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
20.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
20.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13
20.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
20.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
20.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
		Раздел 4. Укрепление, ИТОГО:	тенге			**3 866 640**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 264 765**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**617 386**
		машины и механизмы	Тенге			**303 168**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**71 959**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 298 707**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**277**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**36 417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**36 417**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 333**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3**
21	**1101-0203-0138** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**152,09**	**117**	**17 795**
		из них:				
21.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0073548	0	0
21.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0073548	15923	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0073548	4024	30

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
22	**1101-0203-0142** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 2**	**м3 грунта**	**152,09**	**117**	**17 795**
		из них:				
22.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0106272	0	0
22.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0106272	10972	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0106272	2817	30
23	**1101-0203-0401** **Кклим = 1,08**	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**207,1**	**4**	**828**
		из них:				
23.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001836	0	0
23.2	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,0001836	20946	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001836	4024	1
		Подраздел 4.2. Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**453 676**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**143 793**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**70 588**
		машины и механизмы	Тенге			**33 280**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 073**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**276 603**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**31**
24	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**3,6**	**29818**	**107 345**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
24.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
24.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
24.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
24.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
24.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
24.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
24.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
24.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
24.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
24.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
24.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
24.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
24.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
24.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
24.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
24.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
24.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
24.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
24.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	3,672	31838	116 909
25	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,0974**	**273718**	**26 660**
		из них:				
25.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
25.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
25.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0974**	**313034**	**30 490**
27	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**4,3**	**10245**	**44 054**
		из них:				
27.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
27.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
27.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
27.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,977	13184	78 801
28	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2**	**247088**	**49 418**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
28.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
28.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
28.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
28.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
28.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
28.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
28.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
28.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
28.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
28.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
28.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
28.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
28.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.3. Бетонные упоры, ИТОГО:	тенге			**67 250**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 586**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 121**
		машины и механизмы	Тенге			**8 978**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 078**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**41 686**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
29	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Бетонный упор, сечением 40х50х175**	**м3 бетона в деле**	**0,7**	**29818**	**20 873**
		из них:				
29.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
29.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
29.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
29.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
29.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
29.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
29.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
29.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
29.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
29.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
29.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
29.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
29.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
29.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
29.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
29.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
29.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
29.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
29.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	30704	21 923
30	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Бетонный упор, сечением 40х50х100**	**м3 бетона в деле**	**0,4**	**29818**	**11 927**
		из них:				
30.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
30.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
30.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
30.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
30.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
30.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
30.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
30.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
30.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
30.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
30.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
30.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
30.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
30.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
30.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
30.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
30.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
30.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
30.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	30704	12 527
		Подраздел 4.4. Укрепление входного русла монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**438 770**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**136 092**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**66 726**
		машины и механизмы	Тенге			**33 169**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 037**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**269 509**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**30**
31	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**3,6**	**29818**	**107 345**
		из них:				
31.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
31.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
31.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
31.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
31.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
31.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
31.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
31.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
31.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
31.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
31.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
31.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
31.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
31.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
31.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
31.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
31.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
31.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
31.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	3,672	31838	116 909
32	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,0995**	**273718**	**27 235**
		из них:				
32.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
32.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
32.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
33	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0995**	**313034**	**31 147**
34	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**4,6**	**10245**	**47 127**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
34.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
34.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
34.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
34.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,394	13184	84 298
35	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1**	**247088**	**24 709**
		из них:				
35.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
35.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
35.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
35.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
35.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
35.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
35.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
35.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
35.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
35.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
35.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
35.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
35.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.5. Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12 см на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м , ИТОГО:	тенге			**1 412 984**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**368 390**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**181 019**
		машины и механизмы	Тенге			**148 257**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**33 868**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**896 337**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**80**
36	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**14,1**	**29818**	**420 434**
		из них:				
36.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
36.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
36.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
36.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
36.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
36.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
36.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
36.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
36.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
36.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
36.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
36.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
36.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
36.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
36.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
36.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
36.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
36.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
36.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	14,382	31838	457 894
37	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,2583**	**273718**	**70 701**
		из них:				
37.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
37.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
37.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
38	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2583**	**313034**	**80 857**
39	**1127-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,8**	**3278**	**38 680**
		из них:				
39.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0
39.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
39.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
39.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
39.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
39.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
39.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,396	11910	171 456
40	**1110-0102-0207 Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7**	**247088**	**172 962**
		из них:				
40.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
40.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
40.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
40.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
40.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
40.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
40.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
40.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
40.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
40.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
40.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
40.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
40.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.6. Устройство конца укрепления монолитным бетономh=12с м на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**1 457 543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**599 905**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**290 932**
		машины и механизмы	Тенге			**43 066**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 571**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**814 572**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**130**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
41	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**4,5**	**29818**	**134 181**
		из них:				
41.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
41.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
41.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
41.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
41.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
41.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
41.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
41.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
41.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
41.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
41.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
41.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
41.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
41.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
41.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
41.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
41.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
41.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
41.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	4,59	31838	146 136
42	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,14222**	**273718**	**38 928**
		из них:				
42.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
42.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
42.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
43	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14222**	**313034**	**44 520**
44	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**6,46**	**10245**	**66 183**
		из них:				
44.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
44.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
44.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
44.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
44.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,9794	13184	118 384

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
45	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,37**	**247088**	**91 423**
		из них:				
45.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
45.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
45.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
45.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
45.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
45.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
45.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
45.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
45.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
45.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
45.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
45.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
45.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
45.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
46	**1101-0704-0601** **Кклим = 1,08**	**Устройство наброски или каменной призмы**	**м3 камня (в деле)**	**27,71**	**14118**	**391 210**
		из них:				
46.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,0348	4649	14 109
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0348	2239	6 795
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00108	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
46.3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00108	8687	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00108	2817	3
		неучтенные ресурсы				
46.4	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	27,9871	15242	426 579
		Раздел 5. Засыпка трубы, ИТОГО:	тенге			**365 977**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**206 184**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**99 484**
		машины и механизмы	Тенге			**159 793**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**50 000**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**77**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**365 977**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**206 184**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**99 484**
		машины и механизмы	Тенге			**159 793**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**50 000**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**77**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
47	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**515,46**	**65**	**33 505**
		из них:				
47.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004104	0	0
47.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	15923	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	4024	17
48	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**515,46**	**645**	**332 472**
		из них:				
48.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
48.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
48.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
		Раздел 6. Подводящее русло и расчистка русло, ИТОГО:	тенге			**89 983**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 092**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 389**
		машины и механизмы	Тенге			**80 891**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 049**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**89 983**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 092**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 389**
		машины и механизмы	Тенге			**80 891**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 049**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6**
49	**1101-0201-0116** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4**	**м3 грунта**	**313,53**	**287**	**89 983**
		из них:				
49.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,0058752	4896	29
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0058752	2358	14
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0118908	0	0
49.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,0118908	21717	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118908	4024	48

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-06-02
(Локальный сметный расчет)

на Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 69+48 (АД лист 32 и 33)

Основание: Раздел АД

Сметная стоимость	**43037,241**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4336,831**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,638**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**43 037 241**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 544 674**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 690 519**
		машины и механизмы	Тенге			**2 605 724**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**646 312**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**32 886 842**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 638**
		Раздел 1. Разработка грунта под тело трубы, ИТОГО:	тенге			**81 435**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**81 435**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 657**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**81 435**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**81 435**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 657**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
1	**1101-0201-1120** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**264,4**	**308**	**81 435**
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
1.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015552	19810	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	4024	63

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Тело трубы, ИТОГО:	тенге			**33 278 463**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 230 911**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 561 082**
		машины и механизмы	Тенге			**1 802 550**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**442 258**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 245 002**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 101**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**33 278 463**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 230 911**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 561 082**
		машины и механизмы	Тенге			**1 802 550**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**442 258**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 245 002**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 101**
2	**1127-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,75**	**3278**	**113 911**
		из них:				
2.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
2.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
2.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	42,395	11910	504 924
3	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**71,7**	**29818**	**2 137 951**
		из них:				
3.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
3.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
3.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
3.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
3.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
3.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
3.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
3.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
3.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
3.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
3.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
3.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
3.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
3.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
3.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
3.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
3.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,134	30704	2 245 506
4	**212-401-0106 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**3,15**	**28946**	**91 180**
5	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**кг**	**1301,1**	**854**	**1 111 139**
6	**1130-0403-0109 Кклим = 1,08**	**Укладка звена водопропускной железобетонной прямоугольной трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м**	**м3 звеньев**	**97,29**	**50802**	**4 942 527**
		из них:				
6.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,3568	5381	28 825
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,3568	2635	14 115
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7236	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
6.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,054	28946	1 563
6.4	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,005	109237	546
6.5	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	12,6	501	6 313
6.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,3	854	3 672
6.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
6.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0007	225987	158
6.9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,7236	13194	9 547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7236	3367	2 436
6.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,162	1098	178
7	**225-104-0519 (основной ресурс)**	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)**	**шт.**	**69**	**278713**	**19 231 197**
8	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**57**	**10571**	**602 547**
		из них:				
8.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
8.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
8.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
8.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
8.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
8.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
8.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
8.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
8.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
8.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
8.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
8.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
9	**1130-0504-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**270,75**	**8103**	**2 193 887**
		из них:				
9.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
9.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
9.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
9.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
9.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
9.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
9.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
9.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
9.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
9.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
9.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
9.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
9.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
9.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
10	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**146,05**	**65**	**9 493**
		из них:				
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004104	0	0
10.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	15923	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	4024	17
11	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**146,05**	**645**	**94 202**
		из них:				
11.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
11.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
11.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
		Раздел 3. Оголовки, ИТОГО:	тенге			**5 404 251**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**823 992**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**403 485**
		машины и механизмы	Тенге			**237 125**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**59 645**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 343 133**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 404 251**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**823 992**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**403 485**
		машины и механизмы	Тенге			**237 125**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**59 645**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 343 133**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
12	**1130-0404-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**10,5**	**38398**	**403 179**
		из них:				
12.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
12.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
12.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
12.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
12.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
12.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
12.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
12.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71
13	**225-104-0609 (основной ресурс)**	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)**	**шт.**	**6**	**329299**	**1 975 794**
14	**1130-0404-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**6,48**	**38398**	**248 819**
		из них:				
14.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
14.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210
14.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
14.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
14.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
14.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
14.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
14.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-109-0108 (основной ресурс)**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)**	**шт.**	**4**	**221492**	**885 968**
16	**1130-0404-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**4,52**	**38398**	**173 559**
		из них:				
16.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
16.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210
16.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
16.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
16.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
16.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
16.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
16.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71
17	**225-109-0110 (основной ресурс)**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)**	**шт.**	**4**	**160328**	**641 312**
18	**1130-0102-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**5,4**	**29818**	**161 017**
		из них:				
18.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
18.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
18.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
18.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
18.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
18.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
18.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
18.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
18.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
18.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
18.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
18.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
18.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
18.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
18.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
18.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
18.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
18.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
18.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,508	30704	169 118
19	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,6**	**10571**	**48 627**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
19.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
19.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
19.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
19.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
19.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
19.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
19.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
19.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2
19.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
19.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
19.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
19.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
20	**1130-0504-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**86**	**8103**	**696 858**
		из них:				
20.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
20.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
20.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
20.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
20.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
20.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
20.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
20.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
20.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
20.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
20.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13
20.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
20.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
20.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
		Раздел 4. Укрепление, ИТОГО:	тенге			**3 866 640**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 264 765**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**617 386**
		машины и механизмы	Тенге			**303 168**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**71 959**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 298 707**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**277**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**36 417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**36 417**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 333**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3**
21	**1101-0203-0138** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**152,09**	**117**	**17 795**
		из них:				
21.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0073548	0	0
21.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0073548	15923	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0073548	4024	30

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
22	**1101-0203-0142** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 2**	**м3 грунта**	**152,09**	**117**	**17 795**
		из них:				
22.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0106272	0	0
22.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0106272	10972	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0106272	2817	30
23	**1101-0203-0401** **Кклим = 1,08**	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**207,1**	**4**	**828**
		из них:				
23.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001836	0	0
23.2	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,0001836	20946	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001836	4024	1
		Подраздел 4.2. Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**453 676**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**143 793**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**70 588**
		машины и механизмы	Тенге			**33 280**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 073**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**276 603**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**31**
24	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**3,6**	**29818**	**107 345**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
24.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
24.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
24.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
24.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
24.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
24.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
24.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
24.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
24.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
24.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
24.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
24.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
24.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
24.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
24.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
24.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
24.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
24.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
24.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	3,672	31838	116 909
25	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,0974**	**273718**	**26 660**
		из них:				
25.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
25.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
25.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0974**	**313034**	**30 490**
27	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**4,3**	**10245**	**44 054**
		из них:				
27.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
27.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
27.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
27.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,977	13184	78 801
28	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2**	**247088**	**49 418**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
28.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
28.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
28.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
28.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
28.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
28.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
28.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
28.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
28.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
28.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
28.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
28.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
28.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.3. Бетонные упоры, ИТОГО:	тенге			**67 250**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 586**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 121**
		машины и механизмы	Тенге			**8 978**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 078**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**41 686**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
29	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Бетонный упор, сечением 40х50х175**	**м3 бетона в деле**	**0,7**	**29818**	**20 873**
		из них:				
29.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
29.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
29.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
29.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
29.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
29.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
29.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
29.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
29.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
29.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
29.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
29.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
29.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
29.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
29.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
29.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
29.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
29.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
29.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	30704	21 923
30	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Бетонный упор, сечением 40х50х100**	**м3 бетона в деле**	**0,4**	**29818**	**11 927**
		из них:				
30.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
30.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
30.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
30.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
30.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
30.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
30.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
30.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
30.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
30.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
30.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
30.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
30.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
30.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
30.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
30.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
30.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
30.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
30.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	30704	12 527
		Подраздел 4.4. Укрепление входного русла монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**438 770**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**136 092**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**66 726**
		машины и механизмы	Тенге			**33 169**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 037**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**269 509**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**30**
31	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**3,6**	**29818**	**107 345**
		из них:				
31.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
31.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
31.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
31.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
31.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
31.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
31.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
31.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
31.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
31.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
31.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
31.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
31.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
31.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
31.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
31.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
31.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
31.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
31.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	3,672	31838	116 909
32	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,0995**	**273718**	**27 235**
		из них:				
32.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
32.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
32.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
33	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0995**	**313034**	**31 147**
34	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**4,6**	**10245**	**47 127**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
34.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
34.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
34.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
34.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,394	13184	84 298
35	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1**	**247088**	**24 709**
		из них:				
35.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
35.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
35.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
35.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
35.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
35.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
35.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
35.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
35.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
35.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
35.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
35.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
35.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.5. Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12 см на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м , ИТОГО:	тенге			**1 412 984**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**368 390**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**181 019**
		машины и механизмы	Тенге			**148 257**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**33 868**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**896 337**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**80**
36	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**14,1**	**29818**	**420 434**
		из них:				
36.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
36.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
36.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
36.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
36.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
36.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
36.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
36.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
36.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
36.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
36.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
36.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
36.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
36.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
36.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
36.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
36.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
36.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
36.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	14,382	31838	457 894
37	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,2583**	**273718**	**70 701**
		из них:				
37.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
37.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
37.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
38	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2583**	**313034**	**80 857**
39	**1127-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,8**	**3278**	**38 680**
		из них:				
39.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0
39.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
39.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
39.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
39.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
39.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
39.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,396	11910	171 456
40	**1110-0102-0207 Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7**	**247088**	**172 962**
		из них:				
40.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
40.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
40.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
40.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
40.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
40.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
40.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
40.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
40.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
40.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
40.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
40.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
40.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.6. Устройство конца укрепления монолитным бетономh=12с м на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**1 457 543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**599 905**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**290 932**
		машины и механизмы	Тенге			**43 066**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 571**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**814 572**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**130**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
41	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**4,5**	**29818**	**134 181**
		из них:				
41.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
41.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
41.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
41.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
41.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
41.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
41.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
41.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
41.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
41.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
41.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
41.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
41.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
41.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
41.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
41.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
41.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
41.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
41.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	4,59	31838	146 136
42	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,14222**	**273718**	**38 928**
		из них:				
42.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
42.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
42.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
43	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14222**	**313034**	**44 520**
44	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**6,46**	**10245**	**66 183**
		из них:				
44.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
44.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
44.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
44.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
44.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,9794	13184	118 384

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
45	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,37**	**247088**	**91 423**
		из них:				
45.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
45.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
45.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
45.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
45.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
45.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
45.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
45.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
45.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
45.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
45.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
45.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
45.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
45.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
46	**1101-0704-0601** **Кклим = 1,08**	**Устройство наброски или каменной призмы**	**м3 камня (в деле)**	**27,71**	**14118**	**391 210**
		из них:				
46.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,0348	4649	14 109
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0348	2239	6 795
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00108	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
46.3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00108	8687	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00108	2817	3
		неучтенные ресурсы				
46.4	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	27,9871	15242	426 579
		Раздел 5. Засыпка трубы, ИТОГО:	тенге			**397 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**224 136**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**108 146**
		машины и механизмы	Тенге			**173 705**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**54 353**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**84**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**397 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**224 136**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**108 146**
		машины и механизмы	Тенге			**173 705**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**54 353**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**84**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
47	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**560,34**	**65**	**36 422**
		из них:				
47.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004104	0	0
47.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	15923	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	4024	17
48	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**560,34**	**645**	**361 419**
		из них:				
48.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
48.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
48.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
		Раздел 6. Подводящее русло и расчистка русло, ИТОГО:	тенге			**8 610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**870**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**420**
		машины и механизмы	Тенге			**7 740**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 440**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**870**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**420**
		машины и механизмы	Тенге			**7 740**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 440**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**
49	**1101-0201-0116** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4**	**м3 грунта**	**30**	**287**	**8 610**
		из них:				
49.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,0058752	4896	29
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0058752	2358	14
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0118908	0	0
49.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,0118908	21717	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118908	4024	48

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Форма 4

Наименование объекта: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Заказ 9

Локальная смета № 2-01-06-04
(Локальный сметный расчет)

на Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*2,0м на ПК 2+05 (АД лист 32 и 33)

Основание: Раздел АД

Сметная стоимость	**43037,241**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4336,831**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,638**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**43 037 241**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 544 674**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 690 519**
		машины и механизмы	Тенге			**2 605 724**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**646 312**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**32 886 842**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 638**
		Раздел 1. Разработка грунта под тело трубы, ИТОГО:	тенге			**81 435**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**81 435**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 657**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**81 435**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**81 435**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 657**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
1	**1101-0201-1120** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**264,4**	**308**	**81 435**
		из них:				
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015552	0	0
1.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,015552	19810	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015552	4024	63

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Тело трубы, ИТОГО:	тенге			**33 278 463**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 230 911**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 561 082**
		машины и механизмы	Тенге			**1 802 550**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**442 258**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 245 002**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 101**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**33 278 463**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 230 911**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 561 082**
		машины и механизмы	Тенге			**1 802 550**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**442 258**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 245 002**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 101**
2	**1127-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**34,75**	**3278**	**113 911**
		из них:				
2.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
2.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
2.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
2.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	42,395	11910	504 924
3	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**71,7**	**29818**	**2 137 951**
		из них:				
3.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
3.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
3.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
3.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
3.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
3.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
3.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
3.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
3.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
3.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
3.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
3.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
3.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
3.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
3.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
3.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
3.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,134	30704	2 245 506
4	**212-401-0106 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**3,15**	**28946**	**91 180**
5	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**кг**	**1301,1**	**854**	**1 111 139**
6	**1130-0403-0109 Кклим = 1,08**	**Укладка звена водопропускной железобетонной прямоугольной трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м**	**м3 звеньев**	**97,29**	**50802**	**4 942 527**
		из них:				
6.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	5,3568	5381	28 825
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,3568	2635	14 115
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7236	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
6.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,054	28946	1 563
6.4	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,005	109237	546
6.5	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	12,6	501	6 313
6.6	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,3	854	3 672
6.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
6.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0007	225987	158
6.9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,7236	13194	9 547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7236	3367	2 436
6.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,162	1098	178
7	**225-104-0519 (основной ресурс)**	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)**	**шт.**	**69**	**278713**	**19 231 197**
8	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**57**	**10571**	**602 547**
		из них:				
8.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
8.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
8.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
8.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
8.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
8.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
8.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
8.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
8.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
8.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
8.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
8.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
9	**1130-0504-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**270,75**	**8103**	**2 193 887**
		из них:				
9.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
9.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
9.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
9.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
9.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
9.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
9.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
9.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
9.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
9.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
9.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
9.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
9.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
9.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
10	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**146,05**	**65**	**9 493**
		из них:				
10.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004104	0	0
10.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	15923	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	4024	17
11	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**146,05**	**645**	**94 202**
		из них:				
11.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
11.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
11.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
		Раздел 3. Оголовки, ИТОГО:	тенге			**5 404 251**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**823 992**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**403 485**
		машины и механизмы	Тенге			**237 125**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**59 645**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 343 133**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 404 251**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**823 992**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**403 485**
		машины и механизмы	Тенге			**237 125**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**59 645**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 343 133**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
12	**1130-0404-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**10,5**	**38398**	**403 179**
		из них:				
12.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
12.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
12.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
12.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
12.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
12.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
12.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
12.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71
13	**225-104-0609 (основной ресурс)**	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)**	**шт.**	**6**	**329299**	**1 975 794**
14	**1130-0404-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**6,48**	**38398**	**248 819**
		из них:				
14.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
14.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210
14.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
14.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
14.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
14.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
14.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
14.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-109-0108 (основной ресурс)**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)**	**шт.**	**4**	**221492**	**885 968**
16	**1130-0404-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока стенки одноочковой трубы и оголовка отверстие трубы до 3 м**	**м3 сборных конструкций**	**4,52**	**38398**	**173 559**
		из них:				
16.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	3,6504	5288	19 303
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,6504	2589	9 451
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5508	0	0
16.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	28946	5 210
16.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	5	501	2 505
16.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	854	1 708
16.6	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	17954	2 334
16.7	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1	0	0
16.8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5508	13194	7 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5508	3367	1 855
16.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0648	1098	71
17	**225-109-0110 (основной ресурс)**	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)**	**шт.**	**4**	**160328**	**641 312**
18	**1130-0102-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**5,4**	**29818**	**161 017**
		из них:				
18.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
18.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
18.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
18.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
18.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
18.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
18.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
18.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
18.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
18.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
18.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
18.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
18.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
18.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
18.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
18.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
18.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
18.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
18.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,508	30704	169 118
19	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,6**	**10571**	**48 627**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
19.1	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,9828	5570	5 474
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9828	2727	2 680
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053244	0	0
19.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217
19.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	267323	1 818
19.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
19.6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,234	7006	1 639
19.7	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,77	854	658
19.8	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,000877	225987	198
19.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000432	13124	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000432	4024	2
19.10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,005292	11162	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005292	3367	18
19.11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,046656	8582	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,046656	2817	131
19.12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,085212	1098	94
19.13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000864	8465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000864	2817	2
20	**1130-0504-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы**	**м2 изолируемой поверхности**	**86**	**8103**	**696 858**
		из них:				
20.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,6534	5381	3 516
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6534	2635	1 722
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035748	0	0
20.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0075	28946	217

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
20.4	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	267323	1 203
20.5	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	181321	290
20.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	36	1
20.7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	722902	571
20.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1	501	501
20.9	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00058	225987	131
20.10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	1293	1 293
20.11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
20.12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,003888	11162	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003888	3367	13
20.13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,03078	8582	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03078	2817	87
20.14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,056376	1098	62
20.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000756	8465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000756	2817	2
		Раздел 4. Укрепление, ИТОГО:	тенге			**3 866 640**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 264 765**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**617 386**
		машины и механизмы	Тенге			**303 168**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**71 959**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 298 707**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**277**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**36 417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**36 417**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 333**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3**
21	**1101-0203-0138** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**152,09**	**117**	**17 795**
		из них:				
21.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0073548	0	0
21.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0073548	15923	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0073548	4024	30

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
22	**1101-0203-0142** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 2**	**м3 грунта**	**152,09**	**117**	**17 795**
		из них:				
22.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0106272	0	0
22.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0106272	10972	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0106272	2817	30
23	**1101-0203-0401** **Кклим = 1,08**	**Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**207,1**	**4**	**828**
		из них:				
23.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001836	0	0
23.2	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,0001836	20946	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001836	4024	1
		Подраздел 4.2. Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**453 676**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**143 793**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**70 588**
		машины и механизмы	Тенге			**33 280**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 073**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**276 603**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**31**
24	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**3,6**	**29818**	**107 345**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
24.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
24.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
24.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
24.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
24.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
24.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
24.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
24.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
24.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
24.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
24.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
24.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
24.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
24.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
24.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
24.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
24.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
24.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
24.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	3,672	31838	116 909
25	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,0974**	**273718**	**26 660**
		из них:				
25.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
25.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
25.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0974**	**313034**	**30 490**
27	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**4,3**	**10245**	**44 054**
		из них:				
27.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
27.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
27.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
27.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,977	13184	78 801
28	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2**	**247088**	**49 418**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
28.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
28.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
28.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
28.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
28.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
28.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
28.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
28.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
28.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
28.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
28.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
28.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
28.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.3. Бетонные упоры, ИТОГО:	тенге			**67 250**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 586**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 121**
		машины и механизмы	Тенге			**8 978**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 078**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**41 686**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4**
29	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Бетонный упор, сечением 40х50х175**	**м3 бетона в деле**	**0,7**	**29818**	**20 873**
		из них:				
29.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
29.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
29.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
29.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
29.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
29.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
29.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
29.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
29.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
29.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
29.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
29.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
29.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
29.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
29.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
29.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
29.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
29.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
29.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	30704	21 923
30	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Бетонный упор, сечением 40х50х100**	**м3 бетона в деле**	**0,4**	**29818**	**11 927**
		из них:				
30.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
30.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
30.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
30.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
30.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
30.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
30.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
30.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
30.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
30.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
30.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
30.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
30.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
30.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
30.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
30.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
30.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
30.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
30.20	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,408	30704	12 527
		Подраздел 4.4. Укрепление входного русла монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**438 770**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**136 092**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**66 726**
		машины и механизмы	Тенге			**33 169**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 037**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**269 509**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**30**
31	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**3,6**	**29818**	**107 345**
		из них:				
31.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
31.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
31.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
31.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
31.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
31.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
31.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
31.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
31.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
31.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
31.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
31.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
31.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
31.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
31.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
31.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
31.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
31.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
31.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	3,672	31838	116 909
32	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,0995**	**273718**	**27 235**
		из них:				
32.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
32.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
32.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
33	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0995**	**313034**	**31 147**
34	**1130-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**4,6**	**10245**	**47 127**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
34.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
34.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
34.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
34.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,394	13184	84 298
35	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1**	**247088**	**24 709**
		из них:				
35.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
35.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
35.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
35.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
35.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
35.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
35.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
35.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
35.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
35.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
35.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
35.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
35.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.5. Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12 см на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м , ИТОГО:	тенге			**1 412 984**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**368 390**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**181 019**
		машины и механизмы	Тенге			**148 257**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**33 868**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**896 337**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**80**
36	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**14,1**	**29818**	**420 434**
		из них:				
36.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
36.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
36.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
36.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
36.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
36.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
36.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
36.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
36.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
36.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
36.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
36.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
36.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
36.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
36.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
36.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
36.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
36.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
36.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	14,382	31838	457 894
37	**1130-0102-0201** **Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,2583**	**273718**	**70 701**
		из них:				
37.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
37.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
37.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
38	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2583**	**313034**	**80 857**
39	**1127-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,8**	**3278**	**38 680**
		из них:				
39.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,15552	4263	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15552	2087	325
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15444	0	0
39.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
39.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	20964	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01674	4024	67
39.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	11733	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,051408	2817	145
39.6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	20087	1 536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076464	4024	308
39.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	12420	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009828	2817	28
		неучтенные ресурсы				
39.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,396	11910	171 456
40	**1110-0102-0207 Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7**	**247088**	**172 962**
		из них:				
40.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
40.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
40.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
40.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
40.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
40.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
40.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
40.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
40.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
40.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
40.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
40.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
40.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
40.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
		Подраздел 4.6. Устройство конца укрепления монолитным бетономh=12с м на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м, ИТОГО:	тенге			**1 457 543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**599 905**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**290 932**
		машины и механизмы	Тенге			**43 066**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 571**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**814 572**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**130**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
41	**1130-0102-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство монолитного фундамента**	**м3 бетона в деле**	**4,5**	**29818**	**134 181**
		из них:				
41.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2,754	5475	15 078
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,754	2681	7 383
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,469584	0	0
41.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000515	630826	325
41.4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0097	145504	1 411
41.5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	109237	1 245
41.6	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	109237	1 497
41.7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
41.8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
41.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	861	878
41.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6	36	22
41.11	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,000649	95688	62
41.12	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	0,0472	13974	660
41.13	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	0,025056	391	10
41.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,63342	59	37
41.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000324	13124	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000324	4024	1
41.16	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,46872	17285	8 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46872	4024	1 886
41.17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00054	8465	5

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00054	2817	2
41.18	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,017064	178	3
41.19	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03834	18	1
		неучтенные ресурсы				
41.20	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	4,59	31838	146 136
42	**1130-0102-0201 Кклим = 1,08**	**Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте**	**т арматуры**	**0,14222**	**273718**	**38 928**
		из них:				
42.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	5194	271 501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2543	132 928
42.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	739	2 217
42.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	0
43	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14222**	**313034**	**44 520**
44	**1130-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подушки под фундамент щебеночной**	**м3 подушки**	**6,46**	**10245**	**66 183**
		из них:				
44.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,1492	4418	9 495
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,1492	2163	4 649
44.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,087048	0	0
44.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,087048	8582	747
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,087048	2817	245
44.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,174096	18	3
		неучтенные ресурсы				
44.5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,9794	13184	118 384

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
45	**1110-0102-0207** **Кклим = 1,08**	**Асфальтовые планки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,37**	**247088**	**91 423**
		из них:				
45.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	24,3	4576	111 197
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	24,3	2278	55 355
45.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3888	0	0
45.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0031	630826	1 956
45.4	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,93	109237	101 590
45.5	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01	91158	912
45.6	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12	109237	13 108
45.7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,5	1092	8 190
45.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3	861	2 583
45.9	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,45	264	383
45.10	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	1174643	3 536
45.11	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00258	106532	275
45.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3888	8465	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2817	1 095
45.13	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3564	178	63
45.14	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2484	18	4
46	**1101-0704-0601** **Кклим = 1,08**	**Устройство наброски или каменной призмы**	**м3 камня (в деле)**	**27,71**	**14118**	**391 210**
		из них:				
46.1	001-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	3,0348	4649	14 109
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0348	2239	6 795
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00108	0	0

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
46.3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,00108	8687	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00108	2817	3
		неучтенные ресурсы				
46.4	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	27,9871	15242	426 579
		Раздел 5. Засыпка трубы, ИТОГО:	тенге			**397 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**224 136**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**108 146**
		машины и механизмы	Тенге			**173 705**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**54 353**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**84**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**397 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**224 136**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**108 146**
		машины и механизмы	Тенге			**173 705**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**54 353**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**84**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
47	**1101-0203-0153** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**560,34**	**65**	**36 422**
		из них:				
47.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004104	0	0
47.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,004104	15923	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004104	4024	17
48	**1101-0701-0601** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**560,34**	**645**	**361 419**
		из них:				
48.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,11664	3428	400
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11664	1651	193
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02835	0	0
48.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,02835	8582	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02835	2817	80
48.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1134	18	2
		Раздел 6. Подводящее русло и расчистка русло, ИТОГО:	тенге			**8 610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**870**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**420**
		машины и механизмы	Тенге			**7 740**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 440**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**870**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**420**
		машины и механизмы	Тенге			**7 740**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 440**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1**
49	**1101-0201-0116** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4**	**м3 грунта**	**30**	**287**	**8 610**
		из них:				
49.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,0058752	4896	29
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0058752	2358	14
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0118908	0	0
49.3	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,0118908	21717	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118908	4024	48

Составил

Проверил

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Разбивка основных осей

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Средства на оплату труда				**0**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

Зеленые насаждения

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	90			
		Средства на оплату труда					**224 283**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,274128	15923	4024	52 134 / 13 175
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,30248	13124	4024	17 094 / 5 241
3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,59292	12420	2817	7 364 / 1 670
4	326-101-0301	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	0,713664	140		100

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
5	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,396652	12287	66 309
					3367	18 171
6	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,091772	11367	12 410
					3367	3 676
7	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	9,926064	178	1 767
		Итого по машинам и механизмам		**22,297680**		**157 177**
						41 933

Материалы

1	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	18		
2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,34	36	84
3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,135	7006	946
4	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00027	316977	86
5	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,009		
		Итого по материалам				**1 116**

Перевозка грузов

1	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	852	36	30 672
2	414-102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	28,4	1223	34 733

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по перевозке грузов				**65 405**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Малые искусственные сооружения

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	22		
		Средства на оплату труда				**55 581**
		Машины и механизмы				
1	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,01601856	19810	317
					4024	64
2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,57936	8582	56 464
					2817	18 534
3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	13,15872	86	1 132

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**19,75409856**		**57 913**
						18 599
		Перевозка грузов				
1	412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	113,7	36	4 093
2	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	3,79	1368	5 185
		Итого по перевозке грузов				**9 278**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

Ремонт дороги

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	22783			
		Средства на оплату труда					**62 391 561**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,38584196	10972	2817	15 205 / 3 904
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	167,508	15923	4024	2 667 230 / 674 052
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	593,650158948	20964	4024	12 445 282 / 2 388 848

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	9,9315072	19810	196 743
					4024	39 964
5	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	4,0628304	391	1 589
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	102,709053	59	6 060
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,818496	28	275
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,681936	13868	51 061
					2817	10 372
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,8382842	13124	24 126
					4024	7 397
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,296	15303	19 833
					4024	5 215
11	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	76,002948	17285	1 313 711
					4024	305 836
12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	8,18559	11162	91 368
					3367	27 561
13	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	368,546004	13194	4 862 596
					3367	1 240 894

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,39744	12562	4 993
					3367	1 338
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1577,861382442	11733	18 513 048
					2817	4 444 836
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	74,0288106	8582	635 315
					2817	208 539
17	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1381,487184	12809	17 695 469
					3367	4 651 467
18	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1354,32	16118	21 828 930
					4024	5 449 784
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	38,819736	17894	694 640
					4024	156 211
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1822,108078973	20087	36 600 685
					4024	7 332 163
21	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	133,5692268	1098	146 659
22	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	15,0336	20573	309 286
					6734	101 236
23	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	36,288	154	5 588
24	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	136,08	48117	6 547 761
					4024	547 586
25	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	510,616573726	12420	6 341 858
					2817	1 438 407

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
26	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	40,6296	14193	576 656
					3367	136 800
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,41411476	8465	71 225
					2817	23 703
28	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,7669276	178	493
29	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,12336	22	179
30	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,216831	18	112
31	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	25,62894	18	461
		Итого по машинам и механизмам		**8521,006455609**		**131 668 436**
						29 196 113

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,29	13184	69 743
2	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	19800	24408	483 278 400
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2795,66	11910	33 296 311
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	29072,136644	11910	346 249 147
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,234	29842	633 665
6	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	173,3898	30704	5 323 760
7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	17,94666	27041	485 296

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2288	28402	6 498
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,352	28402	9 998
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,8365	28946	429 457
11	212-502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	10032	25778	258 604 896
12	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,08350725	630826	52 679
13	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,572855	145504	228 857
14	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2856	90707	25 906
15	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,84851	109237	201 926
16	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,0055	109237	546 786
17	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,221455	109237	242 665
18	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,35673	109237	38 968
19	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	57,84	211189	12 215 172
20	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	9,71173	267323	2 596 169
21	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0405375	954056	38 675
22	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	42	1590	66 780
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	167,073	861	143 850
24	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	2,60176	181321	471 754
25	217-603-0104	Вода техническая	м3	4065,221294	36	146 348

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
26	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	1,284619	722902	928 654
27	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0354	961410	34 034
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,735	7006	33 173
29	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	82,3914	7006	577 234
30	225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	517	31317	16 190 889
31	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	44	38208	1 681 152
32	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,10523535	95688	10 070
33	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	2627,2	501	1 316 227
34	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	794,1943	854	678 242
35	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	16	41165	658 640
36	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	16		
37	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	44		
38	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	44	36457	1 604 108
39	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	168	3324	558 432
40	261-101-0117	Щебень	м3			
41	261-101-0341	Камни бортовые	м	168		
42	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	116,39		
43	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	1,3920837	225987	314 593
44	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	7,65348	13974	106 950
45	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1626,1	1293	2 102 547
46	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	1		

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**1 172 198 650**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

Дорожные знаки

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	414		
		Средства на оплату труда				**991 490**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,105732	15923	1 684
					4024	425
2	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	7,6032	14985	113 934
					4024	30 595
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,9599088	59	411
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,38464	28	67

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,0973948	13868	70 691
					2817	14 359
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,25313264	13124	16 446
					4024	5 043
7	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,9072	12562	11 396
					3367	3 055
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0644436	11733	756
					2817	182
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,88603	8582	24 768
					2817	8 130
10	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2345328	12420	2 913
					2817	661
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,68913728	8465	14 299
					2817	4 758
12	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,78132	18	122
		Итого по машинам и механизмам		**35,96667192**		**257 485**
						67 208

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,55	12684	146 500
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,8	11910	211 998

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
3	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,692	30704	144 063
4	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	22,542	30883	696 165
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,041944	739	31
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	16,8402	2152	36 240
7	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0719	307261	22 092
8	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0779	300287	23 392
9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,02352	630826	14 837
10	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1547	109237	16 899
11	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,018122	64654	1 172
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03072	954056	29 309
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,63	861	5 708
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,457904	36	124
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,3871	2928	42 125
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,8075	7006	19 669
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012384	736075	9 116
18	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0021632	963660	2 085
19	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0035968	1564713	5 628
20	251-101-0118	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1	19150	19 150

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
21	251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	25	13686	342 150
22	251-101-0127	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	4	5959	23 836
23	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	22	11167	245 674
24	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	37	13329	493 173
25	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	24	12906	309 744
26	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	64	10212	653 568
27	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,1498		
28	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т			
29	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	113		

Итого по материалам **3 514 448**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Дорожные ограждения

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3409		
		Средства на оплату труда				**8 669 686**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,80621568	59	48
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,48688128	13868	6 752
					2817	1 372
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02045952	13124	269
					4024	82
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00746496	11733	88
					2817	21

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,104329364	6307	32 193
					2358	12 036
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	113,762664	284	32 309
7	321-212-1101	Установки сваебойные самоходные для устройства дорожных барьерных ограждений, мощность молота до 1060 Дж	маш.-ч	131,34798	17002	2 233 178
					3367	442 249
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	31,085013901	8465	263 135
					2817	87 566
9	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	13,134798	9861	129 522
					2817	37 001
		Итого по машинам и механизмам		**295,755806705**		**2 697 493**
						580 327

Материалы

1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6112	29842	77 923
2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,95072	2152	4 198
3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01792	109237	1 958
4	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	1,80075	28991	52 206
5	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0020992	64654	136

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,768	861	661
7	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	240,1	2108	506 131
8	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,2113544	36	44
9	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,66656	2928	4 880
10	218-103-0201	Ветошь	кг	5,11953936	1103	5 647
11	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,192	7006	1 345
12	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	58,84528	1122115	66 031 171
13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	419,80222752	446	187 232
14	251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,06545	1357604	88 855
15	251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01847	1809390	33 419
16	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0672128	274757	18 467
17	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	46,07585424	986	45 431
18	261-402-0102	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т			
19	261-402-0104	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т			

Итого по материалам **67 059 702**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

Разметка

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	27			
		Средства на оплату труда					**70 157**
		Машины и механизмы					
1	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,76086	633		482
2	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	2,510838	10649		26 738
						3367	8 454
3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,52172	12420		18 900
						2817	4 287
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4854573	8465		4 109
						2817	1 368

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,76086	7866	5 985
					2817	2 143
6	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,76086	18	14
		Итого по машинам и механизмам		**6,8005953**		**56 227**
						16 252

Материалы

1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,63405	36	23
2	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг		402	
3	275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	кг			
4	275-101-0302-0001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	140,9	614	86 512
		Итого по материалам				**86 535**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

Озеленение

Основание: ВОР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2037			
		Средства на оплату труда					**6 518 010**
		Машины и механизмы					
1	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	201,013974	21717		4 365 420
						4024	808 880
2	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	5,832	12235		71 355
						3367	19 636
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,472	13124		189 931
						4024	58 235

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	85,05	11162	949 328
					3367	286 363
5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6,588	12420	81 823
					2817	18 558
		Итого по машинам и механизмам		**312,955974**		**5 657 857**
						1 191 674

Материалы

1	211-701-0100	Камень бутовый	м3	1545		
2	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1500	15242	22 863 000
3	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	200		
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	26	36	936
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,5	7006	10 509
6	254-103-0302	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	100	12001	1 200 100
7	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,003	316977	951
8	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,1		
		Итого по материалам				**24 075 496**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 36+23 (АД лист 32 и 33)

Основание: Раздел АД

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1539		
		Средства на оплату труда				**4 075 463**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,616290848	10972	17 734
					2817	4 553
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,817422972	15923	60 785
					4024	15 361
3	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,03802356	20946	796
					4024	153

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,755811	20964	15 845
					4024	3 041
5	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	3,9222144	19810	77 699
					4024	15 783
6	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	3,728122524	21717	80 964
					4024	15 002
7	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	2,4604992	391	962
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	62,201844	59	3 670
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,162189	13124	2 129
					4024	653
10	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	46,028304	17285	795 599
					4024	185 218
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,5704712	11162	17 530
					3367	5 288
12	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	76,119588	13194	1 004 322
					3367	256 295
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,3210712	11733	27 233
					2817	6 538

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	32,67790938	8582	280 442
					2817	92 054
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,4523496	20087	69 347
					4024	13 892
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	39,0268692	1098	42 852
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4437342	12420	5 511
					2817	1 250
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8818794	8465	7 465
					2817	2 484
19	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0299268	8687	260
					2817	84
20	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,1639528	178	385
21	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,105296	18	74
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	77,24708856	18	1 390
		Итого по машинам и механизмам		**364,770857844**		**2 512 994**
						617 650

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,3504	13184	281 484
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	55,083	11910	656 039

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	27,9871	15242	426 579
4	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	73,848	30704	2 267 429
5	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	26,316	31838	837 849
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,385695	28946	416 409
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,79226	739	1 324
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59742	313034	187 014
9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,05482	630826	34 582
10	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,95254	145504	138 598
11	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,39358	109237	261 467
12	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,44415	109237	48 518
13	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0137	91158	1 249
14	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,34534	109237	146 961
15	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21604	109237	23 600
16	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1644	109237	17 959
17	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,855205	267323	495 939
18	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,275	1092	11 220

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02455	954056	23 422
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	104,274	861	89 780
21	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,5252	181321	95 230
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	69,7575	36	2 511
23	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,2593175	722902	187 461
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	13,0104	7006	91 151
25	225-104-0519	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт.	63	278713	17 558 919
26	225-104-0609	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	шт.	6	329299	1 975 794
27	225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	221492	885 968
28	225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	160328	641 312
29	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,9865	264	524
30	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,0637318	95688	6 098
31	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1555,008	501	779 059
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1643,481	854	1 403 533
33	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0041237	1174643	4 844
34	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,795	17954	50 181
35	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	110,33		
36	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	0,59742		
37	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3013272	225987	68 096
38	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	4,63504	13974	64 770

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
39	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0035346	106532	377
40	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	328,25	1293	424 427

Итого по материалам **30 607 677**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 69+48 (АД лист 32 и 33)

Основание: Раздел АД

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1638		
		Средства на оплату труда				**4 336 831**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,616290848	10972	17 734
					2817	4 553
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,017616092	15923	63 973
					4024	16 167
3	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,03802356	20946	796
					4024	153

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,779247	20964	16 336
					4024	3 136
5	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	4,1119488	19810	81 458
					4024	16 546
6	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,356724	21717	7 747
					4024	1 435
7	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	2,605824	391	1 019
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	65,87568	59	3 887
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1758942	13124	2 308
					4024	708
10	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	48,74688	17285	842 590
					4024	196 157
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,7130312	11162	19 121
					3367	5 768
12	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	82,241244	13194	1 085 091
					3367	276 906
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,3930424	11733	28 078
					2817	6 741

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	35,21798838	8582	302 241
					2817	99 209
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,5593992	20087	71 498
					4024	14 323
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	42,5153772	1098	46 682
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4574934	12420	5 682
					2817	1 289
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9117414	8465	7 718
					2817	2 568
19	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0299268	8687	260
					2817	84
20	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,262924	178	403
21	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,327668	18	78
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	82,77874056	18	1 490
		Итого по машинам и механизмам		**386,732705040**		**2 606 188**
						645 745

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,3504	13184	281 484
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	56,791	11910	676 381

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	27,9871	15242	426 579
4	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	79,764	30704	2 449 074
5	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	26,316	31838	837 849
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15,411285	28946	446 095
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,79226	739	1 324
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59742	313034	187 014
9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,057807	630826	36 466
10	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,0088	145504	146 784
11	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,4597	109237	268 690
12	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,48645	109237	53 138
13	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0137	91158	1 249
14	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4248	109237	155 641
15	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2288	109237	24 993
16	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1644	109237	17 959
17	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,024255	267323	541 130
18	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,275	1092	11 220

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,026	954056	24 805
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	110,19	861	94 874
21	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,5708	181321	103 498
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	74,0255	36	2 665
23	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,2818325	722902	203 737
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	14,4144	7006	100 987
25	225-104-0519	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт.	69	278713	19 231 197
26	225-104-0609	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	шт.	6	329299	1 975 794
27	225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	221492	885 968
28	225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	160328	641 312
29	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,9865	264	524
30	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,067496	95688	6 459
31	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1690,104	501	846 742
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1809,879	854	1 545 636
33	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0041237	1174643	4 844
34	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,795	17954	50 181
35	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	118,79		
36	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	0,59742		
37	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3290412	225987	74 359
38	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	4,9088	13974	68 596

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
39	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0035346	106532	377
40	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	356,75	1293	461 278

Итого по материалам **32 886 904**

Наименование стройки: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*2,0м на ПК 2+05 (АД лист 32 и 33)

Основание: Раздел АД

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1638		
		Средства на оплату труда				**4 336 831**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,616290848	10972	17 734
					2817	4 553
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,017616092	15923	63 973
					4024	16 167
3	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	0,03802356	20946	796
					4024	153

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,779247	20964	16 336
					4024	3 136
5	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м3, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	4,1119488	19810	81 458
					4024	16 546
6	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м3, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	0,356724	21717	7 747
					4024	1 435
7	311-603-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	2,605824	391	1 019
8	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	65,87568	59	3 887
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1758942	13124	2 308
					4024	708
10	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	48,74688	17285	842 590
					4024	196 157
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,7130312	11162	19 121
					3367	5 768
12	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	82,241244	13194	1 085 091
					3367	276 906
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,3930424	11733	28 078
					2817	6 741

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	35,21798838	8582	302 241
					2817	99 209
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,5593992	20087	71 498
					4024	14 323
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	42,5153772	1098	46 682
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4574934	12420	5 682
					2817	1 289
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9117414	8465	7 718
					2817	2 568
19	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0299268	8687	260
					2817	84
20	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,262924	178	403
21	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,327668	18	78
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	82,77874056	18	1 490
		Итого по машинам и механизмам		**386,732705040**		**2 606 188**
						645 745

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	21,3504	13184	281 484
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	56,791	11910	676 381

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	27,9871	15242	426 579
4	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	79,764	30704	2 449 074
5	212-101-0716	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	26,316	31838	837 849
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	15,411285	28946	446 095
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,79226	739	1 324
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59742	313034	187 014
9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,057807	630826	36 466
10	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,0088	145504	146 784
11	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,4597	109237	268 690
12	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,48645	109237	53 138
13	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0137	91158	1 249
14	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4248	109237	155 641
15	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2288	109237	24 993
16	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1644	109237	17 959
17	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	2,024255	267323	541 130
18	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,275	1092	11 220

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,026	954056	24 805
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	110,19	861	94 874
21	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,5708	181321	103 498
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	74,0255	36	2 665
23	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,2818325	722902	203 737
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	14,4144	7006	100 987
25	225-104-0519	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт.	69	278713	19 231 197
26	225-104-0609	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 35 (Блок № 53)	шт.	6	329299	1 975 794
27	225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	221492	885 968
28	225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	160328	641 312
29	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,9865	264	524
30	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 1000 1000 м2	0,067496	95688	6 459
31	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1690,104	501	846 742
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1809,879	854	1 545 636
33	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0041237	1174643	4 844
34	261-101-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,795	17954	50 181
35	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	118,79		
36	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	0,59742		
37	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,3290412	225987	74 359
38	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 10 10 м2	4,9088	13974	68 596

Заказ 9 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
39	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0035346	106532	377
40	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	356,75	1293	461 278

Итого по материалам **32 886 904**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 1. Подготовка территории строительства	
Локальная смета №2-01-01-01 Разбивка основных осей ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Восстановление оси трассы.	
	Подраздел 1 Восстановление оси трассы
1	950-000-0000 Восстановление оси трассы2 категории сложности (СЦИ РК 8.03-04-2024, Таблица 1601-0204-30, лист 98) км 8,08049 48276

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 2. Снос (демонтаж) строений, перенос элементов благоустройства	
Локальная смета №2-01-02-01 Зеленые насаждения ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Расчистка площадей от деревьев.	
	Подраздел 1 Расчистка площадей от деревьев
1	1101-0705-0101 120
2	1101-0705-0302 120
3	1101-0705-0701 120
4	1101-0705-0901 120
5	1101-0705-0103 14
6	1101-0705-0304 14
7	1101-0705-0701 14
8	1101-0705-0901 14
9	1101-0705-0502 9
10	1101-0705-0901 9
11	1147-0103-0116 9
12	1147-0104-0104 9
13	1101-0705-1502 0,28
14	1101-0705-1702 0,28
15	414-102-0101 28,4
16	412-102-0217 28,4 (Коб = 30)

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 2. Снос (демонтаж) строений, перенос элементов благоустройства	
Локальная смета №2-01-02-02 Малые искусственные сооружения ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Демонтаж существующих малых искусственных сооружений.	
	Подраздел 1 Демонтаж существующих малых искусственных сооружений
1	1101-0201-1120 1,03
2	1101-0102-0302 0,21
3	1146-0301-1501 1,08
4	1146-0301-0102 0,43
5	414-101-0701 3,79
6	412-102-0217 3,79 (Коб = 30)

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 3. Автомобильная дорога	
Локальная смета №2-01-03-01 Ремонт дороги ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Дорожная одежда (ВОР).	
	Подраздел 1 Устройство дорожной одежды
1	1127-0401-0102 23264,2202
	211-601-0101 (ОР) С=11910
2	1127-0403-0201 Устройство основания из черного щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см 66000
	Ресурс исключен 211-201-0507
	Ресурс исключен 211-201-0504
3	211-205-0102 (ОР) 19800
4	1127-0602-0901 48
	Ресурс заменен 216-201-0203->216-201-0202 (ОР)
5	1127-0602-0201 60000
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-502-0101 (ОР)
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 (ОР)
6	1127-0602-0204 60000 (Коб = 8)
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202 (ОР)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-502-0101 (ОР)
7	1127-0701-0111 Укрепление обочины ПГС, толщина 7 см 39938
8	211-601-0101 (ОР) 39938 (Коб = 0,07)
	Подраздел 2 Дорожная одежда для примыкании на ПК99+00

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
9	1127-0401-0102 2000 (Коб = 0,25)
	211-601-0101 (ОР) С=11910
Раздел №2 Устройство ж/б труб d= 0,5 м - 42 шт. (ВОР и АД лист 31).	
	Подраздел 1 Устройство ж/б труб d= 0,5 м - 42 шт.
10	1101-0201-1120 602,7
11	1101-0102-0302 59,4
12	1127-0401-0102 65,4
	211-601-0101 (ОР) С=11910
13	1130-0102-0102 162,15
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
14	1130-0401-0201 94,65
15	225-104-0104 (ОР) 504
16	1130-0401-0101 15,54
17	225-106-0402 (ОР) 42
18	1123-0302-0101 42
19	244-202-0303 (ОР) 42
20	1106-0301-0101 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701 (ОР)
21	235-401-0501 (ОР) 126,9
22	1130-0504-0103 1490,7
23	1130-0504-0102 333,6
24	1127-0201-0602 168
25	255-101-0104 (ОР) 168
26	1101-0203-0149 177,3
27	1101-0701-0601 177,3
28	1106-0301-0101 Омоноличевание оголовка 11,1
	Ресурс заменен 212-101-0701->212-101-0601 (ОР)
Раздел №3 Перенос деревянного шлагбаума 20 м (ВОР).	
29	1117-0301-0101 Перенос деревянного шлагбаума, прим. 1
Раздел №4 Устройство ж/б труб d= 1 м (ВОР) .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
30	1101-0201-1120 35,9
31	1101-0102-0302 3,9
32	1101-0701-1502 4,6
	211-201-0606 (ОР)
33	235-401-0501 (ОР) 9,5
34	1130-0504-0103 ОбФ28 = 81.9+53.5 = 135,4
35	1130-0504-0102 18,5

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
36	1106-0301-0101 Омоноличевание оголовка 0,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
37	1101-0203-0149 8,4
38	1101-0701-0601 8,4
39	1130-0401-0101 0,74
40	225-106-0402 (ОР) 2
41	1123-0302-0101 2
42	244-202-0303 (ОР) 2
43	1106-0301-0101 0,06
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701 (ОР)
44	1130-0401-0201 5,46
45	225-104-0104 (ОР) 13
Раздел №5 Устройство колодцев (ВОР).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
46	1106-0301-0101 Наращивание стенок коммуникационных колодцев 5,12
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
47	1123-0302-0101 16
48	244-202-0102 (ОР) 16
49	1106-0301-0101 Бетонная подготовка 0,8

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 4. Обустройство и обстановка пути, защитные дорожные сооружения	
Локальная смета №2-01-04-01 Дорожные знаки ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Установка дорожных знаков.	
	Подраздел 1 Установка дорожных знаков
1	1101-0203-0137 Устройство присыпных берм для установки дорожных знаков из ПГС (Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1) 17,8
2	211-601-0101 (ОР) 17,8
3	1101-0701-0601 17,8
4	1101-0701-1401 17,8
5	1101-0701-1501 10,5
	211-401-0101 (ОР) С=12684
6	1106-0101-0104 22,1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0702 (ОР)
7	1106-0301-0910 0,1498
8	214-210-0102 (ОР) 0,0719
9	214-210-0601 (ОР) 0,0779
10	1127-0802-0101 64
11	1127-0802-0201 49
12	1106-0301-0101 Омоноличевание стоек в гнезде фундамента, бетон марки В20 4,6
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0701 (ОР)
13	251-102-0708 (ОР) 64
14	251-101-0204 (ОР) 22

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
15	**251-101-0213 (ОР) 24**
16	**251-101-0118 (ОР) 1**
17	**251-101-0210 (ОР) 37**
18	**251-101-0121 (ОР) 25**
19	**251-101-0127 (ОР) 4**

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 4. Обустройство и обстановка пути, защитные дорожные сооружения	
Локальная смета №2-01-04-02 Дорожные ограждения ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Установка пешеходных периальных ограждении на мосту 8 шт (АД лист 35) (Коб = 8).	
1	1106-0601-0103 Установка стального сварного перила ОбФ29 = (0.03088+0.04092+0.02288+0.0042+0.00454+0.0016)*2 = 0,21004
	Ресурс исключен 222-509-1006
2	222-509-1601 (ОР) ОбФ29 = (0.03088+0.04092+0.02288+0.0042+0.00454+0.0016)*2 = 0,21004
3	1115-0305-0104 ОбФ30 = ((0.03088+0.04092+0.02288+0.0042+0.00454+0.0016)*29)*2 = 6,09116
	236-202-1014 (ОР)
4	1106-0101-0104 ОбФ31 = 0.16*2 = 0,32
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 (ОР)
Раздел №2 Барьерные ограждения (по обочинам вдоль основной дороги) - ВОР.	
5	1127-0801-0401 2733
6	222-509-1601 (ОР) ОбФ14 = 0.064*624+0.012*37.8+0.0177*648+0.0032*648+0.00034*648+0.0027*648 = 55,90272
7	251-102-0604 (ОР) ОбФ15 = 0.0000285*648 = 0,01847
8	251-102-0601 (ОР) ОбФ16 = 0.000101*648 = 0,06545
9	1115-0305-0104 55,90272 (Коб = 29)
	236-202-1014 (ОР)
10	1109-0103-0304 Установка парапетного ограждения 12-ДО-СТО 61548960.002-2017/400-1,27 (1,15)-С 1200,5
	Ресурс исключен 222-503-0201
11	222-509-1601 (ОР) 1,26224
12	1115-0305-0104 1,26224 (Коб = 29)

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 4. Обустройство и обстановка пути, защитные дорожные сооружения	
Локальная смета №2-01-04-03 Разметка ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Разметка проезжей части.	
	Подраздел 1 Разметка проезжей части
1	1127-0803-0108 3,155
2	275-101-0302-0001 (ОР) ОбФ20 = 20*3.155 = 63,1
3	1127-0803-0118 2,8
4	275-101-0302-0001 (ОР) ОбФ25 = 20*2.8 = 56
5	1127-0803-0123 1,09
6	275-101-0302-0001 (ОР) ОбФ26 = 20*1.09 = 21,8

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-05-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 5. Озеленение	
Локальная смета №2-01-05-01 Озеленение ВОР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Расчисткарусла реки на ПК36+23, на ПК69+56.	
	Подраздел 1 Расчисткарусла реки на ПК36+23, на ПК69+56
1	1101-0201-0116 Сужение и спрямление русла реки эксковатором (Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4) 3780
2	1101-0201-0116 Расчистка русла реки глубиной 0,5м (Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата" вместимость ковша, 1,25 м3, группа грунта 4) 26250 (Коб = 0,5)
3	1142-0101-0110 1500
4	211-701-0101 (ОР) 1500
Раздел №2 Посадка деревьев.	
	Подраздел 1 Посадка деревьев
5	1147-0102-0116 100
6	1147-0104-0104 100
7	254-103-0302 (ОР) 100

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 6. Искусственные сооружения. Водопропускные трубы	
Локальная смета №2-01-06-01 Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 36+23 (АД лист 32 и 33) Раздел АД	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Разработка грунта под тело трубы.	
1	1101-0201-1120 252,2
Раздел №2 Тело трубы.	
2	1127-0401-0102 33,35
	211-601-0101 (ОР) С=11910
3	1130-0102-0102 65,9
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
4	212-401-0106 (ОР) 2,84
5	235-401-0501 (ОР) 1175,7
6	1130-0403-0109 88,83
7	225-104-0519 (ОР) 63
8	1130-0504-0102 51
9	1130-0504-0103 242,25
10	1101-0203-0153 142,15
11	1101-0701-0601 142,15
Раздел №3 Оголовки.	
12	1130-0404-0101 10,5
13	225-104-0609 (ОР) 6

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

№ п/п	Показатели
14	1130-0404-0101 6,48
15	225-109-0108 (ОР) 4
16	1130-0404-0101 4,52
17	225-109-0110 (ОР) 4
18	1130-0102-0102 Устройство монолитного фундамента (лоток) 5,4
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
19	1130-0504-0102 4,6
20	1130-0504-0103 86
Раздел №4 Укрепление.	
	Подраздел 1 Земляные работы
21	1101-0203-0138 152,09
22	1101-0203-0142 152,09
23	1101-0203-0401 207,1
	Подраздел 2 Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м
24	1130-0102-0102 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
25	1130-0102-0201 0,0974
26	214-210-0101 (ОР) 0,0974
27	1130-0101-0101 4,3

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
28	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,2
	Подраздел 3 Бетонные упоры
29	1130-0102-0102 Бетонный упор, сечением 40х50х175 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
30	1130-0102-0102 Бетонный упор, сечением 40х50х100 0,4
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
	Подраздел 4 Укрепление входного русла монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м
31	1130-0102-0102 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
32	1130-0102-0201 0,0995
33	214-210-0101 (ОР) 0,0995
34	1130-0101-0101 4,6
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
35	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,1
	Подраздел 5 Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12 см на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м
36	1130-0102-0102 14,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
37	1130-0102-0201 0,2583

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-01

№ п/п	Показатели
38	214-210-0101 (ОР) 0,2583
39	1127-0401-0102 11,8
	211-601-0101 (ОР) С=11910
40	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,7
	Подраздел 6 Устройство конца укрепления монолитным бетономh=12с м на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м
41	1130-0102-0102 4,5
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
42	1130-0102-0201 0,14222
43	214-210-0101 (ОР) 0,14222
44	1130-0101-0101 6,46
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
45	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,37
46	1101-0704-0601 27,71
	211-701-0101 (ОР)
Раздел №5 Засыпка трубы.	
47	1101-0203-0153 515,46
48	1101-0701-0601 515,46
Раздел №6 Подводящее русло и расчистка русло.	
49	1101-0201-0116 313,53

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 6. Искусственные сооружения. Водопропускные трубы	
Локальная смета №2-01-06-02 Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*3,0м на ПК 69+48 (АД лист 32 и 33) Раздел АД	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Разработка грунта под тело трубы.	
1	1101-0201-1120 264,4
Раздел №2 Тело трубы.	
2	1127-0401-0102 34,75
	211-601-0101 (ОР) С=11910
3	1130-0102-0102 71,7
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
4	212-401-0106 (ОР) 3,15
5	235-401-0501 (ОР) 1301,1
6	1130-0403-0109 97,29
7	225-104-0519 (ОР) 69
8	1130-0504-0102 57
9	1130-0504-0103 270,75
10	1101-0203-0153 146,05
11	1101-0701-0601 146,05
Раздел №3 Оголовки.	
12	1130-0404-0101 10,5
13	225-104-0609 (ОР) 6

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

№ п/п	Показатели
14	1130-0404-0101 6,48
15	225-109-0108 (ОР) 4
16	1130-0404-0101 4,52
17	225-109-0110 (ОР) 4
18	1130-0102-0102 5,4
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
19	1130-0504-0102 4,6
20	1130-0504-0103 86
Раздел №4 Укрепление.	
	Подраздел 1 Земляные работы
21	1101-0203-0138 152,09
22	1101-0203-0142 152,09
23	1101-0203-0401 207,1
	Подраздел 2 Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м
24	1130-0102-0102 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
25	1130-0102-0201 0,0974
26	214-210-0101 (ОР) 0,0974
27	1130-0101-0101 4,3

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
28	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,2
	Подраздел 3 Бетонные упоры
29	1130-0102-0102 Бетонный упор, сечением 40х50х175 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
30	1130-0102-0102 Бетонный упор, сечением 40х50х100 0,4
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
	Подраздел 4 Укрепление входного русла монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м
31	1130-0102-0102 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
32	1130-0102-0201 0,0995
33	214-210-0101 (ОР) 0,0995
34	1130-0101-0101 4,6
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
35	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,1
	Подраздел 5 Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12 см на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м
36	1130-0102-0102 14,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
37	1130-0102-0201 0,2583

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-02

№ п/п	Показатели
38	214-210-0101 (ОР) 0,2583
39	1127-0401-0102 11,8
	211-601-0101 (ОР) С=11910
40	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,7
	Подраздел 6 Устройство конца укрепления монолитным бетономh=12с м на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м
41	1130-0102-0102 4,5
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
42	1130-0102-0201 0,14222
43	214-210-0101 (ОР) 0,14222
44	1130-0101-0101 6,46
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
45	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,37
46	1101-0704-0601 27,71
	211-701-0101 (ОР)
Раздел №5 Засыпка трубы.	
47	1101-0203-0153 560,34
48	1101-0701-0601 560,34
Раздел №6 Подводящее русло и расчистка русло.	
49	1101-0201-0116 30

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
	Регион: Алматинская область Кегенский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,7% (табл.1 п. 2.38)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 23,1% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер=1,079)
	2026 г. 2 квартал - 42,9% (Кпер=1,1198)
	2026 г. 3 квартал - 14% (Кпер=1,1407)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-104-0104 31317 7275
	225-106-0402 38208 7275
	211-205-0102 24408 6693
	214-210-0102 307261 7275
	216-201-0202 211189 17460
	211-201-0606 13184 6693
	214-209-0204 739 7275
	214-210-0101 313034 7275
	214-405-0201 630826 7275

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

№ п/п	Показатели
	225-104-0519 278713 7275
	214-210-0601 300287 7275
	211-401-0101 12684 6693
	255-101-0104 3324 7275
	211-601-0101 11910 6693
	214-209-0802 2152 7275
	212-502-0101 25778 6693
	225-109-0108 221492 7275
	225-109-0110 160328 7275
	211-701-0101 15242 6693
	225-104-0609 329299 7275
Объект: №2-01 Наименование: Корректировка РП " Капитальный ремонт дорог оз.Кайынды, Кегенского района, Алматинской области "	
Раздел объектной сметы: 6. Искусственные сооружения. Водопропускные трубы	
Локальная смета №2-01-06-04 Установка ж.б трубы d= 3,0м 2,0м*2,0м на ПК 2+05 (АД лист 32 и 33) Раздел АД	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00

№ п/п	Показатели
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Разработка грунта под тело трубы.	
1	1101-0201-1120 264,4
Раздел №2 Тело трубы.	
2	1127-0401-0102 34,75
	211-601-0101 (ОР) С=11910
3	1130-0102-0102 71,7
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
4	212-401-0106 (ОР) 3,15
5	235-401-0501 (ОР) 1301,1
6	1130-0403-0109 97,29
7	225-104-0519 (ОР) 69
8	1130-0504-0102 57
9	1130-0504-0103 270,75
10	1101-0203-0153 146,05
11	1101-0701-0601 146,05
Раздел №3 Оголовки.	
12	1130-0404-0101 10,5
13	225-104-0609 (ОР) 6

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

№ п/п	Показатели
14	1130-0404-0101 6,48
15	225-109-0108 (ОР) 4
16	1130-0404-0101 4,52
17	225-109-0110 (ОР) 4
18	1130-0102-0102 5,4
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
19	1130-0504-0102 4,6
20	1130-0504-0103 86
Раздел №4 Укрепление.	
	Подраздел 1 Земляные работы
21	1101-0203-0138 152,09
22	1101-0203-0142 152,09
23	1101-0203-0401 207,1
	Подраздел 2 Укрепление откосов входного и выходного оголовков монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м
24	1130-0102-0102 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
25	1130-0102-0201 0,0974
26	214-210-0101 (ОР) 0,0974
27	1130-0101-0101 4,3

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
28	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,2
	Подраздел 3 Бетонные упоры
29	1130-0102-0102 Бетонный упор, сечением 40х50х175 0,7
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
30	1130-0102-0102 Бетонный упор, сечением 40х50х100 0,4
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701 (ОР)
	Подраздел 4 Укрепление входного русла монолитным бетоном h=8 см на щебеночной подготовке h=0.1 м
31	1130-0102-0102 3,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
32	1130-0102-0201 0,0995
33	214-210-0101 (ОР) 0,0995
34	1130-0101-0101 4,6
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
35	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,1
	Подраздел 5 Укрепление выходного русла монолитным бетоном h=12 см на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м
36	1130-0102-0102 14,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
37	1130-0102-0201 0,2583

Заказ 9 Локальная смета № 2-01-06-04

№ п/п	Показатели
38	214-210-0101 (ОР) 0,2583
39	1127-0401-0102 11,8
	211-601-0101 (ОР) С=11910
40	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,7
	Подраздел 6 Устройство конца укрепления монолитным бетономh=12с м на гравийно -песчаной подготовке h=0.1 м
41	1130-0102-0102 4,5
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0716 (ОР)
42	1130-0102-0201 0,14222
43	214-210-0101 (ОР) 0,14222
44	1130-0101-0101 6,46
	Ресурс заменен 211-201-0506->211-201-0606 (ОР)
45	1110-0102-0207 Асфальтовые планки. Установка 0,37
46	1101-0704-0601 27,71
	211-701-0101 (ОР)
Раздел №5 Засыпка трубы.	
47	1101-0203-0153 560,34
48	1101-0701-0601 560,34
Раздел №6 Подводящее русло и расчистка русло.	
49	1101-0201-0116 30