Товарищество с ограниченной ответственностью
«Айтаба Проект»

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе қаласы, көш Бөгенбай батыр, 21
e-mail: aitaba@mail.ru
тел.: 8 (7132) 90-76-98
факс.: 23-26-66

Республика Казахстан
г.Актобе, ул. Богенбай батыр 21
e-mail: aitaba@mail.ru
тел.: 8 (7132) 90-76-98
факс.: 23-26-66

Лицензия: № 19012409

ЗАКАЗ: № А-АТП-05-2024-СД

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе"

ТОМ III
Книга 1
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАТЦИЯ

Директор **Князбаев К.А.**

Главный инженер проекта **Ержанов Б.У.**

г.Актобе-2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект строительства " Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе»"

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2023);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2023);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);
- Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2023);
- Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2023);
- Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023).

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере – 8,2%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.

Сметная стоимость посчитана на июнь 2024 год на основании НДЦС РК 8.04-10-2024, табл. 2, С пересчетом на цены 2025 года

на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388

на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС (редакция 2024.11.).

Сметный район – 4.1.

ГИП Ержанов Б.У.

Форма 1

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 261099,842 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 27974,983 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_12_" _ноябрь_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе»

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	672,2	672,2
2		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	2 498,506	2 498,506
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	431,742	431,742
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 602,448**	**3 602,448**
		Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4	Наружное электроосвещение	19 678,45	--	--	19 678,45
		Всего по главе	**19 678,45**	**--**	**--**	**19 678,45**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	7	БЛАГОУСТРОЙСТВО	156 858,772	1 605,484	--	158 464,256
		Всего по главе	**156 858,772**	**1 605,484**	**--**	**158 464,256**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**176 537,222**	**1 605,484**	**--**	**178 142,706**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

Форма 1

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 261099,842 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 27974,983 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "_12_" _ноябрь_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне №3 жилого массива «Нур-Актобе»

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	672,2	672,2
2		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	2 498,506	2 498,506
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	431,742	431,742
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 602,448**	**3 602,448**
Часть II. Строительство						
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4	Наружное электроосвещение	19 678,45	--	--	19 678,45
		Всего по главе	**19 678,45**	**--**	**--**	**19 678,45**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7	БЛАГОУСТРОЙСТВО	156 858,772	1 605,484	--	158 464,256
		Всего по главе	**156 858,772**	**1 605,484**	**--**	**158 464,256**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**176 537,222**	**1 605,484**	**--**	**178 142,706**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%	14 476,052	--	--	14 476,052
		Итого по главе 8	**14 476,052**	**--**	**--**	**14 476,052**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**191 013,274**	**1 605,484**	**--**	**192 618,758**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	9 550,664	--	--	9 550,664
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	9 550,664	80,274	--	9 630,938
		Итого по части II в сметных ценах:	**210 114,602**	**1 685,758**	**--**	**211 800,36**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %	105 057,301	842,879	--	105 900,18
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	105 057,301	842,879	--	105 900,18
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	109 133,524	875,583	--	110 009,107
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	111 224,164	892,356	--	112 116,52
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**220 357,688**	**1 767,939**	**--**	**222 125,627**
13		- в том числе на 2025 г.	220 357,688	1 767,939	--	222 125,627
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,212 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,212 : 1,168 = 0,182 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,21 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,21 : 1,168 = 0,18 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,002 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,002 : 1,168 = 0,002 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,18х2,90% + 0,002х0,2х2,90%)/0,182х100 = 2,87 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,87 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б,				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 211800,36х0,46% = 974,282	--	--	974,282	974,282
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	--	--	506,042	506,042
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	515,736	515,736
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 021,778**	**1 021,778**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 211800,36х2,87% = 6078,67	--	--	6 078,67	6 078,67
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	--	--	3 157,261	3 157,261
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	3 217,744	3 217,744
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**6 375,005**	**6 375,005**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
20		II квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0388	--	--	3 663,303	3 663,303
21		III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587	--	--	3 733,48	3 733,48
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 396,783**	**7 396,783**
22		- в том числе на 2025 г.	--	--	7 396,783	7 396,783
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**210 114,602**	**1 685,758**	**10 655,4**	**222 455,76**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**220 357,688**	**1 767,939**	**10 999,231**	**233 124,859**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	432,294	432,294
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**109 133,524**	**875,583**	**3 663,303**	**113 672,41**
24		- в том числе затраты по части II	109 133,524	875,583	--	110 009,107
25		- в том числе затраты по части III	--	--	3 663,303	3 663,303
26	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	13 640,689	13 640,689
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**111 224,164**	**892,356**	**3 733,48**	**115 850,001**
27		- в том числе затраты по части II	111 224,164	892,356	--	112 116,52
28		- в том числе затраты по части III	--	--	3 733,48	3 733,48
29	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	13 902	13 902
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**27 974,983**	**27 974,983**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**220 357,688**	**1 767,939**	**38 974,215**	**261 099,842**

Руководитель проектной организации Князбаев К.А.

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома

Объектная смета № 4

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружное электроосвещение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	19678,45	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,629	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2747,24	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
1.	04-01-01-01	Наружное электроосвещение	19,678.45	--	--	19,678.45	0.629	2,747.24	--
		ИТОГО по разделу 4	**19,678.45**	**--**	**--**	**19,678.45**	**0.629**	**2,747.24**	
		Всего :	**19,678.45**	**--**	**--**	**19,678.45**	**0.629**	**2,747.24**	

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома

Объектная смета № 7

(Объектный сметный расчет)

на строительство БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	158464,256	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,812	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	26617,401	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	07-01-01-01	Вертикальная планировка	28,816.135	--	--	28,816.135	1.971	6,410.15	--
2.	07-01-02-01	Покрытие	111,618.306	--	--	111,618.306	3.961	16,159.228	--
3.	07-01-03-01	МАФ	15,410.343	1,605.484	--	17,015.827	0.746	3,476.361	--
4.	07-01-04-01	Озеленение	1,013.988	--	--	1,013.988	0.134	571.662	--
		Всего :	**156,858.772**	**1,605.484**	**--**	**158,464.256**	**6.812**	**26,617.401**	

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Айтаба Проект» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024

Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**19678,450**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2747,240	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,629	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19,678,450**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,574,441
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,256,204*
		машины и механизмы	тенге			624,041
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*172,799*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16,479,969
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	629		
Раздел 1.		**Наружное электроосвещение.**				**19,678,450**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,574,441
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,256,204*
		машины и механизмы	тенге			624,041
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*172,799*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16,479,969
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	629		
				Сущ. ВРУ		
1	**У6401-303-601 6401-0303-0601** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,084**	**6,084**
2	**С1247-204-0660 247-204-0660** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2,297**	**2,297**
				ЯВУ		

1	2	3	4	5	6	7
3	У6119-604-307 6119-0604-0307 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	1	259,248	259,248
4	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8,452	8,452
5	У6401-303-601 6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6,084	6,084
6	С1247-204-0659 247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139	2,139
7	У6119-602-202 6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5,401	5,401
8	С1247-301-0331 247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797	48,797
				ЯУО		
9	У6401-104-201 6401-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94,945	94,945
10	С1247-203-0301 247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103	79,103
11	Е11-330304-401 1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	21	30,976	650,496
12	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7.2828	25,134	183,046
13	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	92.148	1,092	100,626
14	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.21	294,911	61,931
15	С1241-207-0206 241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6.3	331	2,085
16	С1247-105-0814 247-105-0814 *СпрСЦ 12.2024*	Светильник-столб парковый типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	21	479,955	10,079,055
17	Е11-330207-101 1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	21	8,053	169,113
18	С1247-105-0111 247-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	218,632	4,591,272

1	2	3	4	5	6	7
19	Е11-330304-401 1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	30,976	185,856
20	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2.0808	25,134	52,299
21	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26.328	1,092	28,750
22	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.06	294,911	17,695
23	С1241-207-0206 241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1.8	331	596
24	прайс *лист* *прайс лист*	Опора для освещения стальная граненная СТВ-8 для освещения	шт.	6	69,575	417,450
25	Е11-330207-103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	21	14,261	299,481
26	прайс *лист* *прайс лист*	Кронштейн ИВА-1,5	шт	6	13,553.57	81,321
27	прайс *лист* *прайс лист*	Светодиодный светильник Жарык 100Вт	шт	6	4,517.86	27,107
				Кабельная продукция		
28	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	107.9	7,357	793,820
29	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	71.9	3,840	276,096
30	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	$м^3$	36	3,840	138,240
31	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36	2,297	82,692
32	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	58.5	608	35,568
33	У6125-0701-0302 6125-0701-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0.5838	461,426	269,380
34	У6301-105-402 6301-0105-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.03	1,334,100	40,023
35	С1241-207-1302 241-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	30.3	875	26,512
36	У6401-201-801 6401-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	0.3212	1,010	324

1	2	3	4	5	6	7
37	С1243-113-1102 243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	703.8	545	383,571
38	С1243-110-1103 243-110-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354	7,222
39	С1243-109-1005 243-109-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	3,872	78,989
40	С1243-110-0501 243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	146.88	105	15,422
41	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.81	5,671	4,594
42	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	584	22	12,848
43	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра", размерами 100 м х 0,25 м	м	595.68	88	52,420

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 04-01-01-01

Составлена 12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-105-0814	Светильник-столб парковый типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	21	479,955	10,079,055
2	247-105-0111	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	218,632	4,591,272
3	С прайс лист	Опора для освещения стальная граненная СТВ-8 для освещения	шт.	6	69,575	417,450
4	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	703.8	545	383,571
5	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	9.3636	25,134	235,344.72
6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	118.476	1,092	129,375.79
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36	2,297	82,692
8	С прайс лист	Кронштейн ИВА-1,5	шт	6	13,553.57	81,321.42
9	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.27	294,911	79,625.97
10	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103	79,103
11	243-109-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	3,872	78,988.8
12	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	595.68	88	52,419.84
13	247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797	48,797
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.086	373,849	32,151.01
15	С прайс лист	Светодиодный светильник Жарык 100Вт	шт	6	4,517.86	27,107.16
16	241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	30.3	875	26,512.5
17	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	146.88	105	15,422.4

1	2	3	4	5	6	7
18	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8,452	8,452
19	243-110-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354	7,221.6
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00656	954,056	6,258.61
21	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.81	5,671	4,593.51
22	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	8.1	331	2,681.1
23	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,297	2,297
24	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139	2,139
25	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1,446
26	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	609	1,242.36
27	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00016	6,325,216	1,012.03
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.136	4,837	657.83
29	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.548	934	511.83
30	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.21	2,233	468.93
31	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.000448	859,926	385.25
32	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00011	1,576,025	173.36
33	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00126	77,199	97.27
34	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42.09
35	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.072	492	35.42
36	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0000016	7,763,690	12.5
37	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0048308	2,313	11.17
38	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.0000026	4,216,669	10.84
39	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	495	7.92
40	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.0011	1,234	1.36
41	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0001927	1,293	0.25
42	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.0001285	853	0.11
43	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0000132	1,438	0.02
44	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0000267	501	0.01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16,479,969**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**16,479,968.97**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	19678,450	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2747,240	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,630	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение.									
		Сущ. ВРУ									
1	**У6401-303-601 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,084**	**--**	**6084**	**--**	**--**	**--**	**6084**
					6,084	**--**	**6084**	**--**		**--**	
2	**С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2,297**	**--**	**2297**	**--**	**2297**	**--**	**2297**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ЯВУ									
3	**У6119-604-307 6119-0604-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А**	**шт.**	**1**	**259,248**	**256**	**259248**	**256**	**40451**	**--**	**259248**
					218,541	**--**	**218541**	**--**		**--**	
4	**С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**8,452**	**--**	**8452**	**--**	**8452**	**--**	**8452**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
5	**У6401-303-601 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,084**	**--**	**6084**	**--**	**--**	**--**	**6084**
					6,084	**--**	**6084**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
7	У6119-602-202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5,401	220	5401	220	42	--	5401
					5,139	68	5139	68		--	
8	С1247-301-0331 247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797	--	48797	--	48797	--	48797
					--	--	--	--		--	
				ЯУО							
9	У6401-104-201 6401-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94,945	17,568	94945	17568	3442	--	94945
					73,935	5,380	73935	5380		--	
10	С1247-203-0301 247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103	--	79103	--	79103	--	79103
					--	--	--	--		--	
11	Е11-330304-401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	21	30,976	14,557	650496	305697	--	--	650496
					16,419	4,382	344799	92022		--	
12	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	7.2828	25,134	--	183046	--	183046	--	183046
					--	--	--	--		--	
13	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	92.148	1,092	--	100626	--	100626	--	100626
					--	--	--	--		--	
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.21	294,911	--	61931	--	61931	--	61931
					--	--	--	--		--	
15	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6.3	331	--	2085	--	2085	--	2085
					--	--	--	--		--	
16	С1247-105-0814 247-105-0814 СпрСЦ 12.2024	Светильник-столб парковый типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	21	479,955	--	10079055	--	10079055	--	10079055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
17	Е11-330207-101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	21	8,053	529	169113	11109	567	--	169113
					7,497	171	157437	3591		--	
18	С1247-105-0111 247-105-0111 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	218,632	--	4591272	--	4591272	--	4591272
					--	--	--	--		--	
19	Е11-330304-401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	6	30,976	14,557	185856	87342	--	--	185856
					16,419	4,382	98514	26292		--	
20	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2.0808	25,134	--	52299	--	52299	--	52299
					--	--	--	--		--	
21	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26.328	1,092	--	28750	--	28750	--	28750
					--	--	--	--		--	
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.06	294,911	--	17695	--	17695	--	17695
					--	--	--	--		--	
23	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1.8	331	--	596	--	596	--	596
					--	--	--	--		--	
24	прайс лист	Опора для освещения стальная граненная СТВ-8 для освещения	шт.	6	69,575	--	417450	--	417450	--	417450
					--	--	--	--		--	
25	Е11-330207-103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	21	14,261	1,092	299481	22932	--	--	299481
					13,169	286	276549	6006		--	
26	прайс лист	Кронштейн ИВА-1,5	шт	6	13,553.57	--	81321	--	81321	--	81321
					--	--	--	--		--	
27	прайс лист	Светодиодный светильник Жарык 100Вт	шт	6	4,517.86	--	27107	--	27107	--	27107
					--	--	--	--		--	
				Кабельная продукция							
28	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	107.9	7,357	--	793820	--	--	--	793820
					7,357	--	793820	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	71.9	3,840	--	276096	--	--	--	276096
					3,840	--	276096	--		--	
30	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	$м^3$	36	3,840	--	138240	--	--	--	138240
					3,840	--	138240	--		--	
31	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36	2,297	--	82692	--	82692	--	82692
					--	--	--	--		--	
32	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	58.5	608	--	35568	--	--	--	35568
					608	--	35568	--		--	
33	У6125-0701-0302 6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0.5838	461,426	280,900	269380	163989	--	--	269380
					180,526	60,566	105391	35358		--	
34	У6301-105-402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.03	1,334,100	454,732	40023	13642	--	--	40023
					879,368	115,569	26381	3467		--	
35	С1241-207-1302 241-207-1302 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	30.3	875	--	26512	--	26512	--	26512
					--	--	--	--		--	
36	У6401-201-801 6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	0.3212	1,010	367	324	118	23	--	324
					569	96	183	31		--	
37	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	703.8	545	--	383571	--	383571	--	383571
					--	--	--	--		--	
38	С1243-110-1103 243-110-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354	--	7222	--	7222	--	7222
					--	--	--	--		--	
39	С1243-109-1005 243-109-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	3,872	--	78989	--	78989	--	78989
					--	--	--	--		--	
40	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	146.88	105	--	15422	--	15422	--	15422
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022**	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0.81**	**5,671**	**--**	**4594**	**--**	**4594**	**--**	**4594**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
42	**У6401-0201-0303 6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**584**	**22**	**2**	**12848**	**1168**	**--**	**--**	**12848**
					20	**1**	**11680**	**584**		**--**	
43	**С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**595.68**	**88**	**--**	**52420**	**--**	**52420**	**--**	**52420**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**19678450**	**624041**	**16479968**	**--**	**19678450**
							2574441	**172799**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19678450**				
	Материалы		Тенге				**44526**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2747240**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16435443**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19678450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**630**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2747240**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19678450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**630**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2747240**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19678450**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2574441**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**624041**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**172799**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16479969**		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"

Объект номер - 4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 04-01-01-01

на Наружное электроосвещение

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

Основание:

Составлен 12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	184.44426	4,304	-	2,073	793848
						--	--	382,352.95	
2	20310Т	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	149.5371	4,814	-	2,357	719872
						--	--	352,458.94	
3	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	116.41331	3,559	-	1,714	414315
						--	--	199,532.41	
4	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43.1244	5,469	-	2,663	235847
						--	--	114,840.28	
5	20315Т	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30.0699	5,236	-	2,564	157446
						--	--	77,099.22	
6	20452Т	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24.589656	4,286	-	2,357	105391
						--	--	57,957.82	
7	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.0746896	5,266	-	2,564	74117
						--	--	36,087.5	
8	20021Т	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7.98525	4,456	-	2,146	35582
						--	--	17,136.35	
9	20235Т	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.87028	4,494	-	2,188	26381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	12,844.17	
10	20227Т	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.0368	3,903	-	1,900	11853
						--	--	5,769.92	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1,256,080**	**2574441**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**579.1456**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
11	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	50.4505404	3,425.12	-	-	(172799)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2574441**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,3692% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12	724С	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	17.313669	12,888	-	3,663	223139
						--	--	63,419.97	
13	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	14.985	11,338	-	3,663	169900
						--	--	54,890.06	
14	242С	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	5.5484352	19,531	-	3,663	108366
						--	--	20,323.92	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,7635% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	642С	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5.8636872	8,544	-	2,564	50099
						--	--	15,034.49	
16	101С	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	2.2861283	9,840	-	2,564	22496
						--	--	5,861.63	
17	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.455764	7,945	-	2,564	19511
						--	--	6,296.58	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,8674% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
18	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.8761529	12,389	-	3,663	10855
						--	--	3,209.35	
19	723С	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0.8753271	8,093	-	2,564	7084
						--	--	2,244.34	
20	1868С	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные грузоподъемностью до 7 т.	маш.-ч	5.8636872	942	-	-	5524
						--	--	-	
21	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.1162769	22,320	-	4,377	2595
						--	--	508.94	
22	1904С	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.2329635	10,589	-	3,064	2467
						--	--	713.8	
23	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1.5259692	631	-	-	963
						--	--	-	
24	3457С	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1.3877742	219	-	-	304
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.6804	376 --	- --	- -	256
26	2639С	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.2329635	983 --	- --	- -	229
27	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.0104069	8,662 --	- --	2,146 22.33	90
28	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0.0104069	25 --	- --	- -	0.26
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**172,799**	**624041**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 61,1594% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
29	370750С	247-105-0814	Светильник-столб парковый типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами	шт.	21	479,955 --	474,185 --	- -	10079055
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 27,8597% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	286407С	247-105-0111	Светильник садово-паркового освещения типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	218,632 --	214,308 --	- -	4591272
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,9809% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
31		С прайс лист	Опора для освещения стальная граненная СТВ-8 для освещения	шт.	6	69,575 --	- --	- -	417450
32	193988С	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	703.8	545 --	537 --	- -	383571
33	279224С	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	9.3636	25,134 --	22,290 --	- -	235345
34	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	118.476	1,092 --	1,077 --	- -	129376
35	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	36	2,297 --	1,339 --	- -	82692
36		С прайс лист	Кронштейн ИВА-1,5	шт	6	13,553.57 --	- --	- -	81321
37	279852С	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.27	294,911 --	292,225 --	- -	79626
38	373877С	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103 --	78,143 --	- -	79103
39	191852С	243-109-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	3,872 --	3,823 --	- -	78989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	290076С	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	595.68	88 --	75 --	- -	52420
41	266080С	247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797 --	48,214 --	- -	48797
42	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.086	373,849 --	370,809 --	- -	32151
43		С прайс лист	Светодиодный светильник Жарык 100Вт	шт	6	4,517.86 --	- --	- -	27107
44	304175С	241-207-1302	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	30.3	875 --	863 --	- -	26512
45	191915С	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	146.88	105 --	103 --	- -	15422
46	264327С	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8,452 --	8,344 --	- -	8452
47	192257С	243-110-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354 --	349 --	- -	7222
48	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00656	954,056 --	940,554 --	- -	6259
49	242794С	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.81	5,671 --	5,433 --	- -	4594
50	269860С	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	8.1	331 --	324 --	- -	2681
51	264778С	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,297 --	2,269 --	- -	2297
52	264777С	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139 --	2,113 --	- -	2139
53	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446 --	1,429 --	- -	1446
54	242739С	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	609 --	596 --	- -	1242
55	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00016	6,325,216 --	6,199,302 --	- -	1012
56	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.136	4,837	4,777	-	658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
57	287760С	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.548	934	921	-	512
						--	--	-	
58	146693С	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.21	2,233	2,205	-	469
						--	--	-	
59	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.000448	859,926	845,141	-	385
						--	--	-	
60	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00011	1,576,025	1,542,334	-	173
						--	--	-	
61	149365С	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00126	77,199	73,455	-	97
						--	--	-	
62	290057С	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	1,384	-	42
						--	--	-	
63	147733С	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.072	492	480	-	35
						--	--	-	
64	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0000016	7,763,690	7,609,570	-	12
						--	--	-	
65	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0048308	2,313	2,263	-	11
						--	--	-	
66	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.0000026	4,216,669	4,196,429	-	11
						--	--	-	
67	147732С	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	495	483	-	8
						--	--	-	
68	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.0011	1,234	1,217	-	1
						--	--	-	
69	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.0001927	1,293	1,264	-	0.25
						--	--	-	
70	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.0001285	853	848	-	0.11
						--	--	-	
71	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0000132	1,438	1,410	-	0.02
						--	--	-	
72	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.0000267	501	490	-	0.01
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**16479969**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**28816,135**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6410,150	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,971	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28,816,135**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,195,974
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*571,410*
		машины и механизмы	тенге			19,467,605
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5,214,176*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13,289
		перевозки	тенге			8,139,268
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,971		
Раздел 1.		**Разработка плодородного грунта**				**621,576**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			621,576
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*153,648*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
1	**У6101-0104-0101 6101-0104-0101** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**582**	**114**	**66,348**
2	**У6101-0104-0109 6101-0104-0109** *ЕСН РСНБ РК 2024 к=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**$м^3$**	**582**	**420**	**244,440**
Подраздел 1.1.		**Возврат плодородного слоя**				**310,788**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			310,788
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*76,824*

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
3	**У6101-0104-0101** **6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**582**	**114**	**66,348**
4	**У6101-0104-0109** **6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**582**	**420**	**244,440**
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**28,194,559**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,195,974
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*571,410*
		машины и механизмы	тенге			18,846,029
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5,060,528*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13,289
		перевозки	тенге			8,139,268
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,946		
				Выемка		
5	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**60**	**115**	**6,900**
6	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**60**	**272**	**16,320**
7	**У6101-0107-0301** **6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**60**	**212**	**12,720**
8	**У6101-0107-0307** **6101-0107-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**60**	**112**	**6,720**
				Насыпь		
9	**У6101-0103-0204** **6101-0103-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,288.6**	**795**	**10,564,437**
10	**С3412-102-0205** **412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**116,275.25**	**70**	**8,139,268**
11	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**13,288.6**	**115**	**1,528,189**
12	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**13,288.6**	**272**	**3,614,499**
13	**У6101-0107-0301** **6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**13,288.6**	**212**	**2,817,183**
14	**У6101-0107-0307** **6101-0107-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**13,288.6**	**112**	**1,488,323**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-01-01

Составлена 12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1.594632	5,434	8,665.23
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8,665**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8,665.23**

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат)

Основание: 2574441

Сметная стоимость	28816,135	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6410,150	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,970	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разработка плодородного грунта									
1	**У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**582**	**114**	**114**	**66348**	**66348**	**--**	**--**	**66348**
					--	**28**	**--**	**16296**		**--**	
2	**У6101-0104-0109 6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**582**	**420**	**420**	**244440**	**244440**	**--**	**--**	**244440**
					--	**104**	**--**	**60528**		**--**	
		Подраздел 1.Возврат плодородного слоя									
3	**У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**582**	**114**	**114**	**66348**	**66348**	**--**	**--**	**66348**
					--	**28**	**--**	**16296**		**--**	
4	**У6101-0104-0109 6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**582**	**420**	**420**	**244440**	**244440**	**--**	**--**	**244440**
					--	**104**	**--**	**60528**		**--**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**310788**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					76824			
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								310788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**621576**	**621576**	**--**	**--**	**621576**
							--	**153648**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**621576**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153648**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**621576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153648**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**621576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**153648**			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
		Выемка									
5	**У6101-0104-0106 6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**60**	**115**	**115**	**6900**	**6900**	**--**	**--**	**6900**
					--	**28**	**--**	**1680**		**--**	
6	**У6101-0104-0114 6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**60**	**272**	**272**	**16320**	**16320**	**--**	**--**	**16320**
					--	**66**	**--**	**3960**		**--**	
7	**У6101-0107-0301 6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**60**	**212**	**212**	**12720**	**12720**	**--**	**--**	**12720**
					--	**53**	**--**	**3180**		**--**	
8	**У6101-0107-0307 6101-0107-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**60**	**112**	**112**	**6720**	**6720**	**--**	**--**	**6720**
					--	**34**	**--**	**2040**		**--**	
		Насыпь									
9	**У6101-0103-0204 6101-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**13,288.6**	**795**	**704**	**10564437**	**9355174**	**13289**	**--**	**10564437**
					90	**199**	**1195974**	**2644431**		**--**	
10	**С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**116,275.25**	**70**	**--**	**8139268**	**--**		**--**	**8139268**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
11	**У6101-0104-0106 6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**13,288.6**	**115**	**115**	**1528189**	**1528189**	**--**	**--**	**1528189**
					--	**28**	**--**	**372081**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**У6101-0104-0114 6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**13,288.6**	**272**	**272**	**3614499**	**3614500**	**--**	**--**	**3614499**
					--	**66**	**--**	**877048**		**--**	
13	**У6101-0107-0301 6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**13,288.6**	**212**	**212**	**2817183**	**2817183**	**--**	**--**	**2817183**
					--	**53**	**--**	**704296**		**--**	
14	**У6101-0107-0307 6101-0107-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**13,288.6**	**112**	**112**	**1488323**	**1488323**	**--**	**--**	**1488323**
					--	**34**	**--**	**451812**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28194559**	**18846029**	**13289**	**--**	**28194559**
							1195974	**5060528**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28194559**				
	Материалы		Тенге				**13289**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6256502**			
	Транспортные расходы		Тенге				**8139268**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28194559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1946**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6256502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28194559**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1946**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6256502**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28816135**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1195974**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19467605**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5214176**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13289**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**8139268**				

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-01-01

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание:

Составлен 12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	321.58412	3,729	-	1,796	1199187
						--	--	577,565.08	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**577,565**	**1195974**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**321.5841**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,648.8932	3,162.23	-	-	(5214176)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1195974**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,4063% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	510.8882981	15,150	-	3,663	7739958
						--	--	1,871,383.84	
4	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	724.9795059	10,496	-	3,064	7609385
						--	--	2,221,337.21	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,4496% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	191.3105713	10,427	-	2,564	1994795
						--	--	490,520.3	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,1441% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	207.437244	8,415	-	2,564	1745584
						--	--	531,869.09	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**5,214,176**	**19467605**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1.594632	5,434 --	4,058 --	- -	8665
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**8665**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
8		412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	116,275.25	70 --	- --	70 8,139,267.5	8139268
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**8,139,268**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**8,139,268**			

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**111618,306**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	16159,228	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,961	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**111,618,306**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12,578,929
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6,168,643*
		машины и механизмы	тенге			17,939,289
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3,580,299*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81,100,086
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3,961		
	Раздел 1.	**АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 6280 М2**				**60,326,735**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,851,120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,391,648*
		машины и механизмы	тенге			11,596,321
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2,157,615*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45,879,294
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,287		
1	**У6101-0107-0302 6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$**	**1,884**	**194**	**365,496**
2	**У6201-0401-0101 6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**942**	**5,706**	**5,375,052**
3	**У6201-403-101 6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**$м^2$**	**6,280**	**2,130**	**13,376,400**

1	2	3	4	5	6	7
4	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3.454**	**237,888**	**821,665**
5	У6201-0602-0306 6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6,280**	**462**	**2,901,360**
6	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**602.252**	**21,184**	**12,758,106**
7	У6201-0602-0401 6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**6,280**	**19**	**119,320**
8	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**303.952**	**21,184**	**6,438,919**
9	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1.3816**	**237,888**	**328,666**
10	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6,280**	**476**	**2,989,280**
11	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**612.928**	**24,232**	**14,852,471**
	Раздел 2.	**Покрытие тротуарной плиткой 854 м^2**				**22,652,998**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,927,532
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,937,608*
		машины и механизмы	тенге			4,581,712
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,051,791*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14,143,754
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,216		
12	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**256.2**	**194**	**49,703**
13	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**6,280**	**2,150**	**13,502,000**
14	У6201-403-104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-854**	**79**	**-67,466**
15	С1211-201-0504 211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**32.2812**	**-6,570**	**-212,087**
16	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**85.4**	**5,706**	**487,292**

1	2	3	4	5	6	7
17	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**854**	**3,850**	**3,287,900**
18	С1255-102-0401 255-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**854**	**6,564**	**5,605,656**
	Раздел 3.	**Покрытие из искусственной травы 246.0М2 монофиламентной, высота форса - 22мм**				**2,907,775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			518,568
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*253,970*
		машины и механизмы	тенге			364,899
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*75,174*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2,024,308
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
19	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**73.8**	**194**	**14,317**
20	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**24.6**	**5,706**	**140,368**
21	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**246**	**1,926**	**473,796**
22	У6201-403-104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-246**	**79**	**-19,434**
23	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.1353**	**237,888**	**32,186**
24	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**246**	**476**	**117,096**
25	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**24.0096**	**24,232**	**581,801**
26	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 22 мм**	**м^2**	**246**	**4,050**	**996,300**
27	**прайс** *лист* *прайс лист*	**покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм**	**М2**	**250.92**	**2,277**	**571,345**
	Раздел 4.	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота форса - 40 мм**				**7,701,504**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			838,984
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*410,895*
		машины и механизмы	тенге			590,364
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121,623*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6,272,155
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	231		
28	**У6101-0107-0302** **6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**119.4**	**194**	**23,164**
29	**У6201-0401-0101** **6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**39.8**	**5,706**	**227,099**
30	**У6201-403-101** **6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**398**	**1,926**	**766,548**
31	**У6201-403-104** **6201-0403-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-398**	**79**	**-31,442**
32	**У6201-0602-0901** **6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.2189**	**237,888**	**52,074**
33	**У6201-0602-0301** **6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**398**	**476**	**189,448**
34	**С1212-501-0204** **212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**38.8448**	**24,232**	**941,287**
35	**У6113-0401-0101** **6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 40 мм**	**м^2**	**398**	**4,050**	**1,611,900**
36	**прайс** *лист* *прайс лист*	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм**	**М2**	**398**	**9,852.83**	**3,921,426**
	Раздел 5.	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10мм 233-102-0302 480.0 М 2**				**10,721,482**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,011,840
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*495,552*
		машины и механизмы	тенге			711,997
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146,681*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8,997,645
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	279		
37	**У6101-0107-0302** **6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**144**	**194**	**27,936**
38	**У6201-0401-0101** **6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**48**	**5,706**	**273,888**
39	**У6201-403-101** **6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**480**	**1,926**	**924,480**

1	2	3	4	5	6	7
40	**У6201-403-104** **6201-0403-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=3***	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-480**	**79**	**-37,920**
41	**У6201-0602-0901** **6201-0602-0901** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.264**	**237,888**	**62,802**
42	**У6201-0602-0301** **6201-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**480**	**476**	**228,480**
43	**С1212-501-0204** **212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**46.848**	**24,232**	**1,135,221**
44	**У6113-0401-0101** **6113-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 10 мм**	**м^2**	**480**	**4,050**	**1,944,000**
45	**С1233-102-0302** **233-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м^2**	**489.6**	**12,587**	**6,162,595**
	Раздел 6.	**Плитка тактильная ГОСТ Р52875-2018 10,8**				**38,896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5,840
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,906*
		машины и механизмы	тенге			3,620
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*713*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29,435
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
46	**У6101-0107-0302** **6101-0107-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**3.24**	**194**	**629**
47	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**1.08**	**35,432**	**38,267**
	Раздел 7.	**БОРДЮРЫ**				**7,268,916**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,425,045
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,676,064*
		машины и механизмы	тенге			90,376
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26,702*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3,753,495
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	803		

1	2	3	4	5	6	7
48	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	527	4,874	2,568,598
49	С1255-101-0107 255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	м	527	1,734	913,818
50	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	500	5,089	2,544,500
51	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	500	2,484	1,242,000

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-02-01

Составлена 12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	906.204	21,184	19,197,025.54
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	722.6304	24,232	17,510,779.85
3	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,281.12	6,469	8,287,565.28
4	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,248.8388	6,570	8,204,870.92
5	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	489.6	12,587	6,162,595.2
6	255-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	854	6,564	5,605,656
7	С прайс лист	Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм	М2	398	9,852.83	3,921,426.34
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,302.885	2,297	2,992,726.84
9	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,146.48	1,810	2,075,128.8
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	57.34158	25,003	1,433,711.52
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5.7827852	224,910	1,300,606.22
12	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	229.296	5,473	1,254,937.01
13	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	500	2,484	1,242,000
14	255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	527	1,734	913,818
15	С прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм	М2	250.92	2,277	571,344.84
16	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.7459	98,569	172,091.62
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2248	680,949	153,077.34
18	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.07868	859,254	67,606.1
19	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	481.19616	36	17,323.06
20	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.404346	23,148	9,359.8
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10.27	861	8,842.47

1	2	3	4	5	6	7
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.27	7,006	1,891.62
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**81,104,384**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**81,104,384.37**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Покрытие
(наименование работ и затрат)

Основание: 1195974

Сметная стоимость	111618,306	тыс.тенге
Сметная заработная плата	16159,228	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,961	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 6280 М2									
1	**У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**1,884**	**194**	**194**	**365496**	**365496**	**--**	**--**	**365496**
					--	**48**	**--**	**90432**		**--**	
2	**У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**942**	**5,706**	**2,557**	**5375052**	**2408694**	**2382318**	**--**	**5375052**
					620	**491**	**584040**	**462522**		**--**	
3	**У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**6,280**	**2,130**	**662**	**13376400**	**4157360**	**8295880**	**--**	**13376400**
					147	**153**	**923160**	**960840**		**--**	
4	**У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3.454**	**237,888**	**6,231**	**821665**	**21522**	**800143**	**--**	**821665**
					--	**1,973**	**--**	**6815**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У6201-0602-0306 6201-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6,280	462	362	2901360	2273360	12560	--	2901360
					98	51	615440	320280		--	
6	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	602.252	21,184	--	12758106	--	12758106	--	12758106
					--	--	--	--		--	
7	У6201-0602-0401 6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м^2	6,280	19	--	119320	--	6280	--	119320
					18	--	113040	--		--	
8	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	303.952	21,184	--	6438919	--	6438919	--	6438919
					--	--	--	--		--	
9	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	1.3816	237,888	6,231	328666	8609	320057	--	328666
					--	1,973	--	2726		--	
10	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	6,280	476	376	2989280	2361280	12560	--	2989280
					98	50	615440	314000		--	
11	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	612.928	24,232	--	14852471	--	14852471	--	14852471
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60326735	11596321	45879294	--	60326735
							2851120	2157615	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60326735				
	Материалы		Тенге				11829798				
	Всего заработная плата		Тенге					5008735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34049496				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60326735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
		Сметная заработная плата	Тенге					5008735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60326735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1287
		Сметная заработная плата	Тенге					5008735			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тротуарной плиткой 854 м^2									
12	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	256.2	194	194	49703	49703	--	--	49703
					--	48	--	12298		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	6,280	2,150	662	13502000	4157360	8421480	--	13502000
					147	153	923160	960840		--	
14	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	м^2	854	-79	-79	-67466	-67466	--	--	-67466
					--	-19	--	-16226		--	
15	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м^3	32.2812	-6,570	--	-212087	--	-212087	--	-212087
					--	--	--	--		--	
16	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	85.4	5,706	2,557	487292	218367	215977	--	487292
					620	491	52948	41931		--	
17	У6113-301-101 6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	м^2	854	3,850	262	3287900	223748	112728	--	3287900
					3,456	62	2951424	52948		--	
18	С1255-102-0401 255-102-0401 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м^2	854	6,564	--	5605656	--	5605656	--	5605656
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				22652998	4581712	14143754	--	22652998
							3927532	1051791	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22652998				
	Материалы		Тенге				8750185				
	Всего заработная плата		Тенге					4979323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5393569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22652998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1216
		Сметная заработная плата	Тенге					4979323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22652998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1216
		Сметная заработная плата	Тенге					4979323			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы 246.0М2 монофиламентной, высота форса - 22мм									
19	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	73.8	194	194	14317	14317	--	--	14317
					--	48	--	3542		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	24.6	5,706	2,557	140368	62903	62213	--	140368
					620	491	15252	12079		--	
21	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	246	1,926	662	473796	162852	274782	--	473796
					147	153	36162	37638		--	
22	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	246	-79	-79	-19434	-19434	--	--	-19434
					--	-19	--	-4674		--	
23	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.1353	237,888	6,231	32186	843	31343	--	32186
					--	1,973	--	267		--	
24	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	246	476	376	117096	92496	492	--	117096
					98	50	24108	12300		--	
25	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	24.0096	24,232	--	581801	--	581801	--	581801
					--	--	--	--		--	
26	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 22 мм	$м^2$	246	4,050	207	996300	50922	502332	--	996300
					1,801	57	443046	14022		--	
27	прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм	М2	250.92	2,277	--	571345	--	571345	--	571345
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2907775	364899	2024308	--	2907775
							518568	75174	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2907775				
	Материалы		Тенге				871162				
	Всего заработная плата		Тенге					593742			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1153146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2907775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					593742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2907775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					593742			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота форса - 40 мм									
28	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	119.4	194	194	23164	23163	--	--	23164
					--	48	--	5731		--	
29	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	39.8	5,706	2,557	227099	101769	100654	--	227099
					620	491	24676	19542		--	
30	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	398	1,926	662	766548	263476	444566	--	766548
					147	153	58506	60894		--	
31	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	398	-79	-79	-31442	-31442	--	--	-31442
					--	-19	--	-7562		--	
32	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.2189	237,888	6,231	52074	1364	50710	--	52074
					--	1,973	--	432		--	
33	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	398	476	376	189448	149648	796	--	189448
					98	50	39004	19900		--	
34	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38.8448	24,232	--	941287	--	941287	--	941287
					--	--	--	--		--	
35	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 40 мм	$м^2$	398	4,050	207	1611900	82386	812716	--	1611900
					1,801	57	716798	22686		--	
36	прайс лист	Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм	М2	398	9,852.83	--	3921426	--	3921426	--	3921426
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7701504	590364	6272155	--	7701504
							838984	121623	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701504				
	Материалы		Тенге				1409442				
	Всего заработная плата		Тенге					960607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4862713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					960607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7701504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					960607			
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10мм 233-102-0302 480.0 М 2									
37	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	144	194	194	27936	27936	--	--	27936
					--	48	--	6912		--	
38	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	48	5,706	2,557	273888	122736	121392	--	273888
					620	491	29760	23568		--	
39	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	480	1,926	662	924480	317760	536160	--	924480
					147	153	70560	73440		--	
40	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	480	-79	-79	-37920	-37920	--	--	-37920
					--	-19	--	-9120		--	
41	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.264	237,888	6,231	62802	1645	61157	--	62802
					--	1,973	--	521		--	
42	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	480	476	376	228480	180480	960	--	228480
					98	50	47040	24000		--	
43	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	46.848	24,232	--	1135221	--	1135221	--	1135221
					--	--	--	--		--	
44	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 10 мм	$м^2$	480	4,050	207	1944000	99360	980160	--	1944000
					1,801	57	864480	27360		--	
45	С1233-102-0302 233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	489.6	12,587	--	6162595	--	6162595	--	6162595
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**10721482**	**711997**	**8997645**	**--**	**10721482**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1011840	**146681**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10721482**				
	Материалы		Тенге				**1699829**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1158521**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7297816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10721482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1158521**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10721482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**279**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1158521**			
		РАЗДЕЛ 6.Плитка тактильная ГОСТ Р52875-2018 10,8									
46	**У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$**	**3.24**	**194**	**194**	**629**	**629**	**--**	**--**	**629**
					--	**48**	**--**	**156**		**--**	
47	**У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1.08**	**35,432**	**2,770**	**38267**	**2991**	**29436**	**--**	**38267**
					5,407	**516**	**5840**	**557**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**38896**	**3620**	**29436**	**--**	**38896**
							5840	**713**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38896**				
	Материалы		Тенге				**29435**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6553**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6553**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**38896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6553**			
		РАЗДЕЛ 7. БОРДЮРЫ									
48	**У6201-0301-0602 6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.**	**м**	**527**	**4,874**	**88**	**2568598**	**46376**	**764677**	**--**	**2568598**
					3,335	**26**	**1757545**	**13702**		**--**	
49	**С1255-101-0107 255-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**527**	**1,734**	**--**	**913818**	**--**	**913818**	**--**	**913818**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	**У6201-0301-0602 6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**500**	**5,089**	**88**	**2544500**	**44000**	**833000**	**--**	**2544500**
					3,335	**26**	**1667500**	**13000**		**--**	
51	**С1255-101-0103 255-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**500**	**2,484**	**--**	**1242000**	**--**	**1242000**	**--**	**1242000**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**7268916**	**90376**	**3753495**	**--**	**7268916**
							3425045	**26702**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7268916**				
	Материалы		Тенге				**1597677**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3451747**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2155818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7268916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3451747**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7268916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**803**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3451747**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**111618306**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12578929**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17939289**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3580299**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**81100086**		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-02-01

на Покрытие

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание:

Составлен 12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,266.1136	4,304	-	2,107	5449353
						--	--	2,667,701.36	
2	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	654.3348	4,510	-	2,231	2951050
						--	--	1,459,820.94	
3	20300Т	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	500.8344	4,021	-	1,969	2013855
						--	--	986,142.93	
4	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	273.68	4,900	-	2,399	1341032
						--	--	656,558.32	
5	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	182.14004	3,880	-	1,900	706703
						--	--	346,066.08	
6	20318Т	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19.468	5,541	-	2,713	107872
						--	--	52,816.68	
7	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.61838	3,608	-	1,796	5839
						--	--	2,906.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**6,172,013**	**12578929**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**2,898.1892**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,062.8470872	3,368.59 --	- --	- -	(3580298)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**12578929**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,8942% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	357.6217092	15,906 --	- --	3,663 1,309,968.32	5688331
10	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	155.3413476	12,542 --	- --	3,064 475,965.89	1948291
11	2107С	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	86.578668	21,466 --	- --	3,663 317,137.66	1858498
12	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	89.5746024	20,061 --	- --	3,663 328,111.77	1796956
13	3462С	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	31.897404	50,296 --	- --	3,663 116,840.19	1604312
14	2106С	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	44.474592	23,859 --	- --	3,064 136,270.15	1061119
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,7798% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
15	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	64.6065732	15,150 --	- --	3,663 236,653.88	978790
16	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	59.867073	11,956 --	- --	2,564 153,499.18	715771
17	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	54.2761362	11,307 --	- --	2,564 139,164.01	613700
18	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	25.0783854	20,705 --	- --	3,663 91,862.13	519248
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,326% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
19	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	13.24452	17,663 --	- --	3,663 48,514.68	233938
20	724С	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	17.46696	12,888 --	- --	3,663 63,981.47	225114
21	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	16.304568	11,954 --	- --	3,064 49,957.2	194905
22	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	18.227088	8,056 --	- --	2,564 46,734.25	146837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	1602С	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	8.6578668	13,558 --	- --	3,064 26,527.7	117383
24	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6.953817	12,389 --	- --	3,663 25,471.83	86151
25	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	4.9563187	8,415 --	- --	2,564 12,708	41707
26	1239С	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1.7555782	19,357 --	- --	6,128 10,758.18	33983
27	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	22.845354	631 --	- --	- -	14415
28	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1.42191	9,228 --	- --	2,564 3,645.78	13121
29	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	46.16268	176 --	- --	- -	8125
30	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.6075696	10,218 --	- --	3,064 1,861.59	6208
31	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4575464	7,945 --	- --	2,564 1,173.15	3635
32	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.215784	13,712 --	- --	2,564 553.27	2959
33	1045С	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1.518924	1,521 --	- --	- -	2310
34	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	20.85468	54 --	- --	- -	1126
35	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	9.858576	91 --	- --	- -	897
36	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2.9651652	160 --	- --	- -	474
37	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8.359188	26 --	- --	- -	217
38	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.575424	35 --	- --	- -	20
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**3,580,299**	**17939289**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,1048% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
39	102750С	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	906.204	21,184 --	20,035 --	- -	19197026
40	102737С	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	722.6304	24,232 --	23,036 --	- -	17510780
41	100062С	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,281.12	6,469 --	5,035 --	- -	8287565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	100071С	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,248.8388	6,570 --	5,134 --	- -	8204871
43	276168С	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	489.6	12,587 --	12,421 --	- -	6162595
44		255-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	854	6,564 --	- --	- -	5605656
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,455% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
45		С прайс лист	Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм	М2	398	9,852.83 --	- --	- -	3921426
46	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,302.885	2,297 --	1,339 --	- -	2992727
47	315990С	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,146.48	1,810 --	1,786 --	- -	2075129
48	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	57.34158	25,003 --	21,621 --	- -	1433712
49	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5.7827852	224,910 --	214,775 --	- -	1300606
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,4403% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
50	100072С	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	229.296	5,473 --	4,077 --	- -	1254937
51		255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	500	2,484 --	- --	- -	1242000
52		255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	527	1,734 --	- --	- -	913818
53		С прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм	М2	250.92	2,277 --	- --	- -	571345
54	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1.7459	98,569 --	96,429 --	- -	172092
55	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.2248	680,949 --	669,234 --	- -	153077
56	274782С	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.07868	859,254 --	845,424 --	- -	67606
57	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	481.19616	36 --	36 --	- -	17323
58	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.404346	23,148 --	20,045 --	- -	9360
59	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10.27	861 --	849 --	- -	8842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.27	7,006 --	6,920 --	- -	1892
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**81104384**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03-01

(Локальный сметный расчет)

на МАФ

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**17015,827**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3476,361	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,746	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17,015,827**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3,042,137
		машины и механизмы	тенге			1,551,653
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*434,224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10,816,553
		оборудование	тенге			1,605,484
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	746		
1	**У86-010109-0304 8601-0109-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**240,162**	**480,324**
2	**У86-010104-0407 8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**358,497**	**716,994**
3	**У86-010113-0101 8601-0113-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**840,885**	**840,885**
4	**У86-010101-0106 8601-0101-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**490,951**	**490,951**
5	**У86-010104-0103 8601-0104-0103** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**227,549**	**227,549**
6	**У86-010103-0201 8601-0103-0201** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**112,378**	**112,378**

1	2	3	4	5	6	7
7	У86-010301-0102 8601-0301-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м) 86-010301-0102	шт.	2	137,012	274,024
8	У86-010208-0101 8601-0208-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	235,010	235,010
9	У86-010208-0202 8601-0208-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	121,998	121,998
10	У86-010204-0201 8601-0204-0201 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	448,585	448,585
11	У86-010213-0201 8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133,254	133,254
12	У86-010202-0101 8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	205,690	205,690
13	У86-010203-0103 8601-0203-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	547,027	547,027
14	У86-010210-0101 8601-0210-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	223,278	223,278
15	У86-010209-0101 8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	280,107	560,214
16	У86-010602-0601 8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	74	66,783	4,941,942
17	У86-010605-0403 8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	171,480	171,480
18	У86-010302-0301 8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	75,646	605,168
19	У86-010302-0306 8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	10	71,186	711,860
20	У86-010303-0204 8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	18	40,448	728,064
21	У86-010602-0501 8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	66	34,093	2,250,138
22	У86-010307-0102 8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2	328,363	656,726

1	2	3	4	5	6	7
23	**У86-010307-0403** **8601-0307-0403** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"** 86-010307-0403	**шт.**	**6**	**222,048**	**1,332,288**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-03-01

Составлена 12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03-01
(Локальный сметный расчет)

на МАФ

(наименование работ и затрат)

Основание: 12578929

Сметная стоимость	17015,827	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3476,361	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,746	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2024 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**240,162**	**763**	**480324**	**1526**	**376076**	**--**	**480324**
					51,361	**186**	**102722**	**372**		**--**	
2	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2024 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**358,497**	**1,348**	**716994**	**2696**	**538648**	**--**	**716994**
					87,825	**248**	**175650**	**496**		**--**	
3	У86-010113-0101 8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**840,885**	**3,026**	**840885**	**3026**	**708119**	**--**	**840885**
					129,740	**732**	**129740**	**732**		**--**	
4	У86-010101-0106 8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2024 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем**	**комплект**	**1**	**490,951**	**13,599**	**490951**	**13599**	**429410**	**--**	**490951**
					47,942	**3,478**	**47942**	**3478**		**--**	
5	У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2024 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**227,549**	**565**	**227549**	**565**	**195334**	**--**	**227549**
					31,650	**129**	**31650**	**129**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2024 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	112,378	511	112378	511	92474	--	112378
					19,393	106	19393	106		--	
7	У86-010301-0102 8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	2	137,012	--	274024	--	84	--	274024
					--	--	--	--	273940	--	
8	У86-010208-0101 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	235,010	1,144	235010	1144	195320	--	235010
					38,546	294	38546	294		--	
9	У86-010208-0202 8601-0208-0202 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	121,998	3,625	121998	3625	93364	--	121998
					25,009	965	25009	965		--	
10	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	448,585	12,777	448585	12777	346804	--	448585
					89,004	3,153	89004	3153		--	
11	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133,254	367	133254	367	127095	--	133254
					5,792	79	5792	79		--	
12	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	205,690	798	205690	798	182496	--	205690
					22,396	167	22396	167		--	
13	У86-010203-0103 8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	547,027	17,908	547027	17908	457972	--	547027
					71,147	4,596	71147	4596		--	
14	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	223,278	5,252	223278	5252	171155	--	223278
					46,871	1,272	46871	1272		--	
15	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	280,107	6,674	560214	13348	468362	--	560214
					39,252	1,682	78504	3364		--	
16	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	74	66,783	19,565	4941942	1447810	2061418	--	4941942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19,361	5,509	1432714	407666		--	
17	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	171,480	465	171480	465	123750	--	171480
					47,265	121	47265	121		--	
18	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	75,646	506	605168	4048	404504	--	605168
					24,577	113	196616	904		--	
19	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	10	71,186	437	711860	4370	620380	--	711860
					8,711	91	87110	910		--	
20	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	18	40,448	79	728064	1422	718578	--	728064
					448	17	8064	306		--	
21	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	66	34,093	224	2250138	14784	1882254	--	2250138
					5,350	72	353100	4752		--	
22	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2	328,363	806	656726	1612	622212	--	656726
					16,451	181	32902	362		--	
23	У86-010307-0403 8601-0307-0403 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	6	222,048	--	1332288	--	744	--	1332288
					--	--	--	--	1331544	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17015827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3042137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1551653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					434224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10816553		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1605484		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-03-01

на МАФ

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание:

Составлен 12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	74	66,783 / --	- / --	- / -	4941942
2		8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	66	34,093 / --	- / --	- / -	2250138
3		8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	6	222,048 / --	- / --	- / -	1332288
4		8601-0113-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	840,885 / --	- / --	- / -	840885
5		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	18	40,448 / --	- / --	- / -	728064
6		8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	358,497 / --	- / --	- / -	716994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	10	71,186 --	- --	- -	711860
8		8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2	328,363 --	- --	- -	656726
9		8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	75,646 --	- --	- -	605168
10		8601-0209-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	280,107 --	- --	- -	560214
11		8601-0203-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый	комплект	1	547,027 --	- --	- -	547027
12		8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	490,951 --	- --	- -	490951
13		8601-0109-0304 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	2	240,162 --	- --	- -	480324
14		8601-0204-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	448,585 --	- --	- -	448585
15		8601-0301-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	2	137,012 --	- --	- -	274024
16		8601-0208-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	235,010 --	- --	- -	235010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17		8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	227,549 --	- --	- -	227549
18		8601-0210-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	223,278 --	- --	- -	223278
19		8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	205,690 --	- --	- -	205690
20		8601-0605-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	171,480 --	- --	- -	171480
21		8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133,254 --	- --	- -	133254
22		8601-0208-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	121,998 --	- --	- -	121998
23		8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	112,378 --	- --	- -	112378
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**17015827**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04-01

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**1013,988**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	571,662	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,134	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1,013,988**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			554,441
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*274,247*
		машины и механизмы	тенге			69,629
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17,221*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			389,918
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
				Посадка деревьев		
1	**У6113-0102-0208 6113-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**6**	**14,359**	**86,154**
2	**У6113-0103-0106 6113-0103-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**6**	**20,164**	**120,984**
3	**С1254-102-3101 254-102-3101** *РСНБ РК 2022*	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**16**	**1,537**	**24,592**
4	**С1254-102-0501 254-102-0501** *РСНБ РК 2022*	**Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**7**	**1,780**	**12,460**
				Посадка кустарника		
5	**Е11-470102-0103 1147-0102-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**49**	**2,442**	**119,658**

1	2	3	4	5	6	7
6	**Е11-470103-101** **1147-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	**шт.**	**49**	**2,715**	**133,035**
7	**Е11-470118-101** **1147-0118-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход**	**шт.**	**49**	**1,580**	**77,420**
8	**С1254-104-0401** **254-104-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Сирень с оголённой корневой системой**	**шт.**	**18**	**1,023**	**18,414**
9	**С1254-104-0802** **254-104-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Калина с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м**	**шт.**	**31**	**5,357**	**166,067**
10	**Е11-470108-0103** **1147-0108-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**м траншеи**	**34**	**1,620**	**55,080**
11	**Е11-470109-101** **1147-0109-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	**м изгороди**	**34**	**2,326**	**79,084**
12	**С1254-102-0501** **254-102-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**68**	**1,780**	**121,040**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-04-01

Составлена 12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	254-104-0802 *РСНБ РК 2022*	Калина с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	31	5,357	166,067
2	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	75	1,780	133,500
3	254-102-3101	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	16	1,537	24,592
4	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	12.873	1,828	23,531.84
5	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	18	1,023	18,414
6	261-501-0105	Перегной	$м^3$	2.856	4,240	12,109.44
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1.56	7,006	10,929.36
8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11.663	36	419.87
9	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00116	316,977	367.69
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**389,931**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**389,931.21**

Форма 4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"
Шифр стройки А-АТП-05-2024
Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(наименование работ и затрат)

Основание: 3042137

Сметная стоимость	1013,988	тыс.тенге
Сметная заработная плата	571,662	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,134	тыс.чел-ч

Составлен(а) 12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Посадка деревьев									
1	У6113-0102-0208 6113-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**6**	**14,359**	**1,131**	**86154**	**6786**	**13488**	**--**	**86154**
					10,980	**292**	**65880**	**1752**		**--**	
2	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**6**	**20,164**	**3,024**	**120984**	**18144**	**768**	**--**	**120984**
					17,012	**798**	**102072**	**4788**		**--**	
3	С1254-102-3101 254-102-3101 РСНБ РК 2022	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**16**	**1,537**	**--**	**24592**	**--**	**24592**	**--**	**24592**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
4	С1254-102-0501 254-102-0501 РСНБ РК 2022	**Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**7**	**1,780**	**--**	**12460**	**--**	**12460**	**--**	**12460**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Посадка кустарника									
5	Е11-470102-0103 1147-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**49**	**2,442**	**199**	**119658**	**9751**	**14357**	**--**	**119658**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1,950	57	95550	2793		--	
6	Е11-470103-101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	49	2,715	345	133035	16905	5586	--	133035
					2,256	74	110544	3626		--	
7	Е11-470118-101 1147-0118-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход	шт.	49	1,580	133	77420	6517	5292	--	77420
					1,339	28	65611	1372		--	
8	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	18	1,023	--	18414	--	18414	--	18414
					--	--	--	--		--	
9	С1254-104-0802 254-104-0802 РСНБ РК 2022	Калина с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	31	5,357	--	166067	--	166067	--	166067
					--	--	--	--		--	
10	Е11-470108-0103 1147-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	34	1,620	113	55080	3842	7786	--	55080
					1,278	37	43452	1258		--	
11	Е11-470109-101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	34	2,326	226	79084	7684	68	--	79084
					2,098	48	71332	1632		--	
12	С1254-102-0501 254-102-0501 РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	68	1,780	--	121040	--	121040	--	121040
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1013988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				554441				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17221			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						389918		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Разработка проектно-сметной документации на строительство благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №15 в микрорайоне№3 жилого массива "Нур-Актобе"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-04-01

на Озеленение

Наименование объекта - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание:

Составлен 12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	41.0137	5,183 --	- --	2,564 105,159.13	212574
2	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	56.4362	3,630 --	- --	1,796 101,359.42	204863
3	20380Т	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.2456	4,679 --	- --	2,315 35,293.56	71334
4	20376Т	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	15.1214	4,338 --	- --	2,146 32,450.52	65597
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**274,263**	**554441**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**127.8169**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
5	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6.116	2,815.73 --	- --	- -	(17221)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**554441**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 70,7006% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.19236	11,956	-	2,564	38168
						--	--	8,185.21	
7	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.89244	12,389	-	3,663	11056
						--	--	3,269.01	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,3523% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
8	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.0878	8,546	-	2,564	9296
						--	--	2,789.12	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,9471% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
9	2288С	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0.57276	11,848	-	3,064	6786
						--	--	1,754.94	
10	2331С	311-405-0105	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	0.1887	20,427	-	6,727	3855
						--	--	1,269.38	
11	2400С	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1.0878	425	-	-	462
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**17,221**	**69629**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,8256% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
12		254-104-0802 *РСНБ РК 2022*	Калина с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	31	5,357	-	-	166067
						--	--	-	
13	295149С	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	75	1,780	1,757	-	133500
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,3416% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
14	277466С	254-102-3101	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	16	1,537	1,518	-	24592
						--	--	-	
15	100005С	211-101-0102	Земля растительная	м^3	12.873	1,828	1,194	-	23532
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,8328% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
16	295357С	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	18	1,023	998	-	18414
						--	--	-	
17	244573С	261-501-0105	Перегной	м^3	2.856	4,240	1,511	-	12109
						--	--	-	
18	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1.56	7,006	6,920	-	10929
						--	--	-	
19	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м^3	11.663	36	36	-	420
						--	--	-	
20	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00116	316,977	308,626	-	368
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**389931**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.