ТОО «Build Project»

Государственная лицензия ГСЛ № 18015800

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культуры котельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Раздел 3

Сметная документация

Всего по сводному сметному расчету: 433 498,456 тыс.тенге

Исполнил **Таран В.В.**

г.Актобе, 2024 года

Оглавление

1.1. Пояснительная записка.

Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культуры котельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

1.2. Сводный сметный расчет.

1.3. Сметный расчет стоимости строительства.

1.4. Локальная смета.

1.5. Ведомость ресурсов

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3" находится в регионе - Актюбинская область Алгинский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 5,9%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 9750,113 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 1557,828 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. - 1,079

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.10 от 04.10.2024 г. в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Алға аудандық мәдениет үйінің директоры

Б.Б. Бакытов

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **433 498,456** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **46 446,263** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			8 192,846	8 192,846
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 245,764	1 245,764
		Итого по части I в текущих ценах			9 438,610	9 438,610
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Основные объекты строительства	288 092,471	2 913,704		291 006,175
		Итого по главе 2	288 092,471	2 913,704		291 006,175

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	288 092,471	2 913,704		291 006,175
		сметная з/плата				75 197,622
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				31,808
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	16 997,456			16 997,456
		Итого по главе 8	16 997,456			16 997,456
		Итого по главам 1-8	305 089,926	2 913,704		308 003,630
		Сметная прибыль (5)%	15 254,496			15 254,496
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	15 254,496	145,685		15 400,182
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	335 598,919	3 059,389		338 658,308
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (338658,308*0,46%)			1 557,828	1 557,828
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (335598,919+3059,389*0,2)*2,90%			9 750,113	9 750,113
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			11 307,941	11 307,941
		Итого в текущих ценах в том числе	**335 598,919**	**3 059,389**	**20 746,551**	**359 404,860**
		Часть I, всего			**9 438,610**	**9 438,610**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			8 192,846	8 192,846
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*8 192,846*	*8 192,846*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 245,764	1 245,764

		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*1 245,764*	*1 245,764*
		Часть II, III, всего	**335 598,919**	**3 059,389**	**11 307,941**	**349 966,250**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*335 598,919*	*3 059,389*	*11 307,941*	*349 966,250*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**9 438,610**	**9 438,610**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			8 192,846	8 192,846
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*8 192,846*	*8 192,846*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 245,764	1 245,764
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*1 245,764*	*1 245,764*
		Часть II, III, всего	**362 111,234**	**3 301,081**	**12 201,269**	**377 613,583**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*362 111,234*	*3 301,081*	*12 201,269*	*377 613,583*
		Итого по части I, II, III	**362 111,234**	**3 301,081**	**21 639,879**	**387 052,193**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*9 438,610*	*9 438,610*
		- 2025 г.	*362 111,234*	*3 301,081*	*12 201,269*	*377 613,583*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**46 446,263**	**46 446,263**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*1 132,633*	*1 132,633*
		- 2025 г.			*45 313,630*	*45 313,630*
		Всего по сводному сметному расчету	**362 111,234**	**3 301,081**	**68 086,142**	**433 498,456**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*10 571,243*	*10 571,243*
		- 2025 г.	*362 111,234*	*3 301,081*	*57 514,899*	*422 927,213*
		заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		Директор ТОО "Build Project" Таран В.В.				

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Заказ 17

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные объекты строительства

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	291 006,175	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	31,808	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	75 197,622	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. 0									
1	2-01-00-01	Архитектурно-строительная часть	241 879,667			241 879,667	28,884	68 354,632	
2	2-01-00-02	Электроосвещение и силовое оборудование	6 059,467			6 059,467	0,609	1 406,194	
3	2-01-00-03	Автоматическая установка пожаротушения	20 839,281			20 839,281	0,836	2 041,338	
4	2-01-00-04	Отопление и вентиляция	14 435,013	2 730,078		17 165,091	0,835	1 976,183	

Заказ 17 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2-01-00-05	Водопровод и канализация	4 879,042	183,626		5 062,668	0,642	1 419,276	
		Итого по разделу:	**288 092,470**	**2 913,704**		**291 006,174**	**31,806**	**75 197,623**	
		Всего:	**288 092,471**	**2 913,704**	**0,000**	**291 006,175**	**31,808**	**75 197,622**	**0,000**

Стройка: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинск

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-00-01

Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Демонтажные работы	28 990 864	24 256 386	3 641 146	1 093 332	-	5 366,696
		12 070 876	1 115 962	-		444,619
2. Полы	18 186 385	7 483 690	531 029	10 171 665	-	1 743,016
		3 760 526	169 676	-		69,225
3. Отделка помещений	40 876 675	33 328 188	376 999	7 171 488	-	6 944,300
		16 733 534	120 860	-		50,181
4. Заполнение проемов	11 867 978	1 500 599	107 545	10 259 834	-	336,301
		747 859	35 181	-		14,457
5. Пандус	1 175 870	291 529	13 500	870 841	-	63,455
		145 682	4 114	-		1,553
6. Водосточная система	1 728 297	846 045	3 240	879 012	-	180,379
		425 169	972	-		0,332
7. Кровля	39 569 040	11 593 810	386 170	27 589 060	-	2 697,275
		5 822 880	91 460	-		36,258
8. Закладка проемов	154 805	102 452	6 251	46 103	-	22,033
		51 003	1 323	-		0,517
9. Ограждение	2 731 326	751 032	107 909	1 872 385	-	133,452
		373 970	4 230	-		1,394

Заказ 17 Итоги по разделам локальной сметы №2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10. Фасад	70 310 783	38 263 462	297 474	31 749 847	-	7 530,273
		19 224 233	74 712	-		29,042
11. Благоустройство	19 265 922	10 598 982	1 264 002	7 402 938	-	2 338,843
		5 302 128	344 568	-		131,323
12. Отмостка	2 242 461	1 027 124	499 516	715 821	-	228,386
		510 293	148 173	-		57,749
13. Котельная	1 040 135	637 453	17 638	385 044	-	135,634
		320 096	4 776	-		2,051
14. Холодный склад	3 739 128	1 362 006	267 398	2 109 724	-	303,417
		680 583	69 794	-		21,897
Итого по смете:	**241 879 667**	**132 042 758**	**7 519 817**	**102 317 092**	**-**	**28 023,460**
		66 168 831	**2 185 801**	**-**		**860,597**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Форма 4

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Заказ 17

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

Основание:

Сметная стоимость	**241879,667**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**68354,632**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**28,884**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**241 879 667**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**132 042 758**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**66 168 831**
		машины и механизмы	Тенге			**7 519 817**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 185 801**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**102 317 092**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**28 884**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**28 990 864**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**24 256 386**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 070 876**
		машины и механизмы	Тенге			**3 641 146**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 115 962**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 093 332**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 811**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**28 990 864**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**24 256 386**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 070 876**
		машины и механизмы	Тенге			**3 641 146**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 115 962**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 093 332**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 811**
1	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**120,5**	**4021**	**484 531**
		из них:				
1.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	0,9115	3909	3 563
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9115	1934	1 763
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0774	0	0
1.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5923	458

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0774	2146	166
2	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**173,52**	**6923**	**1 201 279**
		из них:				
2.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	1,6539	3909	6 465
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6539	1934	3 199
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0774	0	0
2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5923	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0774	2146	166
3	**1207-0101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**708,9**	**6522**	**4 623 446**
		из них:				
3.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,112	4349	4 836
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,112	2146	2 386
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,21	0	0
3.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,066	0	0
3.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,018	5923	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018	2146	39
3.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	8056	1 547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,192	2564	492
3.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	86	33
4	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**544,2**	**422**	**229 652**
		из них:				
4.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,1139	3639	414
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1139	1796	205

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0	0
4.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
4.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	5923	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2146	3
5	**1111-0101-0401 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1168,3**	**2199**	**2 569 092**
		из них:				
5.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,3328	6219	2 070
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3328	3125	1 040
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00784	0	0
5.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0	275892	0
5.4	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0	187771	0
5.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0	88056	0
5.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0	1103	0
5.7	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	0	295	0
5.8	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0	1111	0
5.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00312	5923	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00312	2146	7
5.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0644	1105	71
5.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00472	7945	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00472	2564	12
5.12	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,048	33	2
6	**1111-0101-0402 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1168,3**	**1315**	**1 536 315**
		из них:				
6.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,2008	6219	1 249

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2008	3125	628
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00448	0	0
6.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0	275892	0
6.4	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0	187771	0
6.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0	88056	0
6.6	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	0	295	0
6.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0	1111	0
6.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00184	5923	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00184	2146	4
6.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02944	1105	33
6.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00264	7945	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00264	2564	7
6.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,036	33	1
7	**1146-0401-0201**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**46,732**	**79056**	**3 694 445**
		из них:				
7.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	9,67	4338	41 948
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	9,67	2146	20 752
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,51	0	0
7.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,51	8056	36 333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,51	2564	11 564
7.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,02	86	776
8	**1207-0101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1168,3**	**3124**	**3 649 769**
		из них:				
8.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,6987	4349	3 039

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6987	2146	1 499
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0144	0	0
8.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
8.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	5923	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0144	2146	31
9	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**117**	**422**	**49 374**
		из них:				
9.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,1139	3639	414
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1139	1796	205
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013	0	0
9.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
9.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	5923	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013	2146	3
10	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**4476**	**648**	**2 900 448**
		из них:				
10.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,178	3639	648
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,178	1796	320
11	**6112-0401-0105**	**Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**716**	**6107**	**4 372 612**
		из них:				
11.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,2016	4606	5 535
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,2016	2315	2 782
11.2	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,264	1092	288
11.3	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	100	254

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00162	12389	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00162	3663	6
11.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	107	3
11.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	25	2
11.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	26	2
11.8	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	103	3
		неучтенные ресурсы				
11.9	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1790	220	393 800
11.10	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1790	174	311 460
12	**1115-0108-1401 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1 мат=0;**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж**	**м2**	**671,5**	**4378**	**2 939 827**
		из них:				
12.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,82	4939	4 050
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,82	2482	2 035
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04272	0	0
12.3	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	0	0	0
12.4	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м	0	731	0
12.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00608	5923	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00608	2146	13
12.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03664	7945	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03664	2564	94
12.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0428	26	1
13	**1110-0212-0201 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1 мат=0;**	**Площадки лестничные. Ограждение перилами. Демонтаж**	**м перил**	**33**	**1055**	**34 815**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
13.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,2112	4566	964
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2112	2273	480
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00936	0	0
13.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0	861	0
13.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00376	12389	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00376	3663	14
13.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	7945	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	2564	14
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**18 186 385**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 483 690**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 760 526**
		машины и механизмы	Тенге			**531 029**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**169 676**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 171 665**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 812**
		Подраздел 2.1. 1 тип, ИТОГО:	тенге			**12 869 696**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 548 704**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 788 262**
		машины и механизмы	Тенге			**457 498**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**146 317**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 863 494**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 352**
14	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1030,4**	**2004**	**2 064 922**
		из них:				
14.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,356	3711	1 321
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,356	1865	664
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0	0
14.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	29614	604
14.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	36	1
14.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	35	3
14.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5923	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	2146	27
15	**1111-0101-2707 :**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**1030,4**	**10486**	**10 804 774**
		из них:				
15.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,8984	4524	4 064
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8984	2273	2 042
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0446	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	36	0
15.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
15.5	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	1,02	4733	4 828
15.6	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	141	1 079
15.7	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	129	97
15.8	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	310	31
15.9	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	223	6
15.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0026	12389	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0026	3663	10
15.11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005	5923	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2146	11
15.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037	7945	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,037	2564	95
15.13	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	101	3
15.14	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	176	2
		Подраздел 2.2. 2 тип, ИТОГО:	тенге			**398 496**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**241 192**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**121 212**
		машины и механизмы	Тенге			**12 264**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 248**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**145 040**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**53**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**28**	**5324**	**149 072**
		из них:				
16.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,416	6219	2 587
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,416	3125	1 300
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0098	0	0
16.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	275892	955
16.4	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
16.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
16.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
16.7	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	295	330
16.8	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	1111	1 055
16.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	5923	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0039	2146	8
16.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1105	89
16.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0059	7945	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0059	2564	15
16.12	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	33	2
17	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28**	**2004**	**56 112**
		из них:				
17.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,356	3711	1 321
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,356	1865	664
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0	0
17.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	29614	604
17.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	36	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	35	3
17.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5923	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	2146	27
18	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**28**	**6904**	**193 312**
		из них:				
18.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,06	4440	4 706
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,06	2231	2 365
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0294	0	0
18.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	26607	346
18.4	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6786	208
18.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	36	1
18.6	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	1416	1 444
18.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0036	11307	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036	2564	9
18.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5923	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023	2146	49
18.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028	7945	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	2564	7
		Подраздел 2.3. 3 тип, ИТОГО:	тенге			**3 088 159**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 119 528**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**562 320**
		машины и механизмы	Тенге			**33 739**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**10 735**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 934 892**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**256**
19	**1113-0301-0806**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**511,2**	**291**	**148 759**
		из них:				
19.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0204	4690	96
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0204	2357	48
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003	0	0
19.3	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	2045	184
19.4	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
19.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	207	3
19.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
19.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
19.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2564	1
20	**1111-0101-3605**	**Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**511,2**	**5750**	**2 939 400**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
20.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,4717	4440	2 094
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4717	2231	1 052
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0085	0	0
20.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
20.4	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	1,02	2980	3 040
20.5	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,66	834	550
20.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	5923	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0035	2146	8
20.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005	7945	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2564	13
		Подраздел 2.4. 4 тип, ИТОГО:	тенге			**1 820 422**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**567 399**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**285 281**
		машины и механизмы	Тенге			**27 283**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 292**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 225 740**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**150**
21	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**197,7**	**2004**	**396 191**
		из них:				
21.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,356	3711	1 321
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,356	1865	664
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	29614	604
21.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	36	1
21.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	35	3
21.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5923	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	2146	27
22	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	**м2 покрытия**	**197,7**	**7204**	**1 424 231**
		из них:				
22.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,382	4055	1 549
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,382	2038	779
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0085	0	0
22.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
22.4	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	1,02	5214	5 318
22.5	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	542	271
22.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	5923	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0035	2146	8
22.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005	7945	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2564	13
		Подраздел 2.5. 5 тип, ИТОГО:	тенге			**9 612**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 867**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 450**
		машины и механизмы	Тенге			**246**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**84**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 499**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2**
23	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3**	**2004**	**6 012**
		из них:				
23.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,356	3711	1 321
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,356	1865	664
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0	0
23.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	29614	604
23.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	36	1
23.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	35	3
23.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5923	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	2146	27
24	**1115-0403-0103**	**Полы. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3**	**1200**	**3 600**
		из них:				
24.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,218	4440	968
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,218	2231	486
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
24.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0034	1103	4
24.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,097	765	74
24.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195	767	150
24.6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	7545	0
24.7	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	0	0
24.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2146	0
24.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004	7945	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004	2564	1
		Раздел 3. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**40 876 675**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**33 328 188**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 733 534**
		машины и механизмы	Тенге			**376 999**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**120 860**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 171 488**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6 994**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**40 876 675**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**33 328 188**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 733 534**
		машины и механизмы	Тенге			**376 999**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**120 860**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 171 488**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6 994**
25	**6107-0203-0103**	**Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**752,35**	**6523**	**4 907 579**
		из них:				
25.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,9302	4735	4 404
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9302	2357	2 192
25.2	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,0221	1855	41
25.3	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,004	1674	7
25.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	415	0
25.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,005	4057	20
25.6	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,8213	220	841
25.7	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,41	40	56
25.8	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	87	54
25.9	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,07	54	166
25.10	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	754	777
25.11	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	68	47

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25.12	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,0857	64	5
25.13	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	17	18
25.14	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	130	55
25.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0015	12389	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015	3663	5
25.16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0015	7945	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015	2564	4
25.17	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	107	0
25.18	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0094	25	0
25.19	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0211	25	1
26	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1642,7**	**2294**	**3 768 354**
		из них:				
26.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,4241	4774	2 025
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4241	2399	1 017
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011	0	0
26.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	415	0
26.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	77	212
26.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	310	36
26.6	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
26.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	223	2
26.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003	12389	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	3663	1
26.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	5923	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	2146	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	2564	1
27	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1642,7**	**2511**	**4 124 820**
		из них:				
27.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,49	4606	2 257
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,49	2315	1 134
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0018	0	0
27.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
27.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
27.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	200964	139
27.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	116	64
27.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2146	0
27.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016	7945	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0016	2564	4
28	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3491,95**	**3577**	**12 490 705**
		из них:				
28.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,5597	4606	2 578
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5597	2315	1 296
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042	0	0
28.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	415	2
28.4	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11,198	82	918
28.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	310	36

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	223	8
28.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0012	12389	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	3663	4
28.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	5923	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018	2146	4
28.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012	7945	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2564	3
29	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2420,3**	**2032**	**4 918 050**
		из них:				
29.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,39	4606	1 796
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39	2315	903
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017	0	0
29.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
29.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
29.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	200964	127
29.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	116	59
29.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2146	0
29.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0015	7945	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015	2564	4
30	**1115-0201-0501**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**984,65**	**8239**	**8 112 531**
		из них:				
30.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,43	5299	7 578
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,43	2663	3 808

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024	0	0
30.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	23660	521
30.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0122	36	0
30.5	261-101-0214	Раствор декоративный	м3	0,007	0	0
30.6	261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	40988	14
30.7	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4935	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,024	2146	52
30.8	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	130	7
31	**1115-0107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**87**	**12534**	**1 090 458**
		из них:				
31.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	2	4774	9 548
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2	2399	4 798
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0086	0	0
31.3	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,015	23782	357
31.4	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,001	6786	7
31.5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0004	34839	14
31.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00465	36	0
31.7	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
31.8	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	2549	2 549
31.9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0005	11307	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	2564	1
31.10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	5923	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0081	2146	17
32	**1115-0201-0303**	**Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**491,5**	**2979**	**1 464 179**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
32.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,534	5103	2 725
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,534	2564	1 369
32.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0106	23660	251
32.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00088	36	0
32.4	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0197	130	3
		Раздел 4. Заполнение проемов, ИТОГО:	тенге			**11 867 978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 500 599**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**747 859**
		машины и механизмы	Тенге			**107 545**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**35 181**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 259 834**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**351**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 867 978**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 500 599**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**747 859**
		машины и механизмы	Тенге			**107 545**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**35 181**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 259 834**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**351**
33	**6108-0204-0103**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**5,2**	**9576**	**49 795**
		из них:				
33.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,8716	4481	8 387
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,8716	2231	4 176
33.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00044	103765	46
33.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1590	620
33.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2171	391
33.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0049	12389	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	3663	18
33.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	5923	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	2146	10
33.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005	7945	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2564	13
33.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0082	54	0
33.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	25	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
33.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0842	26	2
		неучтенные ресурсы				
33.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5,2	0	0
34	**223-207-0202**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**1 м2**	**5,2**	**73275**	**381 030**
35	**6108-0201-0105**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**82,32**	**5253**	**432 427**
		из них:				
35.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,9753	4481	4 370
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9753	2231	2 176
35.2	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	82607	83
35.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,052	1086	56
35.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
35.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2171	521
35.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002	12389	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	3663	7
35.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002	5923	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2146	4
35.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0213	7945	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0213	2564	55
35.9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	138	6
35.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	26	4
35.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	25	1
		неучтенные ресурсы				
35.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	82,32	0	0
35.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	**223-201-0104**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	**1 м2**	**78,12**	**13805**	**1 078 447**
37	**223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**1 м2**	**4,2**	**12298**	**51 652**
38	**6108-0201-0106**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**22,04**	**4538**	**100 018**
		из них:				
38.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,8471	4395	3 723
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8471	2188	1 853
38.2	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	82607	83
38.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,031	1086	34
38.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	861	4
38.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2171	391
38.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0029	12389	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0029	3663	11
38.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	5923	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0029	2146	6
38.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0307	7945	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0307	2564	79
38.9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	138	3
38.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	26	2
38.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	25	1
		неучтенные ресурсы				
38.12	261-104-0121	Блоки дверные	м2	22,04	0	0
38.13	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
39	**223-201-0107**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П**	**1 м2**	**22,04**	**9829**	**216 631**
40	**6108-0102-0103**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**5,4**	**7863**	**42 460**
		из них:				
40.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,1121	4481	4 983
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1121	2231	2 481
40.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	121	86
40.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0214	259	6
40.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3,47	89	309
40.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,92	2171	1 997
40.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5923	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0312	2146	67
40.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0357	7945	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0357	2564	92
40.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	25	8
40.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	25	5
		неучтенные ресурсы				
40.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	5,4	0	0
41	**223-102-0203**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1 м2**	**5,4**	**46832**	**252 893**
42	**6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**160,74**	**6909**	**1 110 553**
		из них:				
42.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,0234	4481	4 586

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,0234	2231	2 283
42.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	121	71
42.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0159	259	4
42.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2,53	89	225
42.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,71	2171	1 541
42.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	5923	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0321	2146	69
42.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0357	7945	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0357	2564	92
42.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	25	5
42.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	25	3
		неучтенные ресурсы				
42.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	160,74	0	0
43	**223-102-0305**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**1 м2**	**160,74**	**45159**	**7 258 858**
44	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**97,3**	**3072**	**298 906**
		из них:				
44.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,1944	4311	838
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1944	2146	417
44.2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	248	992
44.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,566	2171	1 229
44.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	5923	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004	2146	1
44.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0014	7945	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	2564	4

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
44.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
45	**223-501-0118**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм**	**1 м**	**97,3**	**2979**	**289 857**
46	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**97,3**	**3129**	**304 452**
		из них:				
46.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3925	4440	1 743
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3925	2231	876
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0	0
46.3	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	384	403
46.4	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	1253	54
46.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	865	908
46.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	1993	6
46.7	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	3	4
46.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0006	12389	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0006	3663	2
46.9	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	107	1
46.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	26	2
46.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	25	0
		Раздел 5. Пандус, ИТОГО:	тенге			**1 175 870**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**291 529**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**145 682**
		машины и механизмы	Тенге			**13 500**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 114**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**870 841**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**65**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 175 870**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**291 529**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**145 682**
		машины и механизмы	Тенге			**13 500**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 114**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**870 841**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**65**
47	**1106-0201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,65**	**52533**	**86 679**
		из них:				
47.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	4,05	4233	17 144
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,05	2107	8 533
47.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1465	0	0
47.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	28767	29 199

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
47.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
47.5	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0069	145716	1 005
47.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	103765	83
47.7	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	101506	203
47.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	101506	700
47.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00046	64705	30
47.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	861	319
47.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02937	36	1
47.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2758	1 365
47.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	7006	71
47.14	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
47.15	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	274757	11
47.16	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	83	14
47.17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0073	12389	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0073	3663	27
47.18	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,12	10583	1 270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12	3064	368
47.19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11307	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2564	7
47.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	376	8
47.21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0165	7945	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0165	2564	42

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
48	**214-403-0102**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,1218**	**482691**	**58 792**
49	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,4**	**5659**	**166 375**
		из них:				
49.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,8984	4524	4 064
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8984	2273	2 042
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0446	0	0
49.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	36	0
49.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
49.5	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	141	1 079
49.6	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	129	97
49.7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	310	31
49.8	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	1,02	0	0
49.9	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	223	6
49.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0026	12389	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0026	3663	10
49.11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005	5923	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2146	11
49.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037	7945	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,037	2564	95
49.13	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	101	3
49.14	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	176	2
50	**1107-0519-0201**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**24**	**36001**	**864 024**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
50.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,265	4735	5 990
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,265	2357	2 982
50.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954056	95
50.3	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0077	848	7
50.4	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	1	29814	29 814
50.5	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	4159618	87
50.6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0264	54	1
50.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0703	25	2
50.8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1142	26	3
50.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0659	25	2
		Раздел 6. Водосточная система, ИТОГО:	тенге			**1 728 297**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**846 045**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**425 169**
		машины и механизмы	Тенге			**3 240**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**972**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**879 012**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**181**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 728 297**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**846 045**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**425 169**
		машины и механизмы	Тенге			**3 240**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**972**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**879 012**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**181**
51	**1112-0101-2201**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**243**	**5844**	**1 420 092**
		из них:				
51.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,6479	4690	3 039
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6479	2357	1 527
51.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0	0
51.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,332	1251	415
51.4	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	1	972	972
51.5	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0	2025	0
51.6	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0,04	1746	70
51.7	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	0,2	552	110
51.8	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	0,3	1346	404
51.9	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	2,3	358	823
51.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001	7945	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001	2564	3
51.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0198	25	0
51.12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0488	25	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
52	**1112-0101-2202**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**81**	**3403**	**275 643**
		из них:				
52.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2832	4690	1 328
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2832	2357	668
52.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011	0	0
52.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,138	1590	219
52.4	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	1084	1 084
52.5	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	1091	327
52.6	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0,14	584	82
52.7	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0	2025	0
52.8	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	588	353
52.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0011	7945	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0011	2564	3
52.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0476	25	1
53	**224-106-0204**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**1 шт.**	**9**	**3618**	**32 562**
		Раздел 7. Кровля, ИТОГО:	тенге			**39 569 040**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**11 593 810**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 822 880**
		машины и механизмы	Тенге			**386 170**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**91 460**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**27 589 060**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 734**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**39 569 040**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**11 593 810**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 822 880**
		машины и механизмы	Тенге			**386 170**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**91 460**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**27 589 060**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 734**
54	**1208-0101-0202**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1370**	**382**	**523 340**
		из них:				
54.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,1049	3639	382
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1049	1796	188
54.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0052	0	0
54.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	43	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
55	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2000**	**747**	**1 494 000**
		из них:				
55.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,0694	4440	308
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0694	2231	155
55.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021	0	0
55.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	262	288
55.4	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	245	122
55.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0008	13712	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2564	2
55.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0005	12389	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	3663	2
55.7	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1105	5
55.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008	7945	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2564	2
56	**1112-0101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1370**	**12715**	**17 419 550**
		из них:				
56.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,403	5025	2 025
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,403	2525	1 018
56.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0083	0	0
56.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	275892	69
56.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00058	961705	558
56.5	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,16	59101	9 456

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
56.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	245	492
56.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0035	13712	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0035	2564	9
56.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002	12389	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	3663	7
56.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1105	20
56.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028	7945	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	2564	7
57	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1370**	**2004**	**2 745 480**
		из них:				
57.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,356	3711	1 321
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,356	1865	664
57.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0127	0	0
57.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	29614	604
57.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	36	1
57.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	35	3
57.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5923	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127	2146	27
58	**1112-0101-0705**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1370**	**12691**	**17 386 670**
		из них:				
58.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,0036	4270	4 285
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,0036	2146	2 154
58.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0024	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
58.3	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	104329	563
58.4	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	103200	516
58.5	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,03698	1473	54
58.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	861	34
58.7	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	5262	5 820
58.8	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1,106	1239	1 370
58.9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0019	14535	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0019	3663	7
58.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	7945	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	2564	1
58.11	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0926	107	10
58.12	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0872	25	2
58.13	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1604	25	4
		Раздел 8. Закладка проемов, ИТОГО:	тенге			**154 805**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**102 452**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 003**
		машины и механизмы	Тенге			**6 251**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 323**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**46 103**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**23**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**154 805**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**102 452**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 003**
		машины и механизмы	Тенге			**6 251**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 323**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**46 103**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**23**
59	**1108-0401-0304**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,5**	**11467**	**154 805**
		из них:				
59.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,6321	4650	7 589
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6321	2315	3 778
59.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0383	0	0
59.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	24101	554
59.4	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,0504	50978	2 569
59.5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	323349	291
59.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,003	36	0
59.7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,027	13806	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027	2564	69
59.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0113	7945	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0113	2564	29
		Раздел 9. Ограждение, ИТОГО:	тенге			**2 731 326**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**751 032**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**373 970**
		машины и механизмы	Тенге			**107 909**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 230**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 872 385**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**135**
		Подраздел 9.1. Ограждение ОГ-1 - 55шт, ИТОГО:	тенге			**2 607 177**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**716 635**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**356 842**
		машины и механизмы	Тенге			**102 966**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 012**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 787 575**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**129**
60	**1109-0501-0203**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**3,3858**	**205223**	**694 844**
		из них:				
60.1	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	29,8	5948	177 250
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	29,8	2961	88 238
60.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0	0
60.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	289955	1 740

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
60.4	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	718	25 992
60.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,53	426	226
60.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	7945	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2564	5
61	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**1,3211**	**373220**	**493 061**
62	**214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**1 т**	**0,5577**	**377440**	**210 498**
63	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**2,80665**	**311690**	**874 805**
64	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**84,645**	**242**	**20 484**
		из них:				
64.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	5793	171
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	2911	86
64.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
64.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	680949	61
64.4	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
64.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	207	2
64.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
64.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
64.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
65	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**84,645**	**188**	**15 913**
		из них:				
65.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	4690	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2357	50
65.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	602024	8
65.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	859926	77
65.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	207	1
65.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
65.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
65.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
66	**1106-0201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,61**	**53043**	**297 571**
		из них:				
66.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	3,94	4233	16 678
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,94	2107	8 302
66.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2285	0	0
66.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	28767	29 342
66.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
66.5	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0069	145716	1 005
66.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	103765	83
66.7	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	101506	203

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
66.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	101506	700
66.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	64705	32
66.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	861	319
66.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0175	36	1
66.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2758	1 365
66.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	7006	39
66.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	83	17
66.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0105	12389	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	3663	38
66.16	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,2	10583	2 117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2	3064	613
66.17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11307	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2564	7
66.18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0153	7945	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0153	2564	39
		Подраздел 9.2. Ограждение ОГ-2 - 3шт, ИТОГО:	тенге			**124 149**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**34 397**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**17 127**
		машины и механизмы	Тенге			**4 943**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**218**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**84 809**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
67	**1109-0501-0203**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,15918**	**205223**	**32 667**
		из них:				
67.1	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	29,8	5948	177 250
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	29,8	2961	88 238
67.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0	0
67.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	289955	1 740
67.4	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	718	25 992
67.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,53	426	226
67.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002	7945	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002	2564	5
68	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,07206**	**373220**	**26 894**
69	**214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**1 т**	**0,02124**	**377440**	**8 017**
70	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12393**	**311690**	**38 628**
71	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,98**	**242**	**963**
		из них:				
71.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	5793	171
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	2911	86
71.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
71.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	680949	61
71.4	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
71.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	207	2
71.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
71.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
71.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
72	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,98**	**188**	**748**
		из них:				
72.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	4690	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2357	50
72.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	602024	8
72.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	859926	77
72.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	207	1
72.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
72.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
72.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
73	**1106-0201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,306**	**53043**	**16 231**
		из них:				
73.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	3,94	4233	16 678
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,94	2107	8 302
73.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2285	0	0
73.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	28767	29 342

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
73.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
73.5	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0069	145716	1 005
73.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	103765	83
73.7	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	101506	203
73.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	101506	700
73.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	64705	32
73.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	861	319
73.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0175	36	1
73.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2758	1 365
73.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	7006	39
73.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	83	17
73.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0105	12389	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	3663	38
73.16	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,2	10583	2 117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2	3064	613
73.17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11307	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2564	7
73.18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0153	7945	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0153	2564	39
		Раздел 10. Фасад, ИТОГО:	тенге			**70 310 783**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**38 263 462**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**19 224 233**
		машины и механизмы	Тенге			**297 474**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**74 712**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**31 749 847**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7 559**
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**70 310 783**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**38 263 462**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**19 224 233**
		машины и механизмы	Тенге			**297 474**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**74 712**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**31 749 847**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7 559**
74	**6112-0401-0112**	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем**	**м2**	**2215**	**17158**	**38 004 970**
		из них:				
74.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	3,2395	5103	16 531
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,2395	2564	8 306
74.2	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	1,03	190	196

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
74.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0605	1403	85
74.4	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	63682	223
74.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0033	12389	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033	3663	12
74.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048	5923	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048	2146	10
74.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0033	7945	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033	2564	8
74.8	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	107	3
74.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	101	4
74.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3983	25	10
74.11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	26	9
74.12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	25	2
		неучтенные ресурсы				
74.13	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11296,5	54	610 011
74.14	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	18606	67	1 246 602
74.15	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11075	384	4 252 800
74.16	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	2259,3	4733	10 693 267
74.17	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	221,5	59101	13 090 872
75	**1212-0104-0501**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**243**	**648**	**157 464**
		из них:				
75.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,178	3639	648
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,178	1796	320

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
76	**1115-0207-0101**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**243**	**7617**	**1 850 931**
		из них:				
76.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,15	4774	5 490
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,15	2399	2 759
76.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0144	0	0
76.3	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	24599	763
76.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,08	1071	1 157
76.5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,00013	34839	5
76.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
76.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	36	0
76.8	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	735	88
76.9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0014	11307	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	2564	4
76.10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013	5923	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013	2146	28
77	**1115-0402-0201**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**243**	**1662**	**403 866**
		из них:				
77.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,132	4858	641
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,132	2441	322
77.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012	0	0
77.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0041	1103	5
77.4	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	2940292	441
77.5	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	602024	60
77.6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	7545	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
77.7	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	605	357
77.8	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	1232	148
77.9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	43	0
77.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012	7945	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2564	3
		Раздел 11. Благоустройство, ИТОГО:	тенге			**19 265 922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 598 982**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 302 128**
		машины и механизмы	Тенге			**1 264 002**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**344 568**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 402 938**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 470**
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**19 265 922**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 598 982**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 302 128**
		машины и механизмы	Тенге			**1 264 002**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**344 568**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 402 938**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 470**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
78	**1207-0101-0209**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**1758**	**2062**	**3 624 996**
		из них:				
78.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,3824	4349	1 663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3824	2146	821
78.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0464	0	0
78.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,061	0	0
78.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0088	10218	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0088	3064	27
78.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	8056	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0376	2564	96
78.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	86	6
79	**1111-0101-2501**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**1758**	**4704**	**8 269 632**
		из них:				
79.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,948	4606	4 366
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,948	2315	2 195
79.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0283	0	0
79.3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	3974	17
79.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,025	36	1
79.5	261-101-0345	Брусчатка	м2	1	0	0
79.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0283	11307	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0283	2564	73
80	**255-102-0606**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**1758**	**4193**	**7 371 294**
		Раздел 12. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**2 242 461**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 027 124**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**510 293**
		машины и механизмы	Тенге			**499 516**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**148 173**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**715 821**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**286**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 242 461**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 027 124**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**510 293**
		машины и механизмы	Тенге			**499 516**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**148 173**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**715 821**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**286**
81	**1146-0401-0801**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**м3**	**19,176**	**55278**	**1 060 011**
		из них:				
81.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	7,7	4764	36 683
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	7,7	2357	18 149
81.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,26	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
81.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	8056	18 207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,26	2564	5 795
81.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	86	389
82	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**19,176**	**26617**	**510 408**
		из них:				
82.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,24	3919	12 698
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,24	1969	6 380
82.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	0	0
82.3	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	7608	2 206
82.4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,09	7499	675
82.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	6292	6 292
82.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	36	5
82.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09	11307	1 018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09	2564	231
82.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8056	3 706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46	2564	1 179
82.9	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	18	17
83	**1106-0101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**19,176**	**35046**	**672 042**
		из них:				
83.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,97	4311	4 182
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,97	2146	2 082
83.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2015	0	0
83.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	27163	27 706

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
83.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	101506	41
83.5	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	64705	6
83.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	861	17
83.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0073	36	0
83.8	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	4684	169
83.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	7006	210
83.10	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	83	5
83.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1868	13712	2 561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1868	2564	479
83.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0049	12389	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	3663	18
83.13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11307	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2564	7
83.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0071	7945	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0071	2564	18
		Раздел 13. Котельная, ИТОГО:	тенге			**1 040 135**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**637 453**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**320 096**
		машины и механизмы	Тенге			**17 638**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 776**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**385 044**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**138**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 040 135**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**637 453**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**320 096**
		машины и механизмы	Тенге			**17 638**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 776**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**385 044**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**138**
84	**1146-0401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**2**	**4021**	**8 042**
		из них:				
84.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	0,9115	3909	3 563
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9115	1934	1 763
84.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0774	0	0
84.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5923	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0774	2146	166
85	**1146-0401-1101**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**1,98**	**6923**	**13 708**
		из них:				
85.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	1,6539	3909	6 465
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6539	1934	3 199
85.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0774	0	0
85.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	5923	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0774	2146	166

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
86	**1115-0206-0205**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**30,2**	**2294**	**69 279**
		из них:				
86.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,4241	4774	2 025
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,4241	2399	1 017
86.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011	0	0
86.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	415	0
86.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	77	212
86.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	310	36
86.6	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
86.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092	223	2
86.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003	12389	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	3663	1
86.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	5923	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	2146	1
86.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	2564	1
87	**1115-0405-0104**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,2**	**2511**	**75 832**
		из них:				
87.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,49	4606	2 257
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,49	2315	1 134
87.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0018	0	0
87.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
87.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
87.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	200964	139
87.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	116	64
87.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2146	0
87.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016	7945	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0016	2564	4
88	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,1**	**3577**	**197 093**
		из них:				
88.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,5597	4606	2 578
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5597	2315	1 296
88.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042	0	0
88.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	415	2
88.4	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11,198	82	918
88.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	310	36
88.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	223	8
88.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0012	12389	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	3663	4
88.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	5923	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018	2146	4
88.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012	7945	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2564	3
89	**1115-0405-0103**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55,1**	**2032**	**111 963**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
89.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,39	4606	1 796
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39	2315	903
89.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017	0	0
89.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
89.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
89.5	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	200964	127
89.6	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	116	59
89.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	5923	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2146	0
89.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0015	7945	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015	2564	4
90	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,2**	**5324**	**160 785**
		из них:				
90.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,416	6219	2 587
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,416	3125	1 300
90.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0098	0	0
90.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	275892	955
90.4	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
90.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
90.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
90.7	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	295	330
90.8	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	1111	1 055
90.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	5923	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0039	2146	8

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
90.10	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1105	89
90.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0059	7945	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0059	2564	15
90.12	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	33	2
91	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,2**	**5460**	**164 892**
		из них:				
91.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,06	4440	4 706
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,06	2231	2 365
91.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0294	0	0
91.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	26607	346
91.4	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6786	208
91.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	36	1
91.6	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	0	0
91.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0036	11307	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036	2564	9
91.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,023	5923	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023	2146	49
91.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028	7945	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	2564	7
92	**6108-0204-0101**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**1,68**	**10375**	**17 430**
		из них:				
92.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,0118	4481	9 015
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,0118	2231	4 488
92.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	103765	45

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
92.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1590	669
92.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2171	521
92.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0046	12389	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0046	3663	17
92.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	5923	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2146	10
92.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0047	7945	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0047	2564	12
92.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	54	0
92.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	25	1
92.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	26	3
		неучтенные ресурсы				
92.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1,68	0	0
93	**223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**1 м2**	**1,68**	**67001**	**112 562**
94	**6108-0102-0103**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**1,8**	**7863**	**14 153**
		из них:				
94.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,1121	4481	4 983
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1121	2231	2 481
94.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	121	86
94.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0214	259	6
94.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3,47	89	309
94.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,92	2171	1 997
94.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	5923	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0312	2146	67

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
94.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0357	7945	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0357	2564	92
94.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	25	8
94.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	25	5
		неучтенные ресурсы				
94.10	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1,8	0	0
95	**223-102-0203**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1 м2**	**1,8**	**46832**	**84 298**
96	**6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**1,1**	**3072**	**3 379**
		из них:				
96.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,1944	4311	838
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1944	2146	417
96.2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	248	992
96.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,566	2171	1 229
96.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	5923	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004	2146	1
96.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0014	7945	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	2564	4
		неучтенные ресурсы				
96.6	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
97	**223-501-0118**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм**	**1 м**	**1,1**	**2979**	**3 277**
98	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**1,1**	**3129**	**3 442**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
98.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3925	4440	1 743
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3925	2231	876
98.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0	0
98.3	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	384	403
98.4	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	1253	54
98.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	865	908
98.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	1993	6
98.7	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	3	4
98.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0006	12389	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0006	3663	2
98.9	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	107	1
98.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	26	2
98.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	25	0
		Раздел 14. Холодный склад, ИТОГО:	тенге			**3 739 128**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 362 006**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**680 583**
		машины и механизмы	Тенге			**267 398**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**69 794**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 109 724**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**325**
		Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 739 128**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 362 006**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**680 583**
		машины и механизмы	Тенге			**267 398**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**69 794**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 109 724**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**325**
99	**1109-0101-0108**	**Каркасы многоэтажных зданий производственных высотой до 40 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,0738**	**138089**	**148 280**
		из них:				
99.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	15,06	5150	77 559
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	15,06	2564	38 614
99.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,72	0	0
99.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	535012	1 038
99.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	2146	64
99.5	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	10602	198
99.6	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	104329	107
99.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	954056	477
99.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
99.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,8	2280	8 664
99.10	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	555	1 082

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
99.11	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	251	148
99.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1352536	135
99.13	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01	1121754	11 218
99.14	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	680949	211
99.15	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	943399	566
99.16	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0	0
99.17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,36	12389	4 460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36	3663	1 319
99.18	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,14	12631	1 768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14	3064	429
99.19	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	1,69	14697	24 838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,69	3663	6 190
99.20	315-103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,38	2905	1 104
99.21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	99	222
99.22	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,53	7945	4 211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,53	2564	1 359
99.23	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	61	9
100	**214-205-0102**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**1 т**	**0,5678**	**373220**	**211 914**
101	**214-205-0103**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,3176**	**371492**	**117 986**
102	**214-205-0202**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**1 т**	**0,1629**	**377440**	**61 485**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
103	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,0114**	**373849**	**4 262**
104	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,0141**	**356509**	**5 027**
105	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**26,845**	**242**	**6 496**
		из них:				
105.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	5793	171
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	2911	86
105.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
105.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	680949	61
105.4	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
105.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	207	2
105.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
105.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
105.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
106	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**26,845**	**188**	**5 047**
		из них:				
106.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	4690	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2357	50
106.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	602024	8
106.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	859926	77
106.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	207	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
106.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	43	0
106.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	11307	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
106.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
107	**1109-0402-0102**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**76**	**6849**	**520 524**
		из них:				
107.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,94	4735	4 451
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,94	2357	2 216
107.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15001	0	0
107.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000297	535012	16
107.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0004	2146	1
107.5	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00016	10602	2
107.6	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000013	104329	1
107.7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	954056	67
107.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0002	861	0
107.9	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	555	17
107.10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,00903	251	2
107.11	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000015	1352536	2
107.12	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	1121754	213
107.13	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000047	680949	3
107.14	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000009	943399	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
107.15	261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,000578	0	0
107.16	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	0	0	0
107.17	261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0	0	0
107.18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000034	278998	9
107.19	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0028	12389	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	3663	10
107.20	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,00781	22320	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00781	4377	34
107.21	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,0489	14697	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0489	3663	179
107.22	314-104-0104	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	0,0186	25881	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,0372	6727	125
107.23	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0483	12631	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0483	3064	148
107.24	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0088	34	0
107.25	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	718	1
107.26	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0002	426	0
107.27	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0336	99	3
107.28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005	7945	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2564	13
107.29	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	26	1
108	**224-102-1005**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**76**	**3729**	**283 404**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
109	**1112-0101-0705**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**38,5**	**12691**	**488 604**
		из них:				
109.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,0036	4270	4 285
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,0036	2146	2 154
109.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0024	0	0
109.3	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	104329	563
109.4	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	103200	516
109.5	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,03698	1473	54
109.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	861	34
109.7	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1,106	5262	5 820
109.8	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1,106	1239	1 370
109.9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0019	14535	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0019	3663	7
109.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	7945	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	2564	1
109.11	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0926	107	10
109.12	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0872	25	2
109.13	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1604	25	4
110	**1106-0201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**23**	**52533**	**1 208 259**
		из них:				
110.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	4,05	4233	17 144
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,05	2107	8 533

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
110.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1465	0	0
110.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	28767	29 199
110.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
110.5	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0069	145716	1 005
110.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	103765	83
110.7	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	101506	203
110.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	101506	700
110.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00046	64705	30
110.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	861	319
110.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02937	36	1
110.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2758	1 365
110.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	7006	71
110.14	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
110.15	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	274757	11
110.16	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	83	14
110.17	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0073	12389	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0073	3663	27
110.18	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,12	10583	1 270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12	3064	368
110.19	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027	11307	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	2564	7
110.20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	376	8
110.21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0165	7945	131

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0165	2564	42
111	**214-403-0102**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,3257**	**482691**	**157 212**
112	**1111-0101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**92**	**5659**	**520 628**
		из них:				
112.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,8984	4524	4 064
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,8984	2273	2 042
112.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0446	0	0
112.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	36	0
112.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
112.5	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	141	1 079
112.6	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	129	97
112.7	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	310	31
112.8	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	1,02	0	0
112.9	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	223	6
112.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0026	12389	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0026	3663	10
112.11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005	5923	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005	2146	11
112.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,037	7945	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,037	2564	95
112.13	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	101	3

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
112.14	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	176	2

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Архитектурно-строительная часть

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	28884			
		Средства на оплату труда					**68 354 632**
		Машины и механизмы					
1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	23,6316	4935		116 622
						2146	50 713
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,5508208	83		544
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	238,45937	35		8 346
4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	175,19617	223		39 069

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,200619	207	1 905
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,9770768	13712	136 806
					2564	25 581
7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3645	13806	5 032
					2564	935
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,4712324	12389	278 396
					3663	82 312
9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,67615	14535	38 898
					3663	9 803
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,59356	22320	13 248
					4377	2 598
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4,1412	10583	43 826
					3064	12 689
12	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,150332	12631	1 899
					3064	461
13	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	5,531122	14697	81 291
					3663	20 260
14	314-104-0104	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	1,4136	25881	36 585
					6727	9 509

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,6708	12631	46 366
					3064	11 247
16	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,6688	34	23
17	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,082414	43	176
18	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	63,8383	130	8 299
19	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	15,4704	10218	158 077
					3064	47 401
20	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	52,2789774	11307	591 118
					2564	134 043
21	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	134,812898	5923	798 497
					2146	289 308
22	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	465,12964	8056	3 747 084
					2564	1 192 592
23	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	128,449876	718	92 227
24	315-103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,408044	2905	1 185

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,49793	376	187
26	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,8940394	426	807
27	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,958912	99	491
28	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	147,726372	1105	163 238
29	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	116,87056836	7945	928 537
					2564	299 656
30	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	208,272745	107	22 285
31	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	122,8212	25	3 071
32	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	116,66848	101	11 784
33	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16107	61	10
34	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,688504	54	37
35	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	3,799456	138	524
36	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	981,458964	25	24 536
37	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	879,896312	26	22 877

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
38	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	494,288299	25	12 357
39	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	20,9788	103	2 161
40	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	912,61736	86	78 485
41	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,83368	18	321
42	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10,13584	176	1 784
43	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	101,6292	33	3 354
		Итого по машинам и механизмам		**5512,36523416**		**7 522 364**
						2 189 110

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,56104	7608	42 308
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,72584	7499	12 942
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,176	6292	120 655
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,5594	3974	30 041
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,55952	27163	531 295
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,05407	28767	893 332
7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3105	24101	7 483

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7566	26607	20 131
9	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	53,63364	29614	1 588 307
10	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,305	23782	31 036
11	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	7,533	24599	185 304
12	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	26,8722	23660	635 796
13	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,6804	50978	34 685
14	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0141	356509	5 027
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0114	373849	4 262
16	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004340372	535012	2 322
17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,96096	373220	731 869
18	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3176	371492	117 986
19	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,74184	377440	280 000
20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	12,289014	2146	26 372
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01215	323349	3 929
22	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,93058	311690	913 433

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
23	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03224006	10602	342
24	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	262,44	1071	281 073
25	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4475	482691	216 004
26	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2109054	145716	30 732
27	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002094014	104329	218
28	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,6059	104329	793 516
29	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0244528	103765	2 537
30	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0030104	103765	312
31	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10436	82607	8 621
32	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,061132	101506	6 205
33	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,0425	103200	726 786
34	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2185758	101506	22 187
35	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,86792	6786	12 676

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,06639	34839	2 313
37	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0162146	64705	1 049
38	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,543872	275892	150 050
39	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	189,024	1092	206 414
40	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0082569	954056	7 878
41	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,913296	1590	22 122
42	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1848	848	157
43	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,96388	1086	5 391
44	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	52,08633	1473	76 723
45	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	16,626935	1855	30 843
46	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,0094	1674	5 038
47	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	80,676	1251	100 926
48	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	74,820318	861	64 420
49	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11296,5	54	610 011
50	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	18606	67	1 246 602
51	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,08044	2280	9 303
52	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,008148	187771	1 530
53	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,67699	415	6 506
54	217-603-0104	Вода техническая	м3	157,1791413	36	5 658
55	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,35871	555	2 419

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
56	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,319822	251	331
57	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,7946	961705	764 171
58	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,134442	88056	11 838
59	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,13017	2758	41 729
60	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,690336	4684	3 234
61	218-103-0201	Ветошь	кг	41,17273	1103	45 414
62	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	38,60747	4057	156 631
63	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8573746	7006	6 007
64	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00022138	1352536	299
65	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	24	29814	715 536
66	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,025178	1121754	28 244
67	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4664,955055	220	1 026 290
68	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11178,32	384	4 292 475
69	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1060,8135	40	42 433
70	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	466,457	87	40 582
71	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2309,7145	54	124 725
72	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,2	46832	337 191

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
73	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	160,74	45159	7 258 858
74	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,2	12298	51 652
75	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	78,12	13805	1 078 447
76	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	22,04	9829	216 631
77	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,68	67001	112 562
78	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,2	73275	381 030
79	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
80	223-501-0118	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	98,4	2979	293 134
81	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	99,9486	121	12 094
82	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	2,709846	259	702
83	223-503-0504	Лента бутиловая	м	431,6562	89	38 417
84	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	393,6	248	97 613
85	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1557,801	5262	8 197 149
86	224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	76	3729	283 404
87	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	9	3618	32 562
88	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	243	972	236 196

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
89	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	81	1084	87 804
90	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24,3	1091	26 511
91	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	11,34	584	6 623
92	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.		2025	
93	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	9,72	1746	16 971
94	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	48,6	552	26 827
95	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	72,9	1346	98 123
96	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	558,9	358	200 086
97	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	48,6	588	28 577
98	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	3310,308	4733	15 667 688
99	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	774,9205	754	584 290
100	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	521,82996	68	35 484
101	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	64,476395	64	4 126
102	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	814,870285	17	13 853
103	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	87	2549	221 763
104	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4598,8021	77	354 108
105	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	8811,27	141	1 242 389
106	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	39719,8659	82	3 257 029
107	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	863,85	129	111 437
108	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	318,9964	130	41 470

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
109	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	201,654	5214	1 051 424
110	233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	521,424	2980	1 553 844
111	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	28,56	1416	40 441
112	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	440,7	59101	26 045 811
113	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	65,184	295	19 229
114	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2200	262	576 400
115	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1557,801	1239	1 930 115
116	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	2281,45	190	433 476
117	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3753,7	245	919 657
118	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	98,85	542	53 577
119	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	201,507	2171	437 472
120	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	29,16	735	21 433
121	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011082378	680949	7 547
122	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03645	2940292	107 174
123	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	725,91415	310	225 033
124	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,291	765	223
125	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02591658	602024	15 602
126	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00071268	943399	672

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
127	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	55,29	1111	61 427
128	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	337,392	834	281 385
129	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,713803	200964	545 377
130	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	46,008	2045	94 086
131	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,585	767	449
132	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0103923	859926	8 937
133	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	134,0075	1403	188 013
134	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1758	4193	7 371 294
135	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,011433	7545	86
136	261-101-0214	Раствор декоративный	м3	6,89255		
137	261-101-0345	Брусчатка	м2	1758		
138	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
139	261-102-0309	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,043928		
140	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,0738		
141	261-104-0120	Блоки оконные	м2	167,94		
142	261-104-0121	Блоки дверные	м2	111,24		
143	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			
144	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,2312	1253	5 302
145	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000504	4159618	2 096
146	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1790	174	311 460
147	261-107-0252	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т			
148	261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,3446275	40988	14 126
149	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00837765	380806	3 190

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
150	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2			
151	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002584	278998	721
152	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02126988	289955	6 167
153	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000986	274757	271
154	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
155	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	103,32	865	89 372
156	261-107-0831	Мусор строительный	т	225,00864		
157	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков	м		731	
158	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1818,64	100	181 864
159	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	7,7525	63682	493 695
160	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3100584	1993	618
161	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	134,808	3	404
162	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	143,37	605	86 739
163	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	29,16	1232	35 925
164	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2182,549	116	253 176
165	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,15		
166	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	123,828		
167	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	30,804		
168	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,8225	398	16 645

Итого по материалам **102 319 770**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3**	
	Регион: Актюбинская область Алгинский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 **Наименование: Основные объекты строительства**	
Раздел объектной сметы: 0. 0	
Локальная смета №2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Демонтажные работы.	
1	**1146-0401-1103 120,5**
2	**1146-0401-1101 173,52**
3	**1207-0101-0208 708,9**
4	**1207-0101-0205 544,2**
5	**1111-0101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж первого слоя 1168,3 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
6	**1111-0101-0402 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Демонтаж последующего слоя 1168,3 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
7	**1146-0401-0201 46,732**
8	**1207-0101-0207 1168,3**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
9	1207-0101-0205 117
10	1212-0104-0501 4476
11	6112-0401-0105 716
12	1115-0108-1401 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж 671,5 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
13	1110-0212-0201 Площадки лестничные. Ограждение перилами. Демонтаж 33 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
Раздел №2 Полы.	
	1 1 тип
14	1111-0101-1101 1030,4
15	1111-0101-2707 1030,4 :
	Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0203
	2 2 тип
16	1111-0101-0401 28
17	1111-0101-1101 28
18	1111-0101-2702 28
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0101
	3 3 тип
19	1113-0301-0806 511,2
20	1111-0101-3605 511,2
	4 4 тип

№ п/п	Показатели
21	1111-0101-1101 197,7
22	1111-0101-3602 197,7
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0105
	5 5 тип
23	1111-0101-1101 3
24	1115-0403-0103 3
Раздел №3 Отделка помещений.	
25	6107-0203-0103 752,35
26	1115-0206-0205 1642,7
27	1115-0405-0104 1642,7
28	1115-0203-0601 3491,95
29	1115-0405-0103 2420,3
30	1115-0201-0501 984,65
31	1115-0107-0101 87
32	1115-0201-0303 491,5
Раздел №4 Заполнение проемов.	
33	6108-0204-0103 5,2
34	223-207-0202 5,2
35	6108-0201-0105 82,32

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
36	223-201-0104 78,12
37	223-201-0103 4,2
38	6108-0201-0106 22,04
39	223-201-0107 22,04
40	6108-0102-0103 5,4
41	223-102-0203 5,4
42	6108-0102-0108 160,74
43	223-102-0305 160,74
44	6108-0105-0204 97,3
45	223-501-0118 97,3
46	1115-0108-1902 97,3
Раздел №5 Пандус.	
47	1106-0201-0104 1,65
48	214-403-0102 0,1218
49	1111-0101-2707 29,4
50	1107-0519-0201 24
Раздел №6 Водосточная система.	
51	1112-0101-2201 243
52	1112-0101-2202 81

№ п/п	Показатели
53	224-106-0204 9
Раздел №7 Кровля.	
54	1208-0101-0202 1370
55	1112-0101-1503 2000
56	1112-0101-1303 1370
	Ресурс заменен 261-105-0132->234-101-0206 Об=0,16
57	1111-0101-1101 1370
58	1112-0101-0705 1370
	Ресурс заменен 261-105-0104->224-101-0501
Раздел №8 Закладка проемов.	
59	1108-0401-0304 13,5
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201
Раздел №9 Ограждение.	
	1 Ограждение ОГ-1 - 55шт
60	1109-0501-0203 3,3858
61	214-205-0102 1,3211
62	214-205-0202 0,5577
63	214-210-0201 2,80665
64	1113-0301-0406 84,645

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
65	6111-0501-0505 84,645
66	1106-0201-0101 5,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
	2 Ограждение ОГ-2 - 3шт
67	1109-0501-0203 0,15918
68	214-205-0102 0,07206
69	214-205-0202 0,02124
70	214-210-0201 0,12393
71	1113-0301-0406 3,98
72	6111-0501-0505 3,98
73	1106-0201-0101 0,306
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
Раздел №10 Фасад.	
74	6112-0401-0112 2215
	Ресурс заменен 261-105-0178->234-101-0206 Об=0,1
	Ресурс заменен 231-102-0300->222-529-0501 Об=5
75	1212-0104-0501 243
76	1115-0207-0101 243
77	1115-0402-0201 243

№ п/п	Показатели
Раздел №11 Благоустройство.	
78	1207-0101-0209 1758
79	1111-0101-2501 1758
80	255-102-0606 1758
Раздел №12 Отмостка.	
81	1146-0401-0801 19,176
82	1111-0101-0204 19,176
83	1106-0101-0114 19,176
Раздел №13 Котельная.	
84	1146-0401-1103 2
85	1146-0401-1101 1,98
86	1115-0206-0205 30,2
87	1115-0405-0104 30,2
88	1115-0203-0601 55,1
89	1115-0405-0103 55,1
90	1111-0101-0401 30,2
91	1111-0101-2702 30,2
92	6108-0204-0101 1,68
93	223-207-0201 1,68

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
94	6108-0102-0103 1,8
95	223-102-0203 1,8
96	6108-0105-0204 1,1
97	223-501-0118 1,1
98	1115-0108-1902 1,1
Раздел №14 Холодный склад.	
99	1109-0101-0108 1,0738
100	214-205-0102 0,5678
101	214-205-0103 0,3176
102	214-205-0202 0,1629
103	214-201-0102 0,0114
104	214-101-0201 0,0141
105	1113-0301-0406 26,845
106	6111-0501-0505 26,845
107	1109-0402-0102 76
108	224-102-1005 76
109	1112-0101-0705 38,5
	Ресурс заменен 261-105-0104->224-101-0501
110	1106-0201-0104 23

№ п/п	Показатели
111	214-403-0102 0,3257
112	1111-0101-2707 92

Стройка: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинск

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-00-02

Электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Монтажные работы	5 562 220	2 337 138	75 371	3 149 711	-	466,696
		1 139 888	21 888	-		8,551
2. Демонтажные работы	497 247	495 328	1 919	-	-	134,007
		244 120	298	-		0,225
Итого по смете:	**6 059 467**	**2 832 466**	**77 290**	**3 149 711**	**-**	**600,704**
		1 384 008	**22 186**	**-**		**8,776**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Форма 4

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Заказ 17

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и силовое оборудование

Основание:

Сметная стоимость	**6059,467**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1406,194**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,609**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 059 467**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 832 466**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 384 008**
		машины и механизмы	Тенге			**77 290**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**22 186**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 149 711**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**609**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**5 562 220**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 337 138**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 139 888**
		машины и механизмы	Тенге			**75 371**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**21 888**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 149 711**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**475**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 562 220**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 337 138**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 139 888**
		машины и механизмы	Тенге			**75 371**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**21 888**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 149 711**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**475**
1	**1121-0502-0102**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**3**	**16941**	**50 823**
		из них:				
1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,6134	5098	13 323
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,6134	2482	6 486
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0272	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
1.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	452051	904
1.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954056	382
1.5	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1035	104
1.6	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
1.7	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
1.8	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
1.9	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
1.10	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
1.11	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
1.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0136	12389	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0136	3663	50
1.13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	376	8
1.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0136	7945	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0136	2564	35
1.15	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	26	6
2	**247-201-0102**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**3**	**8452**	**25 356**
3	**1308-0304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**20**	**5652**	**113 040**
		из них:				
3.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,03	5469	5 633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,03	2663	2 743
3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**1**	**1941**	**1 941**
5	**247-204-0759**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**4**	**1768**	**7 072**
6	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**7**	**568**	**3 976**
7	**247-204-0446**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА**	**1 шт.**	**8**	**8940**	**71 520**
8	**1133-0207-0101**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**121**	**7258**	**878 218**
		из них:				
8.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,29	5236	6 754
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,29	2564	3 308
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0	0
8.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	954056	0
8.4	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2233	22
8.5	261-102-0326	Кронштейны	кг	0	0	0
8.6	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	0	0
8.7	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	77199	5
8.8	261-302-0478	Провода неизолированные	т	0	0	0
8.9	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.	0	0	0
8.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06	7945	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06	2564	154
9	**247-102-0192**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощность 36 Вт, IP20**	**1 шт.**	**74**	**7544**	**558 256**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
10	**247-102-0610**	**Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 50/5600 opal 3-6K**	**1 шт.**	**19**	**52698**	**1 001 262**
11	**247-102-0130**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	**1 шт.**	**28**	**16294**	**456 232**
12	**1121-0202-0201**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**75**	**1052**	**78 900**
		из них:				
12.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,2151	4669	1 004
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2151	2273	489
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00011	0	0
12.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	35730	1
12.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
12.5	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	42	43
12.6	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	0	0
12.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00011	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00011	2564	0
13	**247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**22**	**478**	**10 516**
14	**247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**8**	**536**	**4 288**
15	**247-214-0117**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**45**	**657**	**29 565**
16	**1121-0101-0206**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**1112**	**819**	**910 728**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
16.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,1703	4755	810
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1703	2315	394
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0	0
16.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	1186	1
16.4	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	10	3
16.5	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	0	0
16.6	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
16.7	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
16.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00007	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00007	3663	0
16.9	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	117	4
16.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00003	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	2564	0
16.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0126	25	0
16.12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0067	25	0
17	**241-207-0204**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**1 м**	**1112**	**172**	**191 264**
18	**1308-0206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1112**	**343**	**381 416**
		из них:				
18.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,06	5098	306
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,06	2482	149
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004	0	0
18.3	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000006	228109	1
18.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000002	859926	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
18.5	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	0,05	59	3
18.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0016	4837	8
18.7	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	16	2
18.8	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	5671	18
18.9	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	160	1
18.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0002	12389	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	3663	1
18.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2564	1
19	**243-122-0302**	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3x1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**624**	**492**	**307 008**
20	**243-122-0303**	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3x2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**488**	**744**	**363 072**
21	**1308-0208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6957**	**20 871**
		из них:				
21.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,7	5098	3 569
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7	2482	1 737
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,028	0	0
21.3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0081	327609	2 654
21.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,078	1234	96
21.5	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1293	259
21.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014	12389	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014	3663	51

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
21.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	376	96
21.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014	7945	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014	2564	36
22	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**18**	**1356**	**24 408**
		из них:				
22.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,14	5098	714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14	2482	347
22.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0044	0	0
22.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	404965	526
22.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,009	1234	11
22.5	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1293	48
22.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0022	12389	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022	3663	8
22.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	376	12
22.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022	7945	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022	2564	6
23	**1308-0208-0201**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**6**	**1188**	**7 128**
		из них:				
23.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,16	5098	816
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,16	2482	397
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0028	0	0
23.3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00092	324246	298
23.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,006	1234	7

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
23.5	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1293	26
23.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0014	12389	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	3663	5
23.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	376	12
23.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0014	7945	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014	2564	4
24	**1308-0208-0203**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**20**	**1202**	**24 040**
		из них:				
24.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,13	5098	663
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,13	2482	323
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,011	0	0
24.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00081	404965	328
24.4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,005	853	4
24.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,016	1234	20
24.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1293	48
24.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0055	12389	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0055	3663	20
24.8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	376	27
24.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0055	7945	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0055	2564	14
25	**6401-0103-1601**	**Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2**	**м**	**4**	**2744**	**10 976**
		из них:				
25.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,44	5266	2 317

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44	2564	1 128
25.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000288	954056	27
25.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000174	859926	15
25.4	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000006	699733	0
25.5	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0000003	1910643	1
25.6	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0031	1387	4
25.7	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000012	1267216	2
25.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0022	12389	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022	3663	8
25.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0196	376	7
25.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022	7945	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022	2564	6
25.11	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,01	67	1
25.12	342-207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0569	5723	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0569	2564	146
26	**247-215-0214**	**Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм**	**1 шт.**	**1**	**30344**	**30 344**
		Раздел 2. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**497 247**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**495 328**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**244 120**
		машины и механизмы	Тенге			**1 919**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**298**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**134**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**497 247**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**495 328**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**244 120**
		машины и механизмы	Тенге			**1 919**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**298**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**134**
27	**1217-0101-0601**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1112**	**352**	**391 424**
		из них:				
27.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0964	3639	351
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0964	1796	173
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001	0	0
27.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	5923	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2146	0
28	**1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**115**	**694**	**79 810**
		из них:				
28.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,1789	3850	689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1789	1900	340
28.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0008	0	0
28.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	5923	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2146	2
29	**1217-0101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**71**	**213**	**15 123**
		из них:				
29.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0584	3639	213
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0584	1796	105
30	**1121-0502-0102 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**10890**	**10 890**
		из них:				
30.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,09072	5098	10 658
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,09072	2482	5 189
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02176	0	0
30.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0	452051	0
30.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	954056	0
30.5	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0	1035	0
30.6	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0	507	0
30.7	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0	3256	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
30.8	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0	1446	0
30.9	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0	594	0
30.10	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0	604794	0
30.11	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0
30.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01088	12389	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01088	3663	40
30.13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,016	376	6
30.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01088	7945	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01088	2564	28
30.15	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	26	5

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Электроосвещение и силовое оборудование

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	609		
		Средства на оплату труда				**1 406 194**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,56072	12389	6 947
					3663	2 054
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2032	5923	1 204
					2146	436
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,1056	376	1 168
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	35,584	117	4 163

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,78449	7945	61 848
					2564	19 959
6	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04	67	3
7	342-207-0111	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,2276	5723	1 303
					2564	584
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,0112	25	350
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,95	26	25
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,4504	25	186
		Итого по машинам и механизмам		**69,91721**		**77 196**
						23 033

Материалы

1	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	452051	2 712
2	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	327609	7 961
3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0396	404965	16 037
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1	853	85
5	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00552	324246	1 790
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00225	35730	80

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017152	954056	1 636
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,354416	1186	1 606
9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,752	1234	928
10	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	1035	311
11	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,21	2233	2 702
12	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,006672	228109	1 522
13	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	507	882
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000292	859926	251
15	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1112	172	191 264
16	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	322,48	10	3 225
17	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3x1,5 (ок)-0,66	м	624	492	307 008
18	243-122-0303	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3x2,5 (ок)-0,66	м	488	744	363 072
19	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	55,6	59	3 280
20	247-102-0130	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	16294	456 232
21	247-102-0192	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощность 36 Вт, IP20	шт.	74	7544	558 256
22	247-102-0610	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 50/5600 opal 3-6K	шт.	19	52698	1 001 262
23	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8452	25 356

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
24	247-204-0446	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	8	8940	71 520
25	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	568	3 976
26	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1768	7 072
27	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1941	1 941
28	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	478	10 516
29	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536	4 288
30	247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	657	29 565
31	247-215-0214	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	30344	30 344
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1305	3256	425
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,7792	4837	8 606
34	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	4 338
35	261-102-0326	Кронштейны	кг			
36	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594	73
37	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000024	699733	2
38	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0000012	1910643	2
39	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
40	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0124	1387	17
41	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0000048	1267216	6
42	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
43	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,126	1293	2 749
44	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00726	77199	560
45	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1123,12		
46	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
47	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
48	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	76,5	42	3 213
49	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
50	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
51	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
52	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	76,5		
53	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	135,664	16	2 171
54	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,4472	5671	19 549
55	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,896	160	1 423

Итого по материалам **3 150 178**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3**
	Регион: Актюбинская область Алгинский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
	Объект: №2-01 **Наименование: Основные объекты строительства**
	Раздел объектной сметы: 0. 0
	Локальная смета №2-01-00-02 Электроосвещение и силовое оборудование
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Монтажные работы.
1	**1121-0502-0102 3**
2	**247-201-0102 3**
3	**1308-0304-0501 20**
4	**247-204-0761 1**
5	**247-204-0759 4**
6	**247-204-0709 7**
7	**247-204-0446 8**
8	**1133-0207-0101 121**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
9	247-102-0192 74
10	247-102-0610 19
11	247-102-0130 28
12	1121-0202-0201 75
13	247-212-0101 22
14	247-212-0104 8
15	247-214-0117 45
16	1121-0101-0206 1112
17	241-207-0204 1112
18	1308-0206-2202 1112
19	243-122-0302 624
20	243-122-0303 488
21	1308-0208-0104 3
22	1308-0208-0202 18
23	1308-0208-0201 6
24	1308-0208-0203 20
25	6401-0103-1601 4
26	247-215-0214 1

Раздел №2 Демонтажные работы.

№ п/п	Показатели
27	1217-0101-0601 1112
28	1217-0101-0705 115
29	1217-0101-0701 71
30	1121-0502-0102 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж на конструкции в готовой нише или на стене 1 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;

Стройка: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинск

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-00-03

Автоматическая установка пожаротушения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
0. Раздел без наименования	20 839 281	3 990 979	22 906	16 825 396	-	835,028
		2 037 346	3 992	-		1,195
Итого по смете:	**20 839 281**	**3 990 979**	**22 906**	**16 825 396**	**-**	**835,028**
		2 037 346	**3 992**	**-**		**1,195**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Форма 4

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Заказ 17

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Автоматическая установка пожаротушения

Основание:

Сметная стоимость	**20839,281**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2041,338**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,836**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 839 281**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 990 979**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 037 346**
		машины и механизмы	Тенге			**22 906**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 992**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 825 396**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**836**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**20 839 281**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 990 979**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 037 346**
		машины и механизмы	Тенге			**22 906**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 992**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 825 396**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**836**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**20 839 281**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 990 979**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 037 346**
		машины и механизмы	Тенге			**22 906**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 992**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 825 396**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**836**
1	**1121-0102-0102**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	**м**	**30**	**1084**	**32 520**
		из них:				
1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,2259	4669	1 055
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2259	2273	513
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1186	21

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
1.4	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	0	0
1.5	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2564	1
1.7	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,045	54	2
1.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0575	25	1
1.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,027	26	1
1.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	25	2
2	**243-907-0103**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**1 м**	**20**	**101**	**2 020**
3	**243-907-0105**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**1 м**	**10**	**129**	**1 290**
4	**1121-0101-0205**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**1600**	**758**	**1 212 800**
		из них:				
4.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,1575	4755	749
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1575	2315	365
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00005	0	0
4.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	1186	2
4.4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	6	2
4.5	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	0	0
4.6	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0
4.7	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0
4.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00003	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	3663	0
4.9	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	117	4

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
4.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00002	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002	2564	0
4.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0161	25	0
4.12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0085	25	0
5	**241-207-0101**	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**1 м**	**1600**	**120**	**192 000**
6	**1121-0201-0201**	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**30**	**273**	**8 190**
		из них:				
6.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,0536	4755	255
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0536	2315	124
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00004	0	0
6.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
6.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
6.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
6.6	261-302-0456	Провод	м	1,03	0	0
6.7	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
6.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002	3663	0
6.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00002	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002	2564	0
6.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	25	1
6.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	25	0
7	**1308-0206-2201**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1600**	**289**	**462 400**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
7.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,05	5098	255
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,05	2482	124
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
7.3	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0000043	228109	1
7.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000002	859926	0
7.5	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	0,05	41	2
7.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0016	4837	8
7.7	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	16	2
7.8	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	5671	18
7.9	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	160	1
7.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3663	0
7.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
8	**1121-0301-0101**	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**670**	**1331**	**891 770**
		из них:				
8.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2629	4841	1 273
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2629	2357	620
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00019	0	0
8.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
8.4	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2250	9
8.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
8.6	261-302-0454	Кабель	м	1,02	0	0
8.7	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
8.8	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	300	36
8.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3663	0
8.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00009	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00009	2564	0
8.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	25	2
8.12	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	25	1
9	**243-305-0111**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS1х2х0,80**	**1 м**	**2155**	**210**	**452 550**
10	**243-305-0112**	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х2х0,80**	**1 м**	**145**	**373**	**54 085**
11	**1310-0701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**113949**	**113 949**
		из них:				
11.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	23	4934	113 482
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	23	2713	62 399
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	1186	100
11.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000056	1576025	9
11.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	6325216	354
11.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	26	4
12	**248-405-0102**	**С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный**	**1 шт.**	**1**	**12222**	**12 222**
13	**248-303-0701**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01**	**1 шт.**	**2**	**17339**	**34 678**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
14	**248-405-0101**	**С2000-2, контроллер доступа на два считывателя**	**1 шт.**	**2**	**47713**	**95 426**
15	**1310-0302-0108**	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**41479**	**82 958**
		из них:				
15.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8	4664	37 312
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8	2564	20 512
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,33	0	0
15.3	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,002	99097	198
15.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	1251	50
15.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	6325216	19
15.6	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186173	130
15.7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	43	37
15.8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,33	11307	3 731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,33	2564	846
16	**248-102-4613**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 12U, 650x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком**	**1 шт.**	**2**	**78877**	**157 754**
17	**248-306-0305**	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**1 шт.**	**1**	**18030**	**18 030**
18	**248-306-0374**	**Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М**	**1 шт.**	**8**	**26242**	**209 936**
19	**248-303-0801**	**Информатор телефонный модели С2000-ИТ**	**1 шт.**	**2**	**40236**	**80 472**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
20	**248-405-0102**	**С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный**	**1 шт.**	**1**	**12222**	**12 222**
21	**1310-0701-0202**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**136**	**9428**	**1 282 208**
		из них:				
21.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2	4664	9 328
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2	2564	5 128
21.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00001	35730	0
21.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,053	1186	63
21.4	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000005	1576025	1
21.5	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	6325216	32
21.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	26	4
22	**248-302-0202**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М**	**1 шт.**	**118**	**2982**	**351 876**
23	**248-301-0103**	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М**	**1 шт.**	**6**	**2444**	**14 664**
24	**248-302-0502**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	**1 шт.**	**6**	**1711**	**10 266**
25	**248-304-0212**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	**1 шт.**	**5**	**2908**	**14 540**
26	**248-304-0206**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"**	**1 шт.**	**1**	**3371**	**3 371**
27	**1310-0702-0501**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**15**	**2391**	**35 865**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
27.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,5	4754	2 377
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5	2614	1 307
27.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35730	2
27.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1251	13
27.4	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
28	**248-306-0101**	**Разветвительная коробкатипа УК-2П**	**1 шт.**	**15**	**282**	**4 230**
29	**248-308-0101**	**Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н) 08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2**	**1 комплект**	**42**	**345538**	**14 512 596**
30	**248-303-0701**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01**	**1 шт.**	**21**	**17339**	**364 119**
31	**248-405-0301**	**С2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа**	**1 шт.**	**1**	**10473**	**10 473**
32	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**1 т**	**0,14921**	**356509**	**53 195**
33	**248-305-0104**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5**	**1 шт.**	**6**	**9101**	**54 606**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Автоматическая установка пожаротушения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	836		
		Средства на оплату труда				**2 041 338**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2756	12389	3 414
					3663	1 010
2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,74	43	75
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,66	11307	7 463
					2564	1 692
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	51,2	117	5 990

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2589	7945	2 057
					2564	664
6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,35	54	73
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	76,982	25	1 925
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	22,73	26	591
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	41,54	25	1 039
		Итого по машинам и механизмам		**196,7365**		**22 626**
						3 366

Материалы

1	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,14921	356509	53 195
2	215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,004	99097	396
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00211	35730	75
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,7884	1186	13 981
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,23	1251	288
6	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00688	228109	1 569
7	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00032	859926	275
8	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1600	120	192 000
9	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	592	6	3 552

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
10	243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS1х2х0,80	м	2155	210	452 550
11	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2х2х0,80	м	145	373	54 085
12	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	80	41	3 280
13	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,8	2250	6 300
14	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	20	101	2 020
15	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10	129	1 290
16	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,12	3256	3 647
17	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,56	4837	12 383
18	248-102-4613	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 12U, 650х600х450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком	шт.	2	78877	157 754
19	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	6	2444	14 664
20	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	118	2982	351 876
21	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	6	1711	10 266
22	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	23	17339	398 797
23	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	2	40236	80 472
24	248-304-0206	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	3371	3 371
25	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	5	2908	14 540
26	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	6	9101	54 606
27	248-306-0101	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	15	282	4 230
28	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18 030
29	248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	8	26242	209 936

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
30	248-308-0101	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н) 08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2	комплект	42	345538	14 512 596
31	248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	2	47713	95 426
32	248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	2	12222	24 444
33	248-405-0301	С2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа	шт.	1	10473	10 473
34	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00015	175	0
35	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000736	1576025	116
36	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000742	6325216	4 693
37	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1616		
38	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
39	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186173	261
40	261-302-0454	Кабель	м	683,4		
41	261-302-0456	Провод	м	30,9		
42	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	30,9		
43	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
44	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
45	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.			
46	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	80,4	300	24 120
47	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	195,2	16	3 123
48	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,96	5671	28 128
49	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12,8	160	2 048

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**16 824 857**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3**
	Регион: Актюбинская область Алгинский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
	Объект: №2-01 **Наименование: Основные объекты строительства**
	Раздел объектной сметы: 0. 0
	Локальная смета №2-01-00-03 Автоматическая установка пожаротушения
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №0 Раздел без наименования.
1	**1121-0102-0102 30**
2	**243-907-0103 20**
3	**243-907-0105 10**
4	**1121-0101-0205 1600**
5	**241-207-0101 1600**
6	**1121-0201-0201 30**
7	**1308-0206-2201 1600**
8	**1121-0301-0101 670**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
9	243-305-0111 2155
10	243-305-0112 145
11	1310-0701-0101 1
12	248-405-0102 1
13	248-303-0701 2
14	248-405-0101 2
15	1310-0302-0108 2
16	248-102-4613 2
17	248-306-0305 1
18	248-306-0374 8
19	248-303-0801 2
20	248-405-0102 1
21	1310-0701-0202 136
22	248-302-0202 118
23	248-301-0103 6
24	248-302-0502 6
25	248-304-0212 5
26	248-304-0206 1
27	1310-0702-0501 15

№ п/п	Показатели
28	248-306-0101 15
29	248-308-0101 42
30	248-303-0701 21
31	248-405-0301 1
32	214-101-0201 0,14921
33	248-305-0104 6

Стройка: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинск

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-00-04

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Система отопления	11 769 938	2 828 223	82 379	8 859 336	-	571,569
		1 376 981	7 540	-		2,987
2. П1	4 149 772	675 604	16 725	727 366	-	144,400
		328 901	4 435	2 730 078		1,464
3. В1	312 924	98 785	1 744	212 395	-	21,663
		48 091	465	-		0,158
4. В2	338 532	127 343	2 213	208 976	-	27,613
		61 994	608	-		0,215
5. ВЕ1-ВЕ7	593 927	299 572	5 461	288 893	-	64,965
		145 845	1 324	-		0,455
Итого по смете:	**17 165 091**	**4 029 526**	**108 522**	**10 296 966**	**-**	**830,211**
		1 961 812	**14 371**	**2 730 078**		**5,278**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Форма 4

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Заказ 17

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Сметная стоимость	**17165,091**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1976,183**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,835**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**17 165 091**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 029 526**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 961 812**
		машины и механизмы	Тенге			**108 522**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14 371**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 296 966**
		оборудование	Тенге			**2 730 078**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**835**
		Раздел 1. Система отопления, ИТОГО:	тенге			**11 769 938**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 828 223**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 376 981**
		машины и механизмы	Тенге			**82 379**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 540**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 859 336**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**575**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 769 938**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 828 223**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 376 981**
		машины и механизмы	Тенге			**82 379**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 540**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 859 336**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**575**
1	**1118-0301-0104**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**102**	**5397**	**550 494**
		из них:				
1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,5497	4755	2 614
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5497	2315	1 273
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00381	0	0
1.3	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,6	1056	2 746

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
1.4	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	кВт	1	0	0
1.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00116	12389	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00116	3663	4
1.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00149	5923	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00149	2146	3
1.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00116	7945	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00116	2564	3
1.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,198	25	5
2	**245-103-0109**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секция**	**843**	**5878**	**4 955 154**
3	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**239**	**8426**	**2 013 814**
		из них:				
3.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	4841	7 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,47	2357	3 465
3.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1403	11
3.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	376	132
3.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
		неучтенные ресурсы				
3.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	478	0	0
3.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	239	0	0
4	**242-303-0502**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**75**	**4729**	**354 675**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**75**	**1695**	**127 125**
6	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**75**	**320**	**24 000**
7	**245-501-0113**	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25**	**1 шт.**	**7**	**90723**	**635 061**
8	**242-209-7401**	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**7**	**17743**	**124 201**
9	**6114-0202-0102**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**6**	**8515**	**51 090**
		из них:				
9.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	4841	7 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,47	2357	3 465
9.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
9.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
9.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
9.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	376	132
9.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02	7945	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	2564	51
		неучтенные ресурсы				
9.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	12	0	0
9.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	6	0	0
10	**242-303-0904**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**1 шт.**	**6**	**19584**	**117 504**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
11	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**300**	**722**	**216 600**
		из них:				
11.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,13	5266	685
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,13	2564	333
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6
11.3	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	5	5
11.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00003	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	3663	0
11.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	117	24
11.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00003	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	2564	0
11.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	25	2
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	297	0	0
11.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
12	**241-205-0205**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	**1 м**	**300**	**802**	**240 600**
13	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**220**	**1148**	**252 560**
		из них:				
13.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,21	5266	1 106
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21	2564	538
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
13.3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6	5

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
13.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00005	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00005	3663	0
13.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	117	29
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00005	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00005	2564	0
13.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	25	2
		неучтенные ресурсы				
13.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	217,8	0	0
13.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
14	**241-205-0208**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	**1 м**	**220**	**1759**	**386 980**
15	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**305**	**1260**	**384 300**
		из них:				
15.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,23	5266	1 211
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23	2564	590
15.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
15.3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	10	6
15.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00008	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00008	3663	0
15.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	117	35
15.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00008	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00008	2564	0
15.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	25	1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
15.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	301,95	0	0
15.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
16	**241-205-0209**	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм**	**1 м**	**305**	**2242**	**683 810**
17	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**80**	**708**	**56 640**
18	**234-303-0207**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм**	**1 м**	**220**	**228**	**50 160**
19	**234-303-0209**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**1 м**	**170**	**294**	**49 980**
20	**234-303-0212**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**1 м**	**290**	**341**	**98 890**
21	**241-208-0624**	**Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х4″**	**1 шт.**	**150**	**2642**	**396 300**
		Раздел 2. П1, ИТОГО:	тенге			**4 149 772**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**675 604**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**328 901**
		машины и механизмы	Тенге			**16 725**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 435**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**727 366**
		оборудование	Тенге			**2 730 078**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**146**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 149 772**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**675 604**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**328 901**
		машины и механизмы	Тенге			**16 725**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 435**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**727 366**
		оборудование	Тенге			**2 730 078**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**146**
22	**6118-0207-0401**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час**	**шт.**	**1**	**214791**	**214 791**
		из них:				
22.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	40,1	4928	197 613
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	40,1	2399	96 200
22.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954056	4 007
22.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1590	1 526

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
22.4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2280	775
22.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
22.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	765	107
22.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	767	222
22.8	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2 587
22.9	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
22.10	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
22.11	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
22.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,22	12389	2 726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,22	3663	806
22.13	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,61	85	1 072
22.14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,68	376	632
22.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,33	7945	2 622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,33	2564	846
		неучтенные ресурсы				
22.16	261-101-0221	Растворы	м3	0,009	0	0
22.17	261-701-0132	Камеры приточные	шт.	1	0	0
23	**514-401-0505**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па**	**1 комплект**	**1**	**2730078**	**2 730 078**
24	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**6**	**7474**	**44 844**
		из них:				
24.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,54	4583	7 058
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2231	3 436
24.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
24.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0045	2280	10

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
24.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
24.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
24.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
24.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0052	12389	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0052	3663	19
24.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0
24.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0179	376	7
24.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0078	7945	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0078	2564	20
		неучтенные ресурсы				
24.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6118	36 708
24.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
24.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
24.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
24.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
25	**6118-0101-0308**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм**	**м2**	**8**	**4539**	**36 312**
		из них:				
25.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,918	4583	4 207
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,918	2231	2 048
25.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954056	76
25.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0033	2280	8
25.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000011	3595322	40
25.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	951	94

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
25.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	448	12
25.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0036	12389	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036	3663	13
25.8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1579	85	13
25.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002	95	0
25.10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0131	376	5
25.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0049	7945	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	2564	13
		неучтенные ресурсы				
25.12	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	8	6627	53 016
25.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
25.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
25.15	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
25.16	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
25.17	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
26	**6118-0101-0309**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм**	**м2**	**10**	**6846**	**68 460**
		из них:				
26.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,41	4583	6 462
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,41	2231	3 146
26.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
26.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0041	2280	9
26.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
26.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
26.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
26.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0036	12389	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036	3663	13
26.8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1579	85	13
26.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002	95	0
26.10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0131	376	5
26.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0049	7945	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	2564	13
		неучтенные ресурсы				
26.12	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	10	7372	73 720
26.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
26.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
26.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
26.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
27	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**32,5**	**5935**	**192 888**
		из них:				
27.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,22	4583	5 591
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,22	2231	2 722
27.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00011	954056	105
27.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0039	2280	9
27.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000084	3595322	30
27.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	951	72
27.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	448	23
27.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0041	12389	51

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0041	3663	15
27.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0
27.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0162	376	6
27.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0061	7945	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0061	2564	16
		неучтенные ресурсы				
27.11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	32,5	7372	239 590
27.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
27.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
27.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
27.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
28	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**27**	**4535**	**122 445**
		из них:				
28.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,918	4583	4 207
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,918	2231	2 048
28.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954056	76
28.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0033	2280	8
28.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000011	3595322	40
28.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	951	94
28.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	448	12
28.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0038	12389	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3663	14
28.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
28.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0154	376	6
28.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0057	7945	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	2564	15
		неучтенные ресурсы				
28.11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	27	7372	199 044
28.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
28.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
28.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
28.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
29	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**10**	**4535**	**45 350**
		из них:				
29.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,918	4583	4 207
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,918	2231	2 048
29.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954056	76
29.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0033	2280	8
29.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000011	3595322	40
29.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	951	94
29.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	448	12
29.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0038	12389	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3663	14
29.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0
29.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0154	376	6
29.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0057	7945	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	2564	15

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
29.11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	10	7372	73 720
29.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
29.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
29.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
29.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
30	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**20**	**775**	**15 500**
31	**234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**0,25**	**13226**	**3 306**
		Раздел 3. В1, ИТОГО:	тенге			**312 924**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**98 785**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**48 091**
		машины и механизмы	Тенге			**1 744**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**465**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**212 395**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**312 924**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**98 785**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**48 091**
		машины и механизмы	Тенге			**1 744**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**465**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**212 395**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
32	**1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**29005**	**29 005**
		из них:				
32.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	6	4408	26 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6	2146	12 876
32.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0	0
32.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1590	2 226
32.4	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
32.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01	12389	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	3663	37
32.6	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5	85	128
32.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
33	**246-401-0501**	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**142479**	**142 479**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
34	**1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**5600**	**16 800**
		из них:				
34.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,07	4755	5 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,07	2315	2 477
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0	0
34.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	323349	139
34.4	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	757	8
34.5	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	13986	280
34.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
34.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	26	7
35	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**6**	**7474**	**44 844**
		из них:				
35.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,54	4583	7 058
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2231	3 436
35.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
35.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0045	2280	10
35.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
35.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
35.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
35.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0052	12389	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0052	3663	19
35.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
35.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0179	376	7
35.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0078	7945	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0078	2564	20
		неучтенные ресурсы				
35.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	6118	36 708
35.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
35.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
35.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
35.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
36	**6118-0101-0308**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм**	**м2**	**3,5**	**4539**	**15 887**
		из них:				
36.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,918	4583	4 207
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,918	2231	2 048
36.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954056	76
36.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0033	2280	8
36.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000011	3595322	40
36.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	951	94
36.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	448	12
36.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0036	12389	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036	3663	13
36.8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1579	85	13
36.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002	95	0
36.10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0131	376	5
36.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0049	7945	39

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	2564	13
		неучтенные ресурсы				
36.12	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	3,5	6627	23 194
36.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
36.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
36.15	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
36.16	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
36.17	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
37	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**5**	**775**	**3 875**
38	**234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**0,01**	**13226**	**132**
		Раздел 4. В2, ИТОГО:	тенге			**338 532**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**127 343**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**61 994**
		машины и механизмы	Тенге			**2 213**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**608**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**208 976**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**28**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**338 532**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**127 343**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**61 994**
		машины и механизмы	Тенге			**2 213**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**608**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**208 976**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**28**
39	**1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**29005**	**29 005**
		из них:				
39.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	6	4408	26 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6	2146	12 876
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0	0
39.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1590	2 226
39.4	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	0	0
39.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01	12389	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	3663	37
39.6	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5	85	128
39.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
40	**246-401-0501**	**Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч**	**1 комплект**	**1**	**142479**	**142 479**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
41	**1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**10**	**5600**	**56 000**
		из них:				
41.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,07	4755	5 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,07	2315	2 477
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0	0
41.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	323349	139
41.4	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,01	757	8
41.5	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	13986	280
41.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
41.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	26	7
42	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**5**	**7474**	**37 370**
		из них:				
42.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,54	4583	7 058
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2231	3 436
42.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
42.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0045	2280	10
42.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
42.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
42.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
42.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0052	12389	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0052	3663	19
42.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
42.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0179	376	7
42.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0078	7945	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0078	2564	20
		неучтенные ресурсы				
42.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	5	6118	30 590
42.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
42.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
42.14	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
42.15	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
43	**6118-0101-0308**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм**	**м2**	**3,5**	**4539**	**15 887**
		из них:				
43.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,918	4583	4 207
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,918	2231	2 048
43.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954056	76
43.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0033	2280	8
43.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000011	3595322	40
43.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	951	94
43.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	448	12
43.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0036	12389	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036	3663	13
43.8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1579	85	13
43.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002	95	0
43.10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0131	376	5
43.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0049	7945	39

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0049	2564	13
		неучтенные ресурсы				
43.12	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	3,5	6627	23 194
43.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
43.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
43.15	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
43.16	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
43.17	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
44	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**5**	**775**	**3 875**
45	**234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**1 м3**	**0,01**	**13226**	**132**
		Раздел 5. ВЕ1-ВЕ7, ИТОГО:	тенге			**593 927**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**299 572**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**145 845**
		машины и механизмы	Тенге			**5 461**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 324**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**288 893**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**65**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**593 927**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**299 572**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**145 845**
		машины и механизмы	Тенге			**5 461**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 324**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**288 893**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**65**
46	**6118-0101-0301**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м2**	**10,362**	**7474**	**77 446**
		из них:				
46.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,54	4583	7 058
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,54	2231	3 436
46.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
46.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0045	2280	10
46.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
46.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
46.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
46.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0052	12389	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0052	3663	19
46.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0039	95	0
46.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0179	376	7
46.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0078	7945	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0078	2564	20

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
46.11	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,362	5285	54 763
46.12	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
46.13	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
46.14	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
46.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
46.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
47	**6118-0101-0307**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм**	**м2**	**31,4**	**5918**	**185 825**
		из них:				
47.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,22	4583	5 591
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,22	2231	2 722
47.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00011	954056	105
47.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0039	2280	9
47.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000084	3595322	30
47.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	951	72
47.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	448	23
47.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0027	12389	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0027	3663	10
47.8	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1765	85	15
47.9	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0027	95	0
47.10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0154	376	6
47.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0043	7945	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0043	2564	11

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
47.12	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	31,4	6627	208 088
47.13	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
47.14	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
47.15	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
47.16	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
48	**1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**10**	**5618**	**56 180**
		из них:				
48.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,07	4755	5 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,07	2315	2 477
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0	0
48.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0003	26607	8
48.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	323349	139
48.5	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,11	2280	251
48.6	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	1	0	0
48.7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	376	45
48.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
48.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	26	7
49	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**1 кг**	**15**	**775**	**11 625**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	835		
		Средства на оплату труда				**1 976 183**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9936324	12389	12 310
					3663	3 640
2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	25,0996	85	2 133
3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5125418	95	49
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,15198	5923	900
					2146	326

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	91,0271398	376	34 226
6	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	207,941	117	24 329
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,1328136	7945	32 835
					2564	10 597
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	77,6165	25	1 940
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,21	26	161
		Итого по машинам и механизмам		**413,6852076**		**108 885**
						14 562

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,003	26607	80
2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00989	323349	3 198
3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2695	831695	224 142
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0209933	954056	20 029
5	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,76	1590	5 978
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,6	1186	4 270
7	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,13	757	98
8	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,024939	2280	4 617

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	34,3	1234	42 326
10	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001441282	3595322	5 182
11	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
12	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,27	13226	3 570
13	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	220	228	50 160
14	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	170	294	49 980
15	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	290	341	98 890
16	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	765	107
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	767	222
18	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	300	802	240 600
19	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	220	1759	386 980
20	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	305	2242	683 810
21	241-208-0624	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90х4″	шт.	150	2642	396 300
22	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	288	5	1 440
23	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	168,08	6	1 008
24	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	187,575	10	1 876
25	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,996	1403	2 800

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
26	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	320	24 000
27	242-209-7401	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	17743	124 201
28	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	75	1695	127 125
29	242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	4729	354 675
30	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	19584	117 504
31	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	843	5878	4 955 154
32	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	265,2	1056	280 051
33	245-501-0113	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	7	90723	635 061
34	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,362	5285	54 763
35	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	46,4	6627	307 493
36	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	17	6118	104 006
37	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	79,5	7372	586 074
38	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45	775	34 875
39	246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	142479	284 958

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
40	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,70578	951	14 936
41	261-101-0221	Растворы	м3	0,009		
42	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,5487062	448	2 934
43	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
44	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			
45	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
46	261-301-0191	Трубы полимерные	м	816,75		
47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708	56 640
48	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
49	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	490		
50	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
51	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,26	13986	3 636
52	261-302-0142	Решетки жалюзийные	шт.	10		
53	261-302-0148	Шиберы	шт.			
54	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			
55	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	2		
56	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.		806	
57	261-302-0276	Радиаторы биметаллические	квт	102		
58	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	245		
59	261-701-0132	Камеры приточные	шт.	1		

Итого по материалам **10 296 652**

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
		Инженерное оборудование				
1	514-401-0505	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2730078	2 730 078
		Итого по инженерному оборудованию				**2 730 078**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3**
	Регион: Актюбинская область Алгинский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
	Объект: №2-01 **Наименование: Основные объекты строительства**
	Раздел объектной сметы: 0. 0
	Локальная смета №2-01-00-04 Отопление и вентиляция
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Система отопления.
1	**1118-0301-0104 102**
2	**245-103-0109 843**
3	**6114-0202-0101 239**
4	**242-303-0502 75**
5	**242-301-1201 75**
6	**242-207-3801 75**
7	**245-501-0113 7**
8	**242-209-7401 7**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
9	6114-0202-0102 6
10	242-303-0904 6
11	6114-0103-0301 300
12	241-205-0205 300
13	6114-0103-0302 220
14	241-205-0208 220
15	6114-0103-0303 305
16	241-205-0209 305
17	261-301-0219 80
18	234-303-0207 220
19	234-303-0209 170
20	234-303-0212 290
21	241-208-0624 150
Раздел №2 П1.	
22	6118-0207-0401 1
23	514-401-0505 1
24	6118-0101-0302 6
25	6118-0101-0308 8
26	6118-0101-0309 10

№ п/п	Показатели
27	6118-0101-0310 32,5
28	6118-0101-0311 27
29	6118-0101-0311 10
30	246-301-0502 20
31	234-101-0201 0,25
Раздел №3 В1.	
32	1120-1401-0101 1
33	246-401-0501 1
34	1120-0301-0210 3
35	6118-0101-0302 6
36	6118-0101-0308 3,5
37	246-301-0502 5
38	234-101-0201 0,01
Раздел №4 В2.	
39	1120-1401-0101 1
40	246-401-0501 1
41	1120-0301-0210 10
42	6118-0101-0302 5
43	6118-0101-0308 3,5

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
44	246-301-0502 5
45	234-101-0201 0,01
Раздел №5 ВЕ1-ВЕ7.	
46	6118-0101-0301 10,362
47	6118-0101-0307 31,4
48	1120-0301-0101 10
49	246-301-0502 15

Стройка: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинск

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-00-05

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих / ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов / оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих / машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Система В1	479 571	257 067	7 187	215 318	-	51,559
		125 176	532	-		0,219
2. Водомерный узел. Столовая	131 190	42 351	1 130	87 709	-	8,720
		20 620	227	-		0,080
3. Система Т3, Т4	2 089 044	2 001 784	2 153	85 107	-	452,525
		974 555	234	-		0,091
4. Система К1	2 235 023	476 035	10 694	1 564 669	-	95,889
		233 932	3 406	183 626		1,294
5. Демонтаж	127 841	113 868	13 973	-	-	30,363
		56 193	4 402	-		1,650
Итого по смете:	**5 062 668**	**2 891 105**	**35 136**	**1 952 802**	**-**	**639,056**
		1 410 475	**8 801**	**183 626**		**3,334**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Форма 4

Наименование объекта: Основные объекты строительства

Заказ 17

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание:

Сметная стоимость	**5062,668**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1419,275**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,642**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 062 668**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 891 105**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 410 475**
		машины и механизмы	Тенге			**35 136**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 801**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 952 802**
		оборудование	Тенге			**183 626**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**642**
		Раздел 1. Система В1, ИТОГО:	тенге			**479 571**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**257 067**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**125 176**
		машины и механизмы	Тенге			**7 187**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**532**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**215 318**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**52**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**479 571**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**257 067**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**125 176**
		машины и механизмы	Тенге			**7 187**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**532**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**215 318**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**52**
1	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**7,7**	**722**	**5 559**
		из них:				
1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,13	5266	685
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,13	2564	333
1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
1.3	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	5	5
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00003	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	3663	0
1.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	117	24
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00003	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	2564	0
1.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	25	2
		неучтенные ресурсы				
1.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	7,623	0	0
1.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
2	**241-201-0401**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**1 м**	**7,7**	**91**	**701**
3	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**9**	**1148**	**10 332**
		из них:				
3.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,21	5266	1 106
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21	2564	538
3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
3.3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6	5
3.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00005	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00005	3663	0
3.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	117	29
3.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00005	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00005	2564	0
3.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	25	2

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
3.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	8,91	0	0
3.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
4	**241-201-0402**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**9**	**133**	**1 197**
5	**6114-0103-0303**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм**	**м**	**0,6**	**1260**	**756**
		из них:				
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,23	5266	1 211
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23	2564	590
5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
5.3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	10	6
5.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00008	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00008	3663	0
5.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	117	35
5.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00008	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00008	2564	0
5.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	25	1
		неучтенные ресурсы				
5.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,594	0	0
5.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
6	**241-201-0404**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**1 м**	**0,6**	**218**	**131**
7	**6114-0103-0304**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**54,4**	**1374**	**74 746**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
7.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,25	5266	1 316
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,25	2564	641
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003	1186	4
7.3	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	0,513	18	9
7.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00012	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00012	3663	0
7.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	117	42
7.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00012	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00012	2564	0
7.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	25	1
		неучтенные ресурсы				
7.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	53,856	0	0
7.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
8	**241-201-0406**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	**1 м**	**54,4**	**336**	**18 278**
9	**1122-0701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0717**	**232329**	**16 658**
		из них:				
9.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	51,5	4408	227 012
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	51,5	2146	110 519
9.2	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00059	711375	420
9.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	415	4 897
10	**6114-0102-0504**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**4,7**	**4187**	**19 679**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
10.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,7705	5266	4 057
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7705	2564	1 976
10.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	1019	5
10.3	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0	1300	0
10.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
10.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	555	4
10.6	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	5628	34
10.7	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	109	36
10.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00038186	12389	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00038186	3663	1
10.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,358	99	35
10.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00038186	7945	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00038186	2564	1
10.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0067	25	0
		неучтенные ресурсы				
10.12	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	4,7	0	0
10.13	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
11	**241-102-0162**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**1 м**	**3,5**	**3043**	**10 650**
12	**6114-0102-0505**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	**м**	**1,5**	**4200**	**6 300**
		из них:				
12.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,7707	5266	4 059
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7707	2564	1 976

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
12.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	1019	5
12.3	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0	1300	0
12.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
12.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	555	4
12.6	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	5628	34
12.7	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	137	45
12.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00045018	12389	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00045018	3663	2
12.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,358	99	35
12.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00045018	7945	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00045018	2564	1
12.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0067	25	0
		неучтенные ресурсы				
12.12	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	0	0
12.13	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
13	**241-102-0179**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	**1 м**	**1,5**	**4497**	**6 746**
14	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**16**	**8426**	**134 816**
		из них:				
14.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	4841	7 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,47	2357	3 465
14.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
14.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
14.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1403	11

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
14.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	376	132
14.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
		неучтенные ресурсы				
14.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	32	0	0
14.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	16	0	0
15	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**14**	**2530**	**35 420**
16	**242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**3796**	**7 592**
17	**6114-0202-0102**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8515**	**8 515**
		из них:				
17.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	4841	7 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,47	2357	3 465
17.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
17.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
17.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
17.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	376	132
17.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02	7945	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	2564	51
		неучтенные ресурсы				
17.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
17.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
18	**242-207-3705**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**1**	**19340**	**19 340**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
19	**241-209-0101**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**3**	**82**	**246**
20	**241-209-0802**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм**	**1 шт.**	**11**	**173**	**1 903**
21	**241-209-0804**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм**	**1 шт.**	**1**	**433**	**433**
22	**241-209-0805**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм**	**1 шт.**	**2**	**801**	**1 602**
23	**241-210-0109**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x40 мм**	**1 шт.**	**1**	**171**	**171**
24	**241-210-0106**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм**	**1 шт.**	**1**	**102**	**102**
25	**241-210-0103**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм**	**1 шт.**	**1**	**67**	**67**
26	**241-210-0102**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x20 мм**	**1 шт.**	**2**	**61**	**122**
27	**241-210-0101**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм**	**1 шт.**	**3**	**48**	**144**
28	**241-208-0305**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**1**	**344**	**344**
29	**241-208-0304**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм**	**1 шт.**	**5**	**201**	**1 005**
30	**241-208-0302**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**3**	**80**	**240**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
31	**241-208-0301**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**5**	**58**	**290**
32	**6114-0202-0102**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**8515**	**8 515**
		из них:				
32.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	4841	7 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,47	2357	3 465
32.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
32.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
32.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1403	20
32.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	376	132
32.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02	7945	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	2564	51
		неучтенные ресурсы				
32.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	0	0
32.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
33	**242-307-0105**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40**	**1 шт.**	**1**	**11380**	**11 380**
34	**242-207-3601**	**Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**5591**	**5 591**
35	**261-301-0326**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**1 м**	**50**	**1283**	**64 150**
36	**222-529-0101**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**1 м**	**39**	**150**	**5 850**
		Раздел 2. Водомерный узел. Столовая, ИТОГО:	тенге			**131 190**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**42 351**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**20 620**
		машины и механизмы	Тенге			**1 130**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**227**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**87 709**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**131 190**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**42 351**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**20 620**
		машины и механизмы	Тенге			**1 130**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**227**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**87 709**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9**
37	**6114-0501-0101**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**59264**	**59 264**
		из них:				
37.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,5	4841	41 148
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,5	2357	20 034
37.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001	26607	27

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
37.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,41	1234	506
37.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,67	415	1 108
37.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
37.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	765	8
37.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	767	15
37.8	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
37.9	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
37.10	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
37.11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,02	13712	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	2564	51
37.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02	12389	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	3663	73
37.13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	376	290
37.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04	7945	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04	2564	103
		неучтенные ресурсы				
37.15	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0
37.16	261-301-0513	Водомеры	шт.	1	0	0
37.17	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	3	0	0
38	**244-301-0407**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20**	**1 шт.**	**1**	**7820**	**7 820**
39	**242-404-0602**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**2640**	**2 640**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
40	**6116-0701-0102**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1230**	**1 230**
		из них:				
40.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,22	5469	1 203
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,22	2663	586
40.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
40.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	765	8
40.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	767	15
		неучтенные ресурсы				
40.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
41	**242-303-0205**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**1 шт.**	**3**	**15186**	**45 558**
42	**242-301-0303**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40**	**1 шт.**	**1**	**6259**	**6 259**
43	**241-101-0116**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**1 м**	**4,123**	**1115**	**4 597**
44	**241-112-0117**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**476**	**952**
		Раздел 3. Система Т3, Т4, ИТОГО:	тенге			**2 089 044**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 001 784**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**974 555**
		машины и механизмы	Тенге			**2 153**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**234**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**85 107**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**453**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 089 044**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 001 784**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**974 555**
		машины и механизмы	Тенге			**2 153**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**234**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**85 107**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**453**
45	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**3**	**722**	**2 166**
		из них:				
45.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,13	5266	685
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,13	2564	333
45.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
45.3	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	5	5
45.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00003	12389	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	3663	0
45.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2018	117	24
45.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00003	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00003	2564	0
45.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	25	2
		неучтенные ресурсы				
45.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2,97	0	0
45.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
46	**241-201-0401**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**1 м**	**3**	**91**	**273**
47	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**5,5**	**1148**	**6 314**
		из них:				
47.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,21	5266	1 106
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21	2564	538
47.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
47.3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6	5
47.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00005	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00005	3663	0
47.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	117	29
47.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00005	7945	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00005	2564	0
47.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	25	2

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
47.8	261-301-0191	Трубы полимерные	м	5,445	0	0
47.9	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
48	**241-201-0402**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**5,5**	**133**	**732**
49	**1122-0701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**8,5**	**232329**	**1 974 797**
		из них:				
49.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	51,5	4408	227 012
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	51,5	2146	110 519
49.2	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00059	711375	420
49.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	415	4 897
50	**6114-0202-0101**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**9**	**8426**	**75 834**
		из них:				
50.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,47	4841	7 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,47	2357	3 465
50.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
50.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1234	173
50.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1403	11
50.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	376	132
50.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01	7945	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
		неучтенные ресурсы				
50.7	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	18	0	0
50.8	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	9	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
51	**242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**3796**	**7 592**
52	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**7**	**2530**	**17 710**
53	**241-223-0102**	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**2**	**455**	**910**
54	**241-223-0101**	**Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**4**	**425**	**1 700**
55	**241-209-0101**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**1**	**82**	**82**
56	**241-209-0802**	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм**	**1 шт.**	**2**	**173**	**346**
57	**241-208-0302**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**1 шт.**	**3**	**80**	**240**
58	**241-208-0301**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**6**	**58**	**348**
		Раздел 4. Система К1, ИТОГО:	тенге			**2 235 023**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**476 035**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**233 932**
		машины и механизмы	Тенге			**10 694**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 406**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 564 669**
		оборудование	Тенге			**183 626**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**97**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 235 023**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**476 035**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**233 932**
		машины и механизмы	Тенге			**10 694**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 406**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 564 669**
		оборудование	Тенге			**183 626**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**97**
59	**6114-0103-0101**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**3,8**	**3199**	**12 156**
		из них:				
59.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,584	5469	3 194
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,584	2663	1 555
59.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	415	2

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
59.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0001	13712	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
59.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001	12389	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3663	0
59.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	7945	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2564	0
		неучтенные ресурсы				
59.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	3,7924	0	0
59.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
59.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
60	**241-203-0101**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**1 м**	**3,8**	**307**	**1 167**
61	**6114-0103-0102**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**24**	**3078**	**73 872**
		из них:				
61.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,56	5469	3 063
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,56	2663	1 491
61.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	415	7
61.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0003	13712	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003	2564	1
61.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0002	12389	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	3663	1
61.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002	7945	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002	2564	1
		неучтенные ресурсы				
61.6	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	23,952	0	0

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
61.7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
61.8	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
62	**241-203-0107**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	**1 м**	**24**	**1111**	**26 664**
63	**241-102-0229**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**1 м**	**1,5**	**11525**	**17 288**
64	**241-212-0402**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**1**	**430**	**430**
65	**241-212-0404**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм**	**1 шт.**	**1**	**245**	**245**
66	**241-208-3501**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**11**	**85**	**935**
67	**241-208-3503**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**16**	**287**	**4 592**
68	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**597**	**1 194**
69	**244-104-0301**	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм**	**1 комплект**	**1**	**25856**	**25 856**
70	**241-209-2501**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**447**	**105**	**46 935**
71	**241-209-2506**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**9**	**364**	**3 276**
72	**241-209-2504**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**1 шт.**	**5**	**249**	**1 245**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
73	**6115-0102-0101**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**6**	**10087**	**60 522**
		из них:				
73.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,6715	4841	8 092
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,6715	2357	3 940
73.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2117	478
73.3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
73.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	5923	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0041	2146	9
73.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0168	7945	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0168	2564	43
73.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1033	25	3
		неучтенные ресурсы				
73.7	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	6	36171	217 026
74	**244-101-0302**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**1 комплект**	**6**	**64823**	**388 938**
75	**244-101-0601**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**1 комплект**	**6**	**14807**	**88 842**
76	**6115-0103-0105**	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**5**	**10848**	**54 240**
		из них:				
76.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,773	4755	8 431
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,773	2315	4 104
76.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2117	478
76.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
76.4	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	1	1579	1 579

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
76.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02	5923	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	2146	43
76.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029	7945	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,029	2564	74
76.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,106	25	3
		неучтенные ресурсы				
76.8	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	5	0	0
76.9	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2071	10 355
76.10	244-104-0700	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	5	0	0
76.11	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	5	0	0
77	**244-101-0106**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 B 420 мм типа GROHE**	**1 шт.**	**6**	**54328**	**325 968**
78	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**5**	**9054**	**45 270**
79	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**5**	**2071**	**10 355**
80	**1118-0401-0301**	**Поддоны металлические для баков, вместимость до 2 м3. Установка**	**поддон**	**1**	**6788**	**6 788**
		из них:				
80.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,33	4583	6 095
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,33	2231	2 967
80.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0	0
80.3	261-301-0504	Поддоны	шт.	1	0	0
80.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01	13712	137

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01	2564	26
80.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07	7945	556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,07	2564	179
81	**244-102-0702**	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм**	**1 шт.**	**1**	**34571**	**34 571**
82	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**1**	**2071**	**2 071**
83	**244-104-0801**	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**6**	**1357**	**8 142**
84	**6117-0101-0202**	**Установка водонагревателей емкостных**	**шт.**	**3**	**39462**	**118 386**
		из них:				
84.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	5,94	5266	31 280
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	5,94	2564	15 230
84.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,005	26607	133
84.3	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	0,002	0	0
84.4	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0028	577165	1 616
84.5	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0023	482546	1 110
84.6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
84.7	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	605	42
84.8	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,037	986	36
84.9	261-301-0241	Труба соединительная	шт.	2	175	350
84.10	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	36	36
84.11	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	887	887

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
84.12	261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок	комплект	1	2658	2 658
84.13	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02	5923	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02	2146	43
84.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15	7945	1 192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	2564	385
		неучтенные ресурсы				
84.15	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0	1131729	0
84.16	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0
84.17	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	6	0	0
84.18	261-302-0148	Шиберы	шт.	3	0	0
84.19	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	3	33598	100 794
85	**513-106-0103**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л**	**1 комплект**	**1**	**61194**	**61 194**
86	**513-106-0104**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л**	**1 комплект**	**2**	**61216**	**122 432**
87	**1107-0801-0201**	**Перегородки с алюминиевыми нащельниками без изоляции. Устройство в зданиях промышленных предприятий. Высота этажа до 3,6 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**23,7**	**15328**	**363 274**
		из них:				
87.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,78	4735	8 428
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,78	2357	4 195
87.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0133	0	0
87.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003	624830	187
87.4	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	104329	522
87.5	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0015	103200	155
87.6	217-106-0106	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0,05	1032	52

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
87.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
87.8	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,033	3034	100
87.9	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00036	409769	148
87.10	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	0,72	355	256
87.11	261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	0,68	1737	1 181
87.12	261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0	3291508	0
87.13	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	2,1	1980	4 158
87.14	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0053	12389	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3663	19
87.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008	7945	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008	2564	21
87.16	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,015	25	0
87.17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,14	26	4
		Раздел 5. Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**127 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**113 868**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**56 193**
		машины и механизмы	Тенге			**13 973**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 402**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**32**
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**127 841**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**113 868**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**56 193**
		машины и механизмы	Тенге			**13 973**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 402**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**32**
88	**1215-0101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**7**	**2793**	**19 551**
		из них:				
88.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,6384	4349	2 776
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6384	2146	1 370
88.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0029	0	0
88.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0265	0	0
88.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	5923	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0029	2146	6
89	**1215-0101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**7**	**2246**	**15 722**
		из них:				
89.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,513	4349	2 231
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,513	2146	1 101
89.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0026	0	0
89.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0182	0	0
89.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	5923	15

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0026	2146	6
90	**1203-0101-0201**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**1,05**	**88160**	**92 568**
		из них:				
90.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8)	чел.-ч	21,241	3534	75 066
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	21,241	1744	37 044
90.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,535	0	0
90.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,061	0	0
90.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,16	12389	1 982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,16	3663	586
90.5	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	7909	10 875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,375	2564	3 526
90.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	86	236

Составил

Проверил

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

Водопровод и канализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	642		
		Средства на оплату труда				**1 419 275**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03758	13712	515
					2564	96
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,328882012	12389	4 075
					3663	1 205
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2231	5923	1 321
					2146	479

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
4	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,44375	7909 2564	11 419 3 702
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,22	376	3 843
6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,2196	99	220
7	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	25,52358	117	2 986
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,300672012	7945 2564	10 334 3 335
9	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3555	25	9
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,58328	25	140
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,318	26	86
12	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,8875	86	248
		Итого по машинам и механизмам		**53,441444024**		**35 195** **8 817**

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,016	26607	426

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	0,006		
3	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0084	577165	4 848
4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,031	1019	32
5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00711	624830	4 443
6	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1185	104329	12 363
7	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03555	103200	3 669
8	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,005057303	711375	3 598
9	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0297	831695	24 701
10	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг		1300	
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,31802	1186	377
12	217-106-0106	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	1,185	1032	1 223
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,237	861	204
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,19	1234	5 170
15	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0069	482546	3 330
16	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	104,20768	415	43 246
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,04154	555	23
18	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03782	5628	213
19	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,7821	3034	2 373
20	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,05	426	21
21	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1131729	

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
22	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	39	150	5 850
23	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,486	2117	5 263
24	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0015	31625	47
25	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	765	15
26	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	767	31
27	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	4,123	1115	4 597
28	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2		
29	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,5	3043	10 650
30	241-102-0179	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,5	4497	6 746
31	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,5	11525	17 288
32	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	476	952
33	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	10,7	91	974
34	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14,5	133	1 929
35	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,6	218	131
36	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	54,4	336	18 278
37	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,8	307	1 167

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
38	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	24	1111	26 664
39	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	11	58	638
40	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	80	480
41	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	5	201	1 005
42	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	344	344
43	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	85	935
44	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	287	4 592
45	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	82	328
46	241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм	шт.	13	173	2 249
47	241-209-0804	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм	шт.	1	433	433
48	241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм	шт.	2	801	1 602
49	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	447	105	46 935
50	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	249	1 245
51	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	364	3 276
52	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	3	48	144
53	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x20 мм	шт.	2	61	122

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
54	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	67	67
55	241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	102	102
56	241-210-0109	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	1	171	171
57	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	430	430
58	241-212-0404	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	245	245
59	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,551	109	169
60	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,495	137	68
61	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597	1 194
62	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	10,272	5	51
63	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11,078	6	66
64	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,369	10	4
65	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	27,9072	18	502
66	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	4	425	1 700
67	241-223-0102	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	2	455	910
68	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	5	1579	7 895
69	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,228	1403	320
70	242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5591	5 591
71	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	2530	53 130

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
72	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3796	15 184
73	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19340	19 340
74	242-301-0303	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6259	6 259
75	242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	15186	45 558
76	242-307-0105	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	11380	11 380
77	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2640	2 640
78	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	5		
79	244-101-0106	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 B 420 мм типа GROHE	шт.	6	54328	325 968
80	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	6	64823	388 938
81	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	6	36171	217 026
82	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807	88 842
83	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	1	34571	34 571
84	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9054	45 270
85	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	25856	25 856
86	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	11	2071	22 781
87	244-104-0700	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	5		

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
88	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1357	16 284
89	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820	7 820
90	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
91	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
92	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,008532	409769	3 496
93	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	17,064	355	6 058
94	261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	16,116	1737	27 993
95	261-107-0250	Детали крепления	т			
96	261-107-0718	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т		3291508	
97	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,47695		
98	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,21	605	127
99	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,111	986	109
100	261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	49,77	1980	98 545
101	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	27,7444		
102	261-301-0191	Трубы полимерные	м	79,398		
103	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2 124
104	261-301-0241	Труба соединительная	шт.	6	175	1 050
105	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	3	36	108
106	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1		
107	261-301-0277	Фасонные части	шт.			

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
108	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	6		
109	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	54		
110	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	1283	64 150
111	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
112	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	887	2 661
113	261-301-0504	Поддоны	шт.	1		
114	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	5		
115	261-301-0513	Водомеры	шт.	1		
116	261-302-0148	Шиберы	шт.	3		
117	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
118	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	3	33598	100 794
119	261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок	комплект	3	2658	7 974
120	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	30		

Итого по материалам **1 952 756**

Инженерное оборудование

1	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	комплект	1	61194	61 194
2	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	комплект	2	61216	122 432

Заказ 17 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по инженерному оборудованию				**183 626**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3	
	Регион: Актюбинская область Алгинский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Основные объекты строительства	
Раздел объектной сметы: 0. 0	
Локальная смета №2-01-00-05 Водопровод и канализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Система В1.	
1	**6114-0103-0301 7,7**
2	**241-201-0401 7,7**
3	**6114-0103-0302 9**
4	**241-201-0402 9**
5	**6114-0103-0303 0,6**
6	**241-201-0404 0,6**
7	**6114-0103-0304 54,4**
8	**241-201-0406 54,4**

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
9	1122-0701-0101 0,0717
10	6114-0102-0504 4,7
11	241-102-0162 3,5
12	6114-0102-0505 1,5
13	241-102-0179 1,5
14	6114-0202-0101 16
15	242-207-3701 14
16	242-207-3702 2
17	6114-0202-0102 1
18	242-207-3705 1
19	241-209-0101 3
20	241-209-0802 11
21	241-209-0804 1
22	241-209-0805 2
23	241-210-0109 1
24	241-210-0106 1
25	241-210-0103 1
26	241-210-0102 2
27	241-210-0101 3

№ п/п	Показатели
28	241-208-0305 1
29	241-208-0304 5
30	241-208-0302 3
31	241-208-0301 5
32	6114-0202-0102 1
33	242-307-0105 1
34	242-207-3601 1
35	261-301-0326 50
36	222-529-0101 39
Раздел №2 Водомерный узел. Столовая.	
37	6114-0501-0101 1
38	244-301-0407 1
39	242-404-0602 1
40	6116-0701-0102 1
41	242-303-0205 3
42	242-301-0303 1
43	241-101-0116 4,123
44	241-112-0117 2
Раздел №3 Система Т3, Т4.	

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
45	6114-0103-0301 3
46	241-201-0401 3
47	6114-0103-0302 5,5
48	241-201-0402 5,5
49	1122-0701-0101 8,5
50	6114-0202-0101 9
51	242-207-3702 2
52	242-207-3701 7
53	241-223-0102 2
54	241-223-0101 4
55	241-209-0101 1
56	241-209-0802 2
57	241-208-0302 3
58	241-208-0301 6
Раздел №4 Система К1.	
59	6114-0103-0101 3,8
60	241-203-0101 3,8
61	6114-0103-0102 24
62	241-203-0107 24

№ п/п	Показатели
63	241-102-0229 1,5
64	241-212-0402 1
65	241-212-0404 1
66	241-208-3501 11
67	241-208-3503 16
68	241-220-0204 2
69	244-104-0301 1
70	241-209-2501 447
71	241-209-2506 9
72	241-209-2504 5
73	6115-0102-0101 6
74	244-101-0302 6
75	244-101-0601 6
76	6115-0103-0105 5
77	244-101-0106 6
78	244-104-0101 5
79	244-104-0601 5
80	1118-0401-0301 1
81	244-102-0702 1

Заказ 17 Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
82	244-104-0601 1
83	244-104-0801 6
84	6117-0101-0202 3
85	513-106-0103 1
86	513-106-0104 2
87	1107-0801-0201 23,7
Раздел №5 Демонтаж.	
88	1215-0101-0402 7
89	1215-0101-0401 7
90	1203-0101-0201 1,05

SANA 2024.10 от 04.10.2024 г.

Приложение К (обязательное)

Цена региона Актюбинская область Алгинский район

"Утверждаю"

Заказчик _____

_____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**7,5594**	**0,030041**	**0,030041**	**100,00**	**Казахстан**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,5594	0,030041	0,0300410556	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**26,46288**	**0,175906**	**0,175906**	**100,00**	**Казахстан**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,176	0,120655	0,120655392	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,56104	0,042308	0,04230839232	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,72584	0,012942	0,01294207416	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**50,61359**	**1,424628**	**1,424628**	**100,00**	**Казахстан**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,55952	0,531295	0,53129524176	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,05407	0,893332	0,89333243169	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**90,42994**	**2,468562**	**2,468562**	**100,00**	**Казахстан**
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,305	0,031036	0,03103551	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	26,8722	0,635796	0,635796252	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	53,63364	1,588307	1,58830661496	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	7,533	0,185304	0,185304267	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3105	0,007483	0,0074833605	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7756	0,020636	0,0206363892	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**0,6864**	**0,034685**	**0,034685**	**100,00**	**Казахстан**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	**1000 усл. шт.**	**0,006**		**0**	**0,00**	**Казахстан**
	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,6804	0,034685	0,0346854312	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**1758**	**7,371294**	**7,371294**	**100,00**	**Казахстан**
	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1758	7,371294	7,371294	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00726**	**0,000560**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00726	0,000560	0	0,00	Не определено
	Краски и лаки	кг	2399,0275	0,395234	0	0,00	Не определено
	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	29,16	0,035925	0	0,00	Не определено
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2182,549	0,253176	0	0,00	Не определено
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	143,37	0,086739	0	0,00	Не определено
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,8225	0,016645	0	0,00	Не определено
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,126	0,002749	0	0,00	Не определено
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**2306,7612**	**0,477172**	**0,477172**	**100,00**	**Казахстан**
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	0,000344	0,000344	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	771,158	0,004627	0,004626948	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	27,9072	0,000502	0,0005023296	100,00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	0,003276	0,003276	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм	шт.	1	0,000433	0,000433	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	298,272	0,001491	0,00149136	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм	шт.	2	0,001602	0,001602	100,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	11	0,000638	0,000638	100,00	Казахстан
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	510,424	0,005104	0,00510424	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90x4″	шт.	150	0,396300	0,3963	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	1	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	3	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	5	0,001005	0,001005	100,00	Казахстан

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	0,001194	0,001194	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	2	0,000122	0,000122	100,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	0,000480	0,00048	100,00	Казахстан
	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	4	0,001700	0,0017	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	13	0,002249	0,002249	100,00	Казахстан
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	0,000935	0,000935	100,00	Казахстан
	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	0,000245	0,000245	100,00	Казахстан
	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	0,004592	0,004592	100,00	Казахстан
	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	2	0,000910	0,00091	100,00	Казахстан
	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000430	0,00043	100,00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	0,001245	0,001245	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х40 мм	шт.	1	0,000171	0,000171	100,00	Казахстан
	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	447	0,046935	0,046935	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	0,000328	0,000328	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	м	3645	1,743797	0,289743	16,62	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,6	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	24	0,026664	0,026664	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,8	0,001167	0,001167	100,00	Казахстан
	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	220	0,386980	0	0,00	Не определено
	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	305	0,683810	0	0,00	Не определено
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1112	0,191264	0	0,00	Не определено
	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1600	0,192000	0	0,00	Не определено
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	54,4	0,018278	0,018278	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	10,7	0,000974	0,000974	100,00	Казахстан

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14,5	0,001929	0,001929	100,00	Казахстан
	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	300	0,240600	0,2406	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**0,111**	**0,000109**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,111	0,000109	0	0,00	Не определено
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**18**	**0,694806**	**0,694806**	**100,00**	**Казахстан**
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	6	0,388938	0,388938	100,00	Казахстан
	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	6	0,217026	0,217026	100,00	Казахстан
	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	0,088842	0,088842	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**секция**	**843**	**4,955154**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	843	4,955154	0	0,00	Не определено
26	**Трубы стальные**	**шт.**	**2**	**0,000952**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	0,000952	0	0,00	Не определено
	Трубы стальные	м	10,623	0,039281	0,039281	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,5	0,010650	0,01065	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,5	0,017288	0,017288	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	4,123	0,004597	0,004597	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,5	0,006746	0,006746	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**3412**	**1,176715**	**0,67008**	**56,94**	**Казахстан**
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг (А)-LS1х2х0,80	м	2155	0,452550	0	0,00	Не определено
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3х1,5 (ок)-0,66	м	624	0,307008	0,307008	100,00	Казахстан
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг (А)-LS2х2х0,80	м	145	0,054085	0	0,00	Не определено
	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3х2,5 (ок)-0,66	м	488	0,363072	0,363072	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,0014	0,000261	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	0,000261	0	0,00	Не определено
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**121**	**2,015750**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	0,456232	0	0,00	Не определено
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощность 36 Вт, IP20	шт.	74	0,558256	0	0,00	Не определено
	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 50/5600 opal 3-6K	шт.	19	1,001262	0	0,00	Не определено
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**420,6**	**1,146328**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	0,029565	0	0,00	Не определено
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	0,003371	0	0,00	Не определено
	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	6	0,054606	0	0,00	Не определено
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	5	0,014540	0	0,00	Не определено
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	0,004288	0	0,00	Не определено
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	80	0,003280	0	0,00	Не определено
	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	23	0,398797	0	0,00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	0,003976	0	0,00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001941	0	0,00	Не определено
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	118	0,351876	0	0,00	Не определено
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,007072	0	0,00	Не определено
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	0,010516	0	0,00	Не определено
	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	8	0,071520	0	0,00	Не определено
	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	15	0,004230	0	0,00	Не определено
	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	2	0,080472	0	0,00	Не определено
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	0,004338	0	0,00	Не определено
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	55,6	0,003280	0	0,00	Не определено
	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	6	0,014664	0	0,00	Не определено
	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	0,025356	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	0,030344	0	0,00	Не определено
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	6	0,010266	0	0,00	Не определено
	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	0,018030	0	0,00	Не определено
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	30	0,003310	0	0,00	Не определено
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	20	0,002020	0	0,00	Не определено
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10	0,001290	0	0,00	Не определено
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	2,8	0,006300	0	0,00	Не определено
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,8	0,006300	0	0,00	Не определено
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	42	14,512596	0	0,00	Не определено
	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н) 08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2	комплект	42	14,512596	0	0,00	Не определено
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**271**	**0,906587**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	0,019340	0	0,00	Не определено
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	0,011380	0	0,00	Не определено
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	0,053130	0	0,00	Не определено
	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	0,005591	0	0,00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	0,354675	0	0,00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	0,006259	0	0,00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	75	0,127125	0	0,00	Не определено
	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	0,015184	0	0,00	Не определено
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	0,002640	0	0,00	Не определено
	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	0,124201	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	0,117504	0	0,00	Не определено
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	0,045558	0	0,00	Не определено
	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	0,024000	0	0,00	Не определено
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**шт.**	**17**	**0,102622**	**0,068051**	**66,31**	**Казахстан**
	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	0,034571	0	0,00	Не определено
	Пьедестал для умывальника	шт.	5	0,045270	0,04527	100,00	Казахстан
	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	11	0,022781	0,022781	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	1	0,025856	0,025856	100,00	Казахстан
	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	0,025856	0,025856	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**комплект**	**1**	**0,003894**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	0,003894	0	0,00	Не определено
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	7	0,635061	0	0,00	Не определено
	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	7	0,635061	0	0,00	Не определено
	III. Технологическое оборудование						
41	**Прочие**	**кг**	**60227,611785**	**7,682862**	**0,044793**	**0,58**	**Казахстан**
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,031	0,000032	0	0,00	Не определено
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	29,16	0,021433	0	0,00	Не определено
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00015	0,000000	0	0,00	Не определено
	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1848	0,000157	0	0,00	Не определено
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,21	0,000127	0	0,00	Не определено
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	863,85	0,111437	0	0,00	Не определено
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	0,058764	0	0,00	Не определено
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,060836	0,020234	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,96388	0,005391	0	0,00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	16,626935	0,030843	0	0,00	Не определено
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	8811,27	1,242389	0	0,00	Не определено
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	725,91415	0,225033	0	0,00	Не определено
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,024939	0,004617	0	0,00	Не определено
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	75,057318	0,064624	0	0,00	Не определено
	Изолента ПВХ	кг	4,3392	0,020989	0	0,00	Не определено
	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,13	0,000098	0	0,00	Не определено
	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,5487062	0,002934	0	0,00	Не определено
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3100584	0,000618	0,0006179463912	100,00	Казахстан
	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45	0,034875	0,034875	100,00	Казахстан
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,70578	0,014936	0	0,00	Не определено
	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	39719,8659	3,257029	0	0,00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	80,906	0,101213	0	0,00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	189,024	0,206414	0	0,00	Не определено
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	136,2315	0,191133	0	0,00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	52,08633	0,076723	0	0,00	Не определено
	Ветошь	кг	41,17273	0,045414	0	0,00	Не определено
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	39,242	0,048425	0	0,00	Не определено
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4598,8021	0,354108	0	0,00	Не определено
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,451	0,000345	0	0,00	Не определено
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	17,673296	0,028101	0	0,00	Не определено
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	12,289014	0,026372	0	0,00	Не определено
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,009300	0,0093	100,00	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0015	0,000047	0	0,00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	1,185	0,001223	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Клей резиновый	кг	0,7821	0,002373	0	0,00	Не определено
	Очес льняной	кг	0,2	0,000085	0	0,00	Не определено
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,2505	0,004072	0	0,00	Не определено
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1	0,000085	0	0,00	Не определено
	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	318,9964	0,041470	0	0,00	Не определено
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	0,000311	0	0,00	Не определено
	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	98,85	0,053577	0	0,00	Не определено
	Шпатлевка масляно-клеевая	**кг**	**0,15**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	0,000882	0	0,00	Не определено
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,0094	0,005038	0	0,00	Не определено
	Смазка для электрооборудования	кг	1,21	0,002702	0	0,00	Не определено
	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	46,008	0,094086	0	0,00	Не определено
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	55,29	0,061427	0	0,00	Не определено
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,319822	0,000331	0	0,00	Не определено
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,915	0,000702	0	0,00	Не определено
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3753,7	0,919657	0	0,00	Не определено
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,08044	0,009303	0	0,00	Не определено
	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	337,392	0,281385	0	0,00	Не определено
	Прочие	10 шт.	102,096	0,027591	0	0,00	Не определено
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,696	0,003471	0	0,00	Не определено
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	80,4	0,024120	0	0,00	Не определено
	Прочие	**квт**	**102**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Радиаторы биметаллические	**квт**	**102**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Прочие	10 м	0,03224	0,000342	0	0,00	Не определено
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03224006	0,000342	0	0,00	Не определено
	Прочие	10 м2	0,857375	0,006007	0	0,00	Не определено
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8573746	0,006007	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Прочие	комплект	18	3,209506	0,183626	5,72	Казахстан
	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	**комплект**	**5**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	комплект	2	0,122432	0,122432	100,00	Казахстан
	Вытяжки от газовых колонок	комплект	3	0,007974	0	0,00	Не определено
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	**комплект**	**1**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	0,002870	0	0,00	Не определено
	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2,730078	0	0,00	Не определено
	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	0,284958	0	0,00	Не определено
	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	комплект	1	0,061194	0,061194	100,00	Казахстан
	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	**комплект**	**2**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Прочие	м2	15653,254476	41,632777	1,052336	2,53	Казахстан
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,2	0,051652	0	0,00	Не определено
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	87	0,221763	0	0,00	Не определено
	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,2	0,381030	0	0,00	Не определено
	Плитки керамические для полов	**м2**	**30,804**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2200	0,576400	0	0,00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,362	0,054763	0,05476317	100,00	Казахстан
	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1557,801	1,930115	0	0,00	Не определено
	Брусчатка	**м2**	**1758**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,68	0,112562	0	0,00	Не определено
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	262,44	0,281073	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	**м2**	**123,828**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	22,04	0,216631	0	0,00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	46,4	0,307493	0,3074928	100,00	Казахстан
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1557,801	8,197149	0	0,00	Не определено
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	28,56	0,040441	0	0,00	Не определено
	Блоки дверные	**м2**	**111,24**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	79,5	0,586074	0,586074	100,00	Казахстан
	Блоки оконные	**м2**	**167,94**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	3310,308	15,667688	0	0,00	Не определено
	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	49,77	0,098545	0	0,00	Не определено
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	17	0,104006	0,104006	100,00	Казахстан
	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	521,424	1,553844	0	0,00	Не определено
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,13017	0,041729	0	0,00	Не определено
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	38,60747	0,156631	0	0,00	Не определено
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	774,9205	0,584290	0	0,00	Не определено
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	78,12	1,078447	0	0,00	Не определено
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	160,74	7,258858	0	0,00	Не определено
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,2	0,337191	0	0,00	Не определено
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,26	0,003636	0	0,00	Не определено
	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	2281,45	0,433476	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	201,654	1,051424	0	0,00	Не определено
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	76	0,283404	0	0,00	Не определено
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	65,184	0,019229	0	0,00	Не определено
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,690336	0,003234	0	0,00	Не определено
	Прочие	100 шт.	8,5302	0,047750	0	0,00	Не определено
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	0,000073	0	0,00	Не определено
	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,4072	0,047677	0	0,00	Не определено
	Прочие	1000 шт.	7,7525	0,493695	0	0,00	Не определено
	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	7,7525	0,493695	0	0,00	Не определено
	Прочие	м3	746,696165	27,727769	0,000103	0,00	Казахстан
	Растворы	**м3**	**0,009**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Опилки древесные	м3	1,86792	0,012676	0	0,00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03555	0,003669	0	0,00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,061132	0,006205	0	0,00	Не определено
	Раствор декоративный	**м3**	**6,89255**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,7244	0,805879	0	0,00	Не определено
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	440,7	26,045811	0	0,00	Не определено
	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0124	0,000017	0,0000171988	100,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2185758	0,022187	0	0,00	Не определено
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2109054	0,030732	0	0,00	Не определено
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	119,88467	0,049752	0	0,00	Не определено
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,27	0,003570	0	0,00	Не определено
	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,004	0,000396	0	0,00	Не определено
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,0425	0,726786	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10436	0,008621	0	0,00	Не определено
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002094014	0,000218	0	0,00	Не определено
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0244528	0,002537	0	0,00	Не определено
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0030104	0,000312	0	0,00	Не определено
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03782	0,000213	0	0,00	Не определено
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,011433	0,000086	0,000086261985	100,00	Казахстан
	Вода техническая	м3	157,1791413	0,005658	0	0,00	Не определено
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,40025	0,002442	0	0,00	Не определено
	Прочие	шт.	40543,3432	4,817801	0,19539	4,06	Казахстан
	Труба соединительная	шт.	6	0,001050	0	0,00	Не определено
	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1818,64	0,181864	0,181864	100,00	Казахстан
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11296,5	0,610011	0	0,00	Не определено
	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	72,9	0,098123	0	0,00	Не определено
	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	48,6	0,026827	0	0,00	Не определено
	Арматура трубопроводная	**шт.**	**275**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	**шт.**	**5**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,551	0,000169	0	0,00	Не определено
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,486	0,005263	0	0,00	Не определено
	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2309,7145	0,124725	0	0,00	Не определено
	Шиберы	**шт.**	**3**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24,3	0,026511	0	0,00	Не определено
	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	0,007820	0,00782	100,00	Казахстан
	Поддоны	**шт.**	**1**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Отводы гнутые	**шт.**	**6**		**0**	**0,00**	**Не определено**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Решетки жалюзийные	**шт.**	**10**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,495	0,000068	0	0,00	Не определено
	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	9,72	0,016971	0	0,00	Не определено
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	0,002661	0	0,00	Не определено
	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	3	0,100794	0	0,00	Не определено
	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	11,34	0,006623	0	0,00	Не определено
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	3	0,000108	0	0,00	Не определено
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	18606	1,246602	0	0,00	Не определено
	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	134,808	0,000404	0,000404424	100,00	Казахстан
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,000390	0	0,00	Не определено
	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	558,9	0,200086	0	0,00	Не определено
	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	265,2	0,280051	0	0,00	Не определено
	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	1060,8135	0,042433	0	0,00	Не определено
	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	8	0,209936	0	0,00	Не определено
	Выключатели, розетки штепсельные	**шт.**	**76,5**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	С2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа	шт.	1	0,010473	0	0,00	Не определено
	Камеры приточные	**шт.**	**1**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Водомеры	**шт.**	**1**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	330,864	0,005294	0	0,00	Не определено
	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	48,6	0,028577	0	0,00	Не определено
	Смесители и краны водоразборные	**шт.**	**5**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	16,116	0,027993	0	0,00	Не определено
	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	466,457	0,040582	0	0,00	Не определено
	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	0,016284	0	0,00	Не определено
	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1790	0,311460	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	9	0,032562	0	0,00	Не определено
	C2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	2	0,095426	0	0,00	Не определено
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	76,5	0,003213	0	0,00	Не определено
	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 12U, 650x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком	шт.	2	0,157754	0	0,00	Не определено
	Фланцы стальные	**шт.**	**544**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,2312	0,005302	0,0053016936	100,00	Казахстан
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 B 420 мм типа GROHE	шт.	6	0,325968	0	0,00	Не определено
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	201,507	0,437472	0	0,00	Не определено
	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2″	шт.	5	0,007895	0	0,00	Не определено
	Клин пластиковый монтажный	шт.	393,6	0,097613	0	0,00	Не определено
	C2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	2	0,024444	0	0,00	Не определено
	Прочие	м	23528,962741	7,120571	0,006058	0,09	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ	**м**	**30,9**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	**м**	**6,2**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4664,955055	1,026290	0	0,00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	290	0,098890	0	0,00	Не определено
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	170	0,049980	0	0,00	Не определено
	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	24	0,715536	0	0,00	Не определено
	Трубы полиэтиленовые канализационные	**м**	**27,7444**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Провод	**м**	**30,9**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	64,476395	0,004126	0	0,00	Не определено
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	103,32	0,089372	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	39	0,005850	0	0,00	Не определено
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	98,4	0,293134	0	0,00	Не определено
	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11178,32	4,292475	0	0,00	Не определено
	Трубы полимерные	**м**	**3635,268**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Лента бутиловая	м	431,6562	0,038417	0	0,00	Не определено
	Лента армирующая бумажная	м	814,870285	0,013853	0	0,00	Не определено
	Лента ПСУЛ	м	2,709846	0,000702	0	0,00	Не определено
	Лента бутиловая диффузионная	м	99,9486	0,012094	0	0,00	Не определено
	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	81	0,087804	0	0,00	Не определено
	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	0,064150	0	0,00	Не определено
	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	243	0,236196	0	0,00	Не определено
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	521,82996	0,035484	0	0,00	Не определено
	Кабель	**м**	**683,4**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	17,064	0,006058	0,00605772	100,00	Казахстан
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	220	0,050160	0	0,00	Не определено
	Прочие	т	240,432194	4,343784	0,000234	0,01	Казахстан
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0110043	0,009463	0	0,00	Не определено
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00837765	0,003190	0	0,00	Не определено
	Мусор строительный	**т**	**227,48559**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,713803	0,545377	0	0,00	Не определено
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4475	0,216004	0	0,00	Не определено
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,543872	0,150050	0	0,00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2992	0,248843	0	0,00	Не определено
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0309654	0,029543	0	0,00	Не определено
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02204	0,007127	0	0,00	Не определено
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002584	0,000721	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0001848	0,000234	0,0002341815168	100,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02126988	0,006167	0	0,00	Не определено
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,96096	0,731869	0	0,00	Не определено
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0162146	0,001049	0	0,00	Не определено
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0014412818	0,005182	0	0,00	Не определено
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00022138	0,000299	0	0,00	Не определено
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000742	0,004693	0	0,00	Не определено
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02591658	0,015602	0	0,00	Не определено
	Клей эпоксидный	т	0,000504	0,002096	0	0,00	Не определено
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000986	0,000271	0	0,00	Не определено
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000736	0,000116	0	0,00	Не определено
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,7946	0,764171	0	0,00	Не определено
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,005057303	0,003598	0	0,00	Не определено
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,008148	0,001530	0	0,00	Не определено
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16331	0,058222	0	0,00	Не определено
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,06639	0,002313	0	0,00	Не определено
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,025178	0,028244	0	0,00	Не определено
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00552	0,001790	0	0,00	Не определено
	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,3446275	0,014126	0	0,00	Не определено
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0084	0,004848	0	0,00	Не определено
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0	0,00	Не определено
	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03645	0,107174	0	0,00	Не определено
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00436	0,000156	0	0,00	Не определено
	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0069	0,003330	0	0,00	Не определено
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0396	0,016037	0	0,00	Не определено

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования по заказу № 17

1	2	3	4	5	6	7	8
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004340372	0,002322	0	0,00	Не определено
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011082378	0,007547	0	0,00	Не определено
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00071268	0,000672	0	0,00	Не определено
	Конструкции стальные	**т**	**1,0738**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Тальк молотый 1 сорта	т	0,013552	0,003091	0	0,00	Не определено
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,134442	0,011838	0	0,00	Не определено
	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,008532	0,003496	0	0,00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0114	0,004262	0	0,00	Не определено
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00711	0,004443	0	0,00	Не определено
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,93058	0,913433	0	0,00	Не определено
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3176	0,117986	0	0,00	Не определено
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	**т**	**0,043928**		**0**	**0,00**	**Не определено**
	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000024	0,000002	0	0,00	Не определено
	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0000012	0,000002	0	0,00	Не определено
	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,000220	0	0,00	Не определено
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	0,007961	0	0,00	Не определено
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	0,002712	0	0,00	Не определено
	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,74184	0,280000	0	0,00	Не определено
	Итого:			**137,457917**	**15,252646**	**11,10**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Цена региона Актюбинская область Алгинский район

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-00-01, 2-01-00-02, 2-01-00-03, 2-01-00-04, 2-01-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	221,5	59 101,00	13 090 872
2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	2259,3	4 733,00	10 693 267
3	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11075	384,00	4 252 800
4	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	18606	67,00	1 246 602
5	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11296,5	54,00	610 011

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования по заказу 17

1	2	3	4	5	6	7
6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	79,5	7 372,00	586 074
7	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1790	220,00	393 800
8	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1790	174,00	311 460
9	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	46,4	6 627,00	307 493
10	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	6	36 171,00	217 026
11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	17	6 118,00	104 006
12	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	3	33 598,00	100 794
13	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,362	5 285,00	54 763
14	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2 071,00	10 355
15	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,00	2 870
16	261-101-0221	Растворы	м3	0,009		
17	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1 131 729,00	
18	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			
19	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	544		
20	261-104-0120	Блоки оконные	м2	167,94		

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования по заказу 17

1	2	3	4	5	6	7
21	261-301-0281	Отводы гнутые	шт.	6		
22	261-104-0121	Блоки дверные	м2	111,24		
23	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.		806,00	
24	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			
25	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2		
26	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
27	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	27,7444		
28	261-301-0191	Трубы полимерные	м	896,148		
29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708,00	
30	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775,00	
31	244-104-0700	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	5		
32	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1		
33	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
34	261-701-0132	Камеры приточные	шт.	1		
35	261-301-0513	Водомеры	шт.	1		
36	261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	5		
37	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
38	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	275		
39	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования по заказу 17

1	2	3	4	5	6	7
40	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	5		
41	261-302-0148	Шиберы	шт.	3		
42	261-107-0250	Детали крепления	т			
43		Прочие материальные ресурсы				102 562 021
		Итого по материальным ресурсам				**134 544 213**

		Оборудование				
1	514-401-0505	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2 730 078,00	2 730 078
2	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	комплект	2	61 216,00	122 432
3	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	комплект	1	61 194,00	61 194
		Итого по оборудованию				**2 913 704**

Всего по ведомости **137 457 917**

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании ГККП Алгинский районный дом культурыкотельной и прилегающей территорий по адресу Актюбинская область Алгинский район город Алга ул Жигер дом 3

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	31 808,00		
		Средства на оплату труда				**75 197 622**
		Машины и механизмы				
1	**313-201-0802**	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	23,6316	4935	116 622
					2146	50 713
2	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,5508208	83	544
3	**313-302-0202**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	238,45937	35	8 346
4	**313-401-0301**	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	175,19617	223	39 069
5	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,200619	207	1 905
6	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,0146568	13712	137 321
					2564	25 678

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
7	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3645	13806	5 032
					2564	935
8	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	24,630066812	12389	305 142
					3663	90 220
9	**314-102-0103**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,67615	14535	38 898
					3663	9 803
10	**314-102-0104**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,59356	22320	13 248
					4377	2 598
11	**314-104-0101**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4,1412	10583	43 826
					3064	12 689
12	**314-104-0102**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,150332	12631	1 899
					3064	461
13	**314-104-0103**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	5,531122	14697	81 291
					3663	20 260
14	**314-104-0104**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	1,4136	25881	36 585
					6727	9 509
15	**314-104-0302**	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,6708	12631	46 366
					3064	11 247
16	**314-501-0105**	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,6688	34	23

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
17	**314-502-0205**	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	25,0996	85	2 133
18	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	5,822414	43	250
19	**314-502-0302**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	63,8383	130	8 299
20	**314-502-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5125418	95	49
21	**314-503-0101**	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	15,4704	10218	158 077
					3064	47 401
22	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	52,9389774	11307	598 581
					2564	135 736
23	**314-504-0501**	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	135,391178	5923	801 922
					2146	290 549
24	**315-102-0101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,44375	7909	11 419
					2564	3 702
25	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	465,12964	8056	3 747 084
					2564	1 192 592
26	**315-103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	128,449876	718	92 227

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
27	**315-103-0201**	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,408044	2905	1 185
28	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	104,8506698	376	39 424
29	**315-103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,8940394	426	807
30	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,178512	99	711
31	**315-202-1302**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	320,24858	117	37 469
32	**321-201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	147,726372	1105	163 238
33	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	130,347443972	7945	1 035 610
					2564	334 211
34	**341-102-0101**	Станки сверлильные	маш.-ч	0,04	67	3
35	**342-207-0111**	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,2276	5723	1 303
					2564	584
36	**343-101-0101**	Ножницы электрические	маш.-ч	208,272745	107	22 285
37	**343-102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	123,1767	25	3 079
38	**343-102-0301**	Электроплиткорез	маш.-ч	116,66848	101	11 784

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
39	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16107	61	10
40	**343-202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,038504	54	110
41	**343-204-0101**	Фреза столярная	маш.-ч	3,799456	138	524
42	**343-302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	1155,651944	25	28 891
43	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	913,104312	26	23 741
44	**343-302-0301**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	543,278699	25	13 582
45	**343-302-0402**	Гайковерт электрический	маш.-ч	20,9788	103	2 161
46	**343-401-0201**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	915,50486	86	78 733
47	**343-402-0101**	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,83368	18	321
48	**343-501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10,13584	176	1 784
49	**343-501-0601**	Термос 100 л	маш.-ч	101,6292	33	3 354

Итого по машинам и механизмам **6246,145595784** **7 766 266**

2 238 888

Материалы

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
1	**211-201-0601**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	5,56104	7608	42 308
2	**211-201-0604**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,72584	7499	12 942
3	**211-201-0607**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,176	6292	120 655
4	**211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,5594	3974	30 041
5	**212-101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,55952	27163	531 295
6	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,05407	28767	893 332
7	**212-401-0102**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3105	24101	7 483
8	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7756	26607	20 636
9	**212-401-0106**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	53,63364	29614	1 588 307
10	**212-402-0103**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,305	23782	31 036
11	**212-402-0105**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	7,533	24599	185 304
12	**212-402-0107**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	26,8722	23660	635 796
13	**213-101-0102**	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	0,006		
14	**213-102-0201**	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,6804	50978	34 685
15	**214-101-0201**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16331	356509	58 222
16	**214-105-0104**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0084	577165	4 848
17	**214-201-0101**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,006	452051	2 712

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
18	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0114	373849	4 262
19	**214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004340372	535012	2 322
20	**214-205-0102**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,96096	373220	731 869
21	**214-205-0103**	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3176	371492	117 986
22	**214-205-0202**	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,74184	377440	280 000
23	**214-206-0202**	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	327609	7 961
24	**214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0396	404965	16 037
25	**214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1	853	85
26	**214-209-0507**	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,031	1019	32
27	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	12,289014	2146	26 372
28	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02204	323349	7 127
29	**214-210-0102**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00552	324246	1 790
30	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,93058	311690	913 433
31	**214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,03224006	10602	342

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
32	**214-402-0103**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	262,44	1071	281 073
33	**214-403-0102**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4475	482691	216 004
34	**214-405-0201**	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00711	624830	4 443
35	**215-101-0102**	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2109054	145716	30 732
36	**215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002094014	104329	218
37	**215-202-0502**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,7244	104329	805 879
38	**215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0244528	103765	2 537
39	**215-202-0603**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0030104	103765	312
40	**215-203-0202**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,10436	82607	8 621
41	**215-204-0202**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03555	103200	3 669
42	**215-204-0303**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,061132	101506	6 205
43	**215-204-0502**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,0425	103200	726 786
44	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2185758	101506	22 187

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
45	**215-204-1103**	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,004	99097	396
46	**215-206-0401**	Опилки древесные	м3	1,86792	6786	12 676
47	**216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,06639	34839	2 313
48	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0162146	64705	1 049
49	**216-102-0401**	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,005057303	711375	3 598
50	**216-103-0101**	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00436	35730	156
51	**216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,543872	275892	150 050
52	**217-101-0101**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	189,024	1092	206 414
53	**217-101-0105**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,2992	831695	248 843
54	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0309654	954056	29 543
55	**217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	17,673296	1590	28 101
56	**217-104-0102**	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг		1300	
57	**217-105-0101**	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1848	848	157
58	**217-105-0102**	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	17,060836	1186	20 234
59	**217-105-0103**	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,96388	1086	5 391
60	**217-106-0101**	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	52,08633	1473	76 723
61	**217-106-0103**	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	16,626935	1855	30 843
62	**217-106-0104**	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,0094	1674	5 038
63	**217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	80,906	1251	101 213
64	**217-106-0106**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	1,185	1032	1 223
65	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	75,057318	861	64 624

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
66	**217-108-0102**	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,13	757	98
67	**217-109-0106**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11296,5	54	610 011
68	**217-109-0108**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	18606	67	1 246 602
69	**217-301-0105**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,08044	2280	9 303
70	**217-301-0106**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,024939	2280	4 617
71	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	39,242	1234	48 425
72	**217-302-0205**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,3	1035	311
73	**217-501-0106**	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,008148	187771	1 530
74	**217-503-0102**	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,0069	482546	3 330
75	**217-504-0101**	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0014412818	3595322	5 182
76	**217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	119,88467	415	49 752
77	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	157,1791413	36	5 658
78	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,40025	555	2 442
79	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,319822	251	331
80	**217-605-0108**	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03782	5628	213
81	**217-605-0302**	Смазка для электрооборудования	кг	1,21	2233	2 702
82	**217-606-0201**	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,7946	961705	764 171
83	**217-701-0101**	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,134442	88056	11 838
84	**217-701-0116**	Тальк молотый 1 сорта	т	0,013552	228109	3 091
85	**217-701-0214**	Клей резиновый	кг	0,7821	3034	2 373
86	**217-701-0308**	Очес льняной	кг	0,2	426	85
87	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,13017	2758	41 729

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
88	**218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,690336	4684	3 234
89	**218-103-0201**	Ветошь	кг	41,17273	1103	45 414
90	**218-103-0203**	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	38,60747	4057	156 631
91	**218-103-0206**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,8573746	7006	6 007
92	**218-103-0207**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00022138	1352536	299
93	**222-503-0302**	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	24	29814	715 536
94	**222-525-0101**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1131729	
95	**222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,025178	1121754	28 244
96	**222-529-0101**	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	39	150	5 850
97	**222-529-0201**	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	4664,955055	220	1 026 290
98	**222-529-0501**	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	11178,32	384	4 292 475
99	**222-530-0101**	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1060,8135	40	42 433
100	**222-531-0101**	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	466,457	87	40 582
101	**222-531-0102**	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2309,7145	54	124 725
102	**223-102-0203**	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,2	46832	337 191

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
103	**223-102-0305**	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	160,74	45159	7 258 858
104	**223-201-0103**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,2	12298	51 652
105	**223-201-0104**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	78,12	13805	1 078 447
106	**223-201-0107**	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	22,04	9829	216 631
107	**223-207-0201**	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,68	67001	112 562
108	**223-207-0202**	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,2	73275	381 030
109	**223-501-0100**	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
110	**223-501-0118**	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 450 мм	м	98,4	2979	293 134
111	**223-503-0502**	Лента бутиловая диффузионная	м	99,9486	121	12 094
112	**223-503-0503**	Лента ПСУЛ	м	2,709846	259	702
113	**223-503-0504**	Лента бутиловая	м	431,6562	89	38 417
114	**223-503-0505**	Клин пластиковый монтажный	шт.	393,6	248	97 613
115	**224-101-0501**	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1557,801	5262	8 197 149
116	**224-102-1005**	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	76	3729	283 404
117	**224-106-0204**	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	9	3618	32 562
118	**224-204-0101**	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	243	972	236 196

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
119	**224-204-0102**	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	81	1084	87 804
120	**224-204-0103**	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24,3	1091	26 511
121	**224-204-0104**	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	11,34	584	6 623
122	**224-204-0106**	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.		2025	
123	**224-204-0107**	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	9,72	1746	16 971
124	**224-204-0109**	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	48,6	552	26 827
125	**224-204-0110**	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	72,9	1346	98 123
126	**224-204-0111**	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	558,9	358	200 086
127	**224-204-0112**	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	48,6	588	28 577
128	**231-302-0203**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м2	3310,308	4733	15 667 688
129	**232-101-0101**	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	774,9205	754	584 290
130	**232-101-0601**	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	521,82996	68	35 484
131	**232-101-0602**	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	64,476395	64	4 126
132	**232-101-0603**	Лента армирующая бумажная	м	814,870285	17	13 853
133	**232-201-0101**	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	87	2549	221 763
134	**232-501-0301**	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4598,8021	77	354 108
135	**232-502-0102**	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	8811,27	141	1 242 389
136	**232-503-0103**	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	39719,8659	82	3 257 029
137	**232-504-0102**	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	863,85	129	111 437
138	**232-504-0201**	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	318,9964	130	41 470

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
139	**233-101-0105**	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	201,654	5214	1 051 424
140	**233-201-0401**	Покрытие напольное ворсовое 2 категории	м2	521,424	2980	1 553 844
141	**233-202-0101**	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	28,56	1416	40 441
142	**234-101-0201**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0,27	13226	3 570
143	**234-101-0206**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	440,7	59101	26 045 811
144	**234-303-0207**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	220	228	50 160
145	**234-303-0209**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	170	294	49 980
146	**234-303-0212**	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	290	341	98 890
147	**235-101-0101**	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	65,184	295	19 229
148	**235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	2200	262	576 400
149	**235-104-0104**	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1557,801	1239	1 930 115
150	**235-104-0401**	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	2281,45	190	433 476
151	**235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3753,7	245	919 657
152	**235-201-0901**	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	98,85	542	53 577
153	**235-202-0118**	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	201,507	2171	437 472

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
154	**235-202-0119**	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,486	2117	5 263
155	**235-202-0120**	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0015	31625	47
156	**235-401-0501**	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	29,16	735	21 433
157	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011082378	680949	7 547
158	**236-101-0110**	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03645	2940292	107 174
159	**236-101-0116**	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	725,91415	310	225 033
160	**236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,451	765	345
161	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,02591658	602024	15 602
162	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00071268	943399	672
163	**236-104-0105**	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	55,29	1111	61 427
164	**236-104-0501**	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	337,392	834	281 385
165	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	507	882
166	**236-202-0301**	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,713803	200964	545 377
167	**236-202-1013**	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	46,008	2045	94 086
168	**236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,915	767	702
169	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0110043	859926	9 463
170	**241-101-0116**	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	4,123	1115	4 597
171	**241-102-0100**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2		
172	**241-102-0162**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,5	3043	10 650
173	**241-102-0179**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	1,5	4497	6 746

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
174	**241-102-0229**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,5	11525	17 288
175	**241-112-0117**	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	476	952
176	**241-201-0401**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	10,7	91	974
177	**241-201-0402**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14,5	133	1 929
178	**241-201-0404**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	0,6	218	131
179	**241-201-0406**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	54,4	336	18 278
180	**241-203-0101**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,8	307	1 167
181	**241-203-0107**	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	24	1111	26 664
182	**241-205-0205**	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	300	802	240 600
183	**241-205-0208**	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	220	1759	386 980
184	**241-205-0209**	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	305	2242	683 810
185	**241-207-0101**	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1600	120	192 000
186	**241-207-0204**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	1112	172	191 264
187	**241-208-0301**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	11	58	638
188	**241-208-0302**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	80	480
189	**241-208-0304**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	5	201	1 005
190	**241-208-0305**	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	344	344

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
191	**241-208-0624**	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 90x4″	шт.	150	2642	396 300
192	**241-208-3501**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	85	935
193	**241-208-3503**	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	287	4 592
194	**241-209-0101**	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4	82	328
195	**241-209-0802**	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм	шт.	13	173	2 249
196	**241-209-0804**	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм	шт.	1	433	433
197	**241-209-0805**	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x25x40 мм	шт.	2	801	1 602
198	**241-209-2501**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	447	105	46 935
199	**241-209-2504**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	249	1 245
200	**241-209-2506**	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	364	3 276
201	**241-210-0101**	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт.	3	48	144
202	**241-210-0102**	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x20 мм	шт.	2	61	122
203	**241-210-0103**	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	67	67
204	**241-210-0106**	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	1	102	102
205	**241-210-0109**	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x40 мм	шт.	1	171	171
206	**241-212-0402**	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	430	430

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
207	**241-212-0404**	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	1	245	245
208	**241-216-0312**	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	1,551	109	169
209	**241-216-0314**	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,495	137	68
210	**241-220-0204**	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597	1 194
211	**241-221-0102**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	298,272	5	1 491
212	**241-221-0103**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	771,158	6	4 627
213	**241-221-0104**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	510,424	10	5 104
214	**241-221-0105**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	27,9072	18	502
215	**241-223-0101**	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	4	425	1 700
216	**241-223-0102**	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	2	455	910
217	**241-609-0502**	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2″	шт.	5	1579	7 895
218	**241-703-0401**	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	136,2315	1403	191 133
219	**242-207-3601**	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5591	5 591
220	**242-207-3701**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	2530	53 130
221	**242-207-3702**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3796	15 184
222	**242-207-3705**	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19340	19 340
223	**242-207-3801**	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	320	24 000

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
224	**242-209-7401**	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	17743	124 201
225	**242-301-0303**	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6259	6 259
226	**242-301-1201**	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	75	1695	127 125
227	**242-303-0205**	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	15186	45 558
228	**242-303-0502**	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	4729	354 675
229	**242-303-0904**	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	6	19584	117 504
230	**242-307-0105**	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	11380	11 380
231	**242-404-0602**	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2640	2 640
232	**243-122-0302**	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3x1,5 (ок)-0,66	м	624	492	307 008
233	**243-122-0303**	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J3x2,5 (ок)-0,66	м	488	744	363 072
234	**243-305-0111**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS1x2x0,80	м	2155	210	452 550
235	**243-305-0112**	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS2x2x0,80	м	145	373	54 085
236	**243-902-0101**	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	80	41	3 280

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
237	**243-902-0103**	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	55,6	59	3 280
238	**243-902-1401**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,8	2250	6 300
239	**243-907-0103**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	20	101	2 020
240	**243-907-0105**	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10	129	1 290
241	**244-101-0100**	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	5		
242	**244-101-0106**	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 B 420 мм типа GROHE	шт.	6	54328	325 968
243	**244-101-0302**	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	6	64823	388 938
244	**244-101-0304**	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	6	36171	217 026
245	**244-101-0601**	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807	88 842
246	**244-102-0702**	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	1	34571	34 571
247	**244-104-0101**	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9054	45 270
248	**244-104-0301**	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	25856	25 856
249	**244-104-0601**	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	11	2071	22 781
250	**244-104-0700**	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте	комплект	5		
251	**244-104-0801**	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	12	1357	16 284
252	**244-301-0407**	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820	7 820
253	**245-103-0109**	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	843	5878	4 955 154
254	**245-106-0101**	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	265,2	1056	280 051
255	**245-501-0113**	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 T 120°C, PN 10, DN 25	шт.	7	90723	635 061

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
256	**245-701-0101**	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
257	**246-103-0101**	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	10,362	5285	54 763
258	**246-103-0103**	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	46,4	6627	307 493
259	**246-103-0106**	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	17	6118	104 006
260	**246-103-0107**	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	79,5	7372	586 074
261	**246-301-0501**	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9 300
262	**246-301-0502**	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45	775	34 875
263	**246-401-0501**	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч	комплект	2	142479	284 958
264	**247-102-0130**	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	16294	456 232
265	**247-102-0192**	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2x40), мощность 36 Вт, IP20	шт.	74	7544	558 256
266	**247-102-0610**	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 50/5600 opal 3-6K	шт.	19	52698	1 001 262
267	**247-201-0102**	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	8452	25 356
268	**247-204-0446**	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	8	8940	71 520
269	**247-204-0709**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	7	568	3 976
270	**247-204-0759**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1768	7 072

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
271	**247-204-0761**	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1941	1 941
272	**247-212-0101**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	478	10 516
273	**247-212-0104**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536	4 288
274	**247-214-0117**	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	657	29 565
275	**247-215-0214**	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	30344	30 344
276	**247-216-1101**	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,2505	3256	4 072
277	**247-216-1102**	Изолента ПВХ	кг	4,3392	4837	20 989
278	**248-102-4613**	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 12U, 650х600х450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком	шт.	2	78877	157 754
279	**248-301-0103**	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	6	2444	14 664
280	**248-302-0202**	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	118	2982	351 876
281	**248-302-0502**	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	6	1711	10 266
282	**248-303-0701**	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсумодели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	23	17339	398 797
283	**248-303-0801**	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	2	40236	80 472
284	**248-304-0206**	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	3371	3 371
285	**248-304-0212**	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	5	2908	14 540
286	**248-305-0104**	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	6	9101	54 606
287	**248-306-0101**	Разветвительная коробкатипа УК-2П	шт.	15	282	4 230
288	**248-306-0305**	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18030	18 030
289	**248-306-0374**	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	8	26242	209 936

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
290	**248-308-0101**	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н) 08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2	комплект	42	345538	14 512 596
291	**248-405-0101**	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя	шт.	2	47713	95 426
292	**248-405-0102**	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	2	12222	24 444
293	**248-405-0301**	С2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа	шт.	1	10473	10 473
294	**251-305-0110**	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	15,70578	951	14 936
295	**252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	4 338
296	**255-102-0606**	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1758	4193	7 371 294
297	**261-101-0105**	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,011433	7545	86
298	**261-101-0214**	Раствор декоративный	м3	6,89255		
299	**261-101-0221**	Растворы	м3	0,009		
300	**261-101-0345**	Брусчатка	м2	1758		
301	**261-102-0122**	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
302	**261-102-0127**	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,008532	409769	3 496
303	**261-102-0216**	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00015	175	
304	**261-102-0309**	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления ГОСТ 23118-2012	т	0,043928		
305	**261-102-0322**	Конструкции стальные	т	1,0738		
306	**261-102-0326**	Кронштейны	кг			
307	**261-102-0380**	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	17,064	355	6 058
308	**261-102-0381**	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	16,116	1737	27 993

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
309	**261-104-0120**	Блоки оконные	м2	167,94		
310	**261-104-0121**	Блоки дверные	м2	111,24		
311	**261-105-0107**	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			
312	**261-105-0302**	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	6,5487062	448	2 934
313	**261-105-0601**	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,2312	1253	5 302
314	**261-105-0642**	Клей эпоксидный	т	0,000504	4159618	2 096
315	**261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,123	594	73
316	**261-107-0234**	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1790	174	311 460
317	**261-107-0250**	Детали крепления	т			
318	**261-107-0252**	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т			
319	**261-107-0375**	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,3446275	40988	14 126
320	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00837765	380806	3 190
321	**261-107-0419**	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
322	**261-107-0474**	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2			
323	**261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002584	278998	721
324	**261-107-0576**	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02126988	289955	6 167
325	**261-107-0577**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000986	274757	271
326	**261-107-0609**	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000024	699733	2
327	**261-107-0611**	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0000012	1910643	2
328	**261-107-0612**	Сетки в рамках	м2			
329	**261-107-0628**	Скобяные изделия	комплект			
330	**261-107-0639**	Хомуты стальные электромонтажные	кг			

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
331	**261-107-0718**	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т		3291508	
332	**261-107-0815**	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	103,32	865	89 372
333	**261-107-0831**	Мусор строительный	т	227,48559		
334	**261-107-0885**	Элементы крепления подвесных потолков	м		731	
335	**261-107-0906**	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0124	1387	17
336	**261-107-0936**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000736	1576025	116
337	**261-107-0966**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000742	6325216	4 693
338	**261-107-0985**	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0001848	1267216	234
339	**261-107-0989**	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1818,64	100	181 864
340	**261-107-0995**	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	7,7525	63682	493 695
341	**261-107-0996**	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3100584	1993	618
342	**261-107-0998**	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	134,808	3	404
343	**261-201-0322**	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
344	**261-201-0324**	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,21	605	127
345	**261-201-0330**	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	143,37	605	86 739
346	**261-201-0341**	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	29,16	1232	35 925
347	**261-201-0342**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2182,549	116	253 176
348	**261-201-0343**	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,15		
349	**261-201-0351**	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,126	1293	2 749
350	**261-201-0364**	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00726	77199	560
351	**261-201-0371**	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,111	986	109
352	**261-201-0506**	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	123,828		
353	**261-201-0507**	Плитки керамические для полов	м2	30,804		

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
354	**261-201-0604**	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	41,8225	398	16 645
355	**261-201-0610**	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	49,77	1980	98 545
356	**261-301-0176**	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	27,7444		
357	**261-301-0191**	Трубы полимерные	м	3635,268		
358	**261-301-0219**	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	708	58 764
359	**261-301-0241**	Труба соединительная	шт.	6	175	1 050
360	**261-301-0256**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	3	36	108
361	**261-301-0260**	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
362	**261-301-0275**	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1		
363	**261-301-0277**	Фасонные части	шт.			
364	**261-301-0281**	Отводы гнутые	шт.	6		
365	**261-301-0282**	Фланцы стальные	шт.	544		
366	**261-301-0326**	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	50	1283	64 150
367	**261-301-0351**	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.			
368	**261-301-0353**	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
369	**261-301-0422**	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	887	2 661
370	**261-301-0504**	Поддоны	шт.	1		
371	**261-301-0507**	Смесители и краны водоразборные	шт.	5		
372	**261-301-0513**	Водомеры	шт.	1		
373	**261-302-0128**	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,26	13986	3 636
374	**261-302-0142**	Решетки жалюзийные	шт.	10		
375	**261-302-0148**	Шиберы	шт.	3		
376	**261-302-0149**	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
377	**261-302-0151**	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	2		
378	**261-302-0159**	Заглушки питометражных лючков	шт.		806	
379	**261-302-0273**	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
380	**261-302-0276**	Радиаторы биметаллические	квт	102		
381	**261-302-0413**	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186173	261
382	**261-302-0454**	Кабель	м	683,4		
383	**261-302-0456**	Провод	м	30,9		
384	**261-302-0471**	Канал кабельный из ПВХ	м	30,9		
385	**261-302-0473**	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
386	**261-302-0478**	Провода неизолированные	т			
387	**261-303-0102**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	76,5	42	3 213
388	**261-303-0106**	Арматура осветительная	шт.			
389	**261-303-0113**	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.			
390	**261-303-0115**	Коробки ответвительные	шт.			
391	**261-303-0116**	Коробки протяжные	шт.			
392	**261-303-0121**	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	76,5		
393	**261-304-0101**	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	3	33598	100 794
394	**261-304-0103**	Вытяжки от газовых колонок	комплект	3	2658	7 974
395	**261-404-0209**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	80,4	300	24 120
396	**261-404-0449**	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	330,864	16	5 294
397	**261-404-0530**	Сжимы ответвительные	100 шт.	8,4072	5671	47 677
398	**261-404-0536**	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,696	160	3 471
399	**261-701-0101**	Арматура трубопроводная	шт.	275		
400	**261-701-0132**	Камеры приточные	шт.	1		

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 17

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**134 544 213**
		Инженерное оборудование				
1	**513-106-0103**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 30 л	комплект	1	61194	61 194
2	**513-106-0104**	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	комплект	2	61216	122 432
3	**514-401-0505**	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2730078	2 730 078
		Итого по инженерному оборудованию				**2 913 704**