«Ақтөбе облысының Елек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
08.11.2022 ж. № 04-0286/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Су Жоба Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0286/22 от 08.11.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Су Жоба Курылыс»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 19.08.2022 года №01-1516.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Су Жоба Курылыс», лицензия от 17.04.2002 года ГСЛ №008622.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 02.07.2021 года;
постановление правительства Республики Казахстан №790 от 29.11.2017 года «Об утверждении национального проекта «Зеленый Казахстан»;
постановление акимата города Актобе Актюбинской области №6661 от 25.12.2017 года о разрешении РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК на реконструкцию Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области;
постановление акимата города Актобе Актюбинской области №2463 от 13.08.2012 года о предоставлении РГП на ПХВ «Казводхоз» КВР МСХ РК земельного участка площадью 25,4224 га;
акт на право постоянного землепользования №0099088 от 24.08.2012 года с кадастровым номером 02-036-155-1630, площадью 25,4224 га;
технический паспорт (Ф-2) от 10.12.2012 года, выданный РГКП «Центр недвижимости по Актюбинской области»;
паспорт гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений МСХ РК №206 зарегистрированный от 07.02.2013 года;
договор №02/АКАТ/18 от 24.07.2018 года между ТОО «Су Жоба Курылыс» и ТОО «Акат Мунай Сервис»;
решение №2 единственного участника ТОО «Акат Мунай Сервис» об изменении наименования товарищества на ТОО «ABROY Group KZ» от 24.02.2021 года;
архитектурно-планировочное задание №17 от 08.01.2018 года, утвержденное (главным архитектором города Актобе) ГУ «Отдел архитектуры и строительства города Актобе»;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (59 позиций), утверждённый заказчиком от 21.10.2022 года;
технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях экз.№1 от 2022 года, выполненный ТОО «ИНЖГЕОСИСТЕМ» (государственная лицензия №17013469 от 27.07.2017 года);
отчет об гидрологических изысканиях №124 от 04.08.2022 года, выполненный ТОО «Научно-производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» (ГСЛ №001921 от 29.11.1994 года, приложение к лицензии от 18.06.2012 года);

отчет об инженерно-геологических изысканиях №7 от 04.08.2022 года, выполненный ТОО «Научно-производственная фирма «Мунайгаз инжиниринг Лтд» (ГСЛ №001921 от 29.11.1994 года, приложение к лицензии от 18.06.2012 года);

акт обследования по объекту от 02.07.2021 года, подписанный комиссией;

дефектный акт от 02.07.2021 года, подписанный комиссией;

заключение технического обследования №30-20 от 02.11.2020 года, утвержденное директором ТОО «Sarapshy KZ» (аттестат эксперта №KZ85VJE00027379 от 08.06.2017 года, свидетельство об аккредитации №KZ24VWC00001424 от 27.01.2020 года);

письмо №18-17-05/2466 от 27.07.2022 года о том, что финансирование проекта будет осуществляться из республиканского бюджета и начало строительства планируется во 2 квартале 2023 года, выданное заказчиком.

Технические условия:

№297/3886 от 05.12.2017 года на присоединение к электрическим сетям, выданные ТОО «Энергосистема»;

№18-17-19/627 от 31.07.2019 года на электроснабжение, выданные АФ РГП на ПХВ «Казводхоз».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование №528 от 10.06.2022 года на рабочий проект, выданное РГУ «Тобыл-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК» на ПХВ «Казводхоз».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Автодороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
3	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
6	Гидротехнические сооружения	Вознюк Л.В.	KZ08VJE00026437	Соответствует
7	Генеральный план	Досмұратов Б.Қ.	KZ09VJE00022151	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
9	Сметная документация	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
11	Наружные сети электроснабжения	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь проектируемого земельного участка	га	10,41	10,41
2	Класс сооружения		II	II
3	Полный объем водохранилища	млн.м^3	245,00	245,00
4	Полезный объем водохранилища	млн.м^3	220,00	220,00
5	Длина водоподпорного сооружения (земляной плотины)	м	1085,00	1085,00
6	Максимальная высота	м	22,70	22,70
7	Площадь застройки	м^2	91,2	91,2
8	Площадь озеленения	м^2	12752,8	12752,8
9	Площадь проездов, площадок и т.п.	м^2	1277,0	1277,0
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах,	млн. тенге	663,492	539,911
10.1	в том числе: СМР	млн. тенге	443,395	351,843
10.2	оборудование	млн. тенге	95,149	79,178
10.3	прочие затраты	млн. тенге	124,948	108,890
11	В ценах по годам строительства			
11.1	В ценах 2022 года	млн. тенге		36,094
11.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		503,817
12	Нормативный срок строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысының Елек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Чапликов А.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Вознюк Л.В.

И.о. начальника производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Досмұратов Б.Қ.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Айжарикова Г.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям