**«Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Қаратаусай ауылдық округінде орналасқан Мәртөк бөгетінің коммуналдық меншіктегі ГТҚ күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша
02.06.2023 ж. № 04-0135/23
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
«Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«Макетстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 04-0135/23 от 02.06.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

**«Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Мартукская расположенной в с/о Каратаусай Мартукского района Актюбинской области»**

**ЗАКАЗЧИК:**

Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Макетстрой»

город Актобе

**1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ:** Рабочий проект.

**2. НАИМЕНОВАНИЕ:** «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Мартукская расположенной в с/о Каратаусай Мартукского района Актюбинской области».

**3. ОСНОВАНИЕ:** Договор от 20.03.2023 г. №030640002191/230040/00 (39).

**4. ЗАКАЗЧИК:** Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области».

**5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Макетстрой», лицензия от 27.04.2020 г. №20006398 (II категория).
**ПРОЕКТИРОВЩИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью «АқтөбеЖоба», лицензия от 17.04.2019 г. №19008872 (I категория).

**6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

**7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**
**7.1 Основание для разработки:**
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 31.01.2023 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком от 11.05.2023 года;
эскизный проект, выполненный ТОО «АқтөбеЖоба»;
договор №37 от 31.08.2021 года на выполнение услуг по разработке проектно-сметной документации рабочего проекта, между ТОО «Макетстрой» и ТОО «АқтөбеЖоба»;
письмо №01-07/902 от 10.05.2023 года о финансировании за счет бюджетных средств по программе 254.003.000 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности», выданное заказчиком;
акт на право постоянного землепользования №0085653 от 16.10.2015 года с кадастровым номером 02-029-006-136, общей площадью 0,2706 га;
паспорт гидромелиоративных систем и водохозяйственных сооружений, утвержденный приказом МСХ РК от 04.06.2009 года №326;
архитектурно-планировочное задание №KZ68VUA00598024 от 08.02.2022 года, утвержденное руководителем ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
технический отчет на геодезические изыскания от 2022 года, выполненный ТОО «Макетстрой» (государственная лицензия №12007963 от 05.07.2012 года);
технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям от 2022 года, выполненный ТОО «Макетстрой» (государственная лицензия №12007963 от 05.07.2012 года);
дефектный акт визуального обследования ГТС Мартукского района Актюбинской области от 07.10.2019 года, подписанный комиссией;
техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния гидротехнического сооружения плотины, расположенной по адресу : Актюбинская область, Мартукский район в 8 км от с. Каратаусай от 28.10.2020 года, утвержденное директором ТОО «Актобе ГенСтрой» (аттестат №KZ83VJE00034981 от 09.02.2018 года, свидетельство об аккредитации №KZ36VWC00002081 от 04.05.2020 года);
письмо № 1-07/934 от 12.05.2023 года о том, что необходимые материалы (суглинок) по РП «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Мартукская

расположенной в с/о Каратаусай Мартукского района Актюбинской области» будут привозиться на проектируемый участок из города Актобе расстояние которого составляет 111 км, выданное заказчиком;

письмо №01-07/901 от 10.05.2023 года о начале строительства в 3-м квартале 2023 года, выданное заказчиком.

## 8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Мартукский район, с/о Каратаусай.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

### 8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Раздел | Эксперт | Номер аттестата | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проект организации строительства | Маркова Н.Г. | KZ58VJE00022821 | Соответствует |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Вознюк Л.В. | KZ08VJE00026437 | Соответствует |
| 3 | Гидротехнические сооружения | Вознюк Л.В. | KZ08VJE00026437 | Соответствует |
| 4 | Сметный раздел | Маркова Н.Г. | KZ58VJE00022821 | Соответствует |
| 5 | Санитарно-эпидемиологический раздел | Алтаева А.Г. | KZ46VJE00029148 | Соответствует |

## 9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и дополнением к заданию, исходными данными и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

**Основные технико-экономические показатели**

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные | рекомендуемые к утверждению |
| 1 | Длина плотины по гребню | м | 260,00 | 260,00 |
| 2 | Класс сооружений | | IV | IV |
| 3 | Водосбросное сооружение производительностью 2,23 м³/сек | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Водовыпускное сооружение производительностью 0,85 м³/сек | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих ценах 2023 года., в том числе: | млн. тенге | 139,211 | 124,880 |
| 5.1 | СМР | млн. тенге | 116,148 | 103,887 |
| 5.2 | прочие затраты | млн. тенге | 23,063 | 20,993 |
| 6 | Нормативный срок капитального ремонта | мес. | 3 | 3 |

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

**10. ВЫВОДЫ**

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт ГТС коммунальной собственности плотины Мартукская расположенной в с/о Каратаусай Мартукского района Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

**10. ТҰЖЫРЫМДАР**

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының Қаратаусай ауылдық округінде орналасқан Мәртөк бөгетінің коммуналдық меншіктегі ГТҚ күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Маркова Н.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Вознюк Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону



Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Айжарикова Г.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям