Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15388078

Конкурстың № 15064678-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" КММ үшін Желтоқсан көшесінен ШААЖ-ға дейін көлік айрығымен Төле би көшесіне орташа жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-10 15:47:43 дейін 2025-07-14 15:47:43
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	010140002635	ҚҚ жобасына ескерту	Необоснованно исключена возможность предоставления бортового самосвала приблизительно аналогичной грузоподъемности. На рынке представлены модели, совмещающие функции бортового автомобиля и самосвала (например, ГАЗ-САЗ 3507, Hyundai HD170, КАМАЗ-65117, ЗИЛ- 130, ЗИЛ-ЦСМ-4503). Такие ТС даже более универсальны и позволяют выполнять больший спектр работ при меньших затратах. В квалификационных требованиях к КД требуемый бортовой автомобиль не имеет фактической возможности самостоятельной выгрузки материалов, а при выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ важно не только перевозить, но и оперативно выгружать сыпучие материалы (ЩПС, песок, асфальт), что невозможно без самосвального механизма. Просим внести изменения в квал. требованиях по данному автомобилю с указанием грузоподъемности ДО 5 т, именно так, как указано в сметной документации к данному лоту. А также с возможностью функции самосвала.	2025-07-14 13:46:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установлено квалификационное требование в виде «Автомобили-самосвалы, от 10 до 20 т» при этом нет конкретной грузоподъемности, а запрашивается диапазон от 10 до 20 тонн. В данном случае ограничение в предоставлении моделей не установлен.
2	010140002635	ҚҚ жобасына ескерту	Бункер термос заливщик применяется исключительно для проведения ямочных ремонтов, где требуется подогрев ранее приготовленного асфальтобетона при малом объеме работ и пониженной температуре воздуха. При среднем ремонте дорог используется горячая смесь, подаваемая напрямую в асфальтоукладчик, без промежуточного длительного хранения асфальтобетонной смеси. В связи с этим просим исключить данный механизм, так как нету необходимости его использования при работах по среднему ремонту автомобильных дорог. А также указанное оборудование не применяется в сметной документации по данному лоту.	2025-07-14 13:48:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование бункер-термос заливщик швов. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по поднятию люков, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.
3	010140002635	ҚҚ жобасына ескерту	В рамках данного лота не предусмотрено выполнение сварочных работ, что делает требование по «Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С» и «Аппарат для газовый сварки и резки» избыточным и нецелесообразным. В предоставленной конкурсной документации нет сварочных работ, поэтому применение сварочного оборудования не целесообразно. Виды сварочных работ для которых требуется сушка электродов: 1. Ответственные и несущие конструкции: Строительство зданий, мостов, эстакад, опор Металлоконструкции, работающие под нагрузкой Сварка в зонах с повышенными требованиями к прочности и безопасности 2. Сварка сосудов, работающих под давлением: Резервуары, емкости, бойлеры Газовые и нефтепроводы, трубопроводы 3. Сварка в условиях низких температур или повышенной влажности: Работы на улице, в зимний период	2025-07-14 13:47:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматриваются мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочные операции, включая монтаж, закрепление и соединение металлических элементов конструкций, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений."

4	010140002635	КК жобасына ескерту	Не указана возможность использования экскаватора на колесной базе, который при работах в городской/стесненной среде является более мобильным, маневренным и не требует дополнительного трала для его транспортировки по территории строительной площадки. Также он не разрушает асфальт и может быстрее перемещаться между участками ремонта. Поэтому требуется откорректировать в Квалификационных требованиях к КД, с экскаватора на гусеничном ходу на колесный.	2025-07-14 13:49:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"В квалификационных требованиях указано использование экскаватора на гусеничном ходу с учетом характера выполняемых работ и условий строительной площадки. Работы по среднему ремонту автомобильной дороги проводятся в городской черте, где предполагается частичная замена конструктивных элементов дорожного полотна, включая локальные вскрышные и восстановительные работы. При этом, несмотря на выполнение работ в городской среде, наличие ограниченных участков с ослабленным основанием, а также необходимость разработки и перемещения плотных или слежавшихся грунтов обосновывает использование именно гусеничной техники. Гусеничные экскаваторы обладают большей устойчивостью, проходимостью и производительностью, что позволяет эффективно выполнять объемные земляные работы без привлечения дополнительной техники. Кроме того, при проведении среднего ремонта на определенных этапах требуется обеспечить устойчивое положение техники на обочинах или участках с ограниченной несущей способностью, что также делает использование гусеничного экскаватора более обоснованным. Таким образом, указанный тип экскаватора выбран с учетом технологических и эксплуатационных особенностей ремонта, направленного на обеспечение качества и безопасности работ."

5	010140002635	КК жобасына ескерту	Все вышеуказанные необоснованные квалификационные требования создают искусственные барьеры и ограничивают участие потенциальных поставщиков, что может свидетельствовать о лоббировании интересов конкретных компаний. Согласно: • п. 3 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» — закупки должны проводиться на принципах справедливости, прозрачности и честной конкуренции; • ст. 12 Закона РК «О противодействии коррупции» — любые действия, направленные на ограничение конкуренции, подлежат правовой оценке; • п. 2 ст. 45 Закона — квалификационные требования должны быть прямо обоснованы необходимостью выполнения закупаемых работ. Также отметим, что в рамках камерального контроля, проведённого главным специалистом отдела камерального контроля ДВГА по г. Алматы Баитілеу Д.Н., было выявлено следующее нарушение к ранее отмененным конкурсам за номером 14997055-2, 14996931-2, 14997040-2, 14997138-2, 14996908-2: Заказчиком необоснованно внесены в конкурсную документацию квалификационные требования, не предусмотренные законодательством, а именно — дополнительные позиции техники, предложенные одним поставщиком (ИП «Қайраткер») на этапе обсуждения проекта конкурсной документации. После чего конкурс был отменен. В квалификационных требованиях к конкурсам номер 15066101-1, 15065060-1, 15064907-1, 15064787-1, 15064678-1 вновь фигурирует техника предложенная одним поставщиков (ИП «Қайраткер»), за исключением двух наименований. Таким образом, в нарушение п.3 ст.11 Закона, организатор и заказчик, в интересах отдельных потенциальных поставщиков сужает круг потенциальных поставщиков и усложняет участие в государственных закупках путем установления дополнительных требований по наличию определенных материальных ресурсов.	2025-07-14 13:51:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает3 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных договором задач"

6	010140002635	КК жобасына ескерту	Исключить указанную специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках), применив в квалификационных требованиях услуги стационарной лаборатории, так как для полного исследования качества дорожного строительства необходимо проводить полный спектр дорожно-строительных испытаний, используемых материалов и отобранных проб (кернов) после завершения строительства. А указанная Вами передвижная специализированная лаборатория не имеет такой возможности.	2025-07-14 13:49:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	" Наличие специализированной передвижной дорожной лаборатории является обязательным условием при выполнении работ по среднему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с требованиями нормативной документации, контроль качества работ при среднем ремонте должен осуществляться в процессе производства работ, а не только по их завершению. Передвижная лаборатория позволяет оперативно проводить необходимые полевые испытания и измерения непосредственно на объекте, в том числе замеры ровности, влажности, плотности и других параметров, требующих контроля на каждом этапе выполнения работ. Отсутствие такой лаборатории на строительной площадке может привести к нарушению технологии производства работ и несоответствию качества конечного результата установленным стандартам. Стационарная лаборатория, как правило, используется для итоговых контрольных испытаний и анализа отобранных проб (кернов), тогда как передвижная лаборатория обеспечивает непосредственный производственный контроль в ходе выполнения работ, что особенно важно при среднем ремонте, где требуется постоянный контроль качества укладываемых слоев. Более того в процессе выполнения работ Поставщик должен предоставлять соответствующие отчеты которые возможно предоставить только с использованием вышеуказанной лаборатории."

7	010140002635	КК жобасына ескерту	ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВСЁ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ТРЕБУЕМ: 1. Устранить необоснованные квалификационные требования, не соответствующие предоставленной смете к КД и видам работ, указанных в донном лоте. 2. Внести соответствующие изменения в тендерную документацию по вышеуказанному лоту. 3. Предоставить официальный ответ в установленные сроки. В противном случае, руководствуясь п.3 Статьи 25 Закона о государственных закупках, мы оставляем за собой право обратиться в суд, в соответствии с законодательством Республики Казахстан для защиты наших законных прав и интересов.	2025-07-14 13:51:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 3 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных договором задач"

8	010140002635	ҚҚ жобасына ескерту	Требования по оборудованию «Прицеп установка для ЯМОЧНОГО ремонта» не обоснованно, так как данный конкурс организовывается на проведение Работы по СРЕДНЕМУ ремонту автомобильной дороги, а не проведение текущего (ямочного) ремонта дорог. В сметной документации не приведено использование данного ресурса, в связи с этим просим исключить требуемый материальный ресурс - Прицеп установка для ямочного ремонта из квалификационных требований к данному лоту.	2025-07-14 13:48:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что при выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование прицепной установки для ямочного ремонта методом пневмонабрызга. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по поднятию люков, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
74351837-ОК1	1238643902	343639	2025-07-14 10:49:48

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15388078

№ конкурса 15064678-1
Название конкурса Средний ремонт ул. Толе би от ул. Желтоксан до ВОАД с транспортной развязкой (км 0-3,7) для КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-10 15:47:43 по 2025-07-14 15:47:43
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	010140002635	Замечание к КД	Необоснованно исключена возможность предоставления бортового самосвала приблизительно аналогичной грузоподъемности. На рынке представлены модели, совмещающие функции бортового автомобиля и самосвала (например, ГАЗ-САЗ 3507, Hyundai HD170, КАМАЗ-65117, ЗИЛ- 130, ЗИЛ-ЦСМ-4503). Такие ТС даже более универсальны и позволяют выполнять больший спектр работ при меньших затратах. В квалификационных требованиях к КД требуемый бортовой автомобиль не имеет фактической возможности самостоятельной выгрузки материалов, а при выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ важно не только перевозить, но и оперативно выгружать сыпучие материалы (ЩПС, песок, асфальт), что невозможно без самосвального механизма. Просим внести изменения в квал. требованиях по данному автомобилю с указанием грузоподъемности ДО 5 т, именно так, как указано в сметной документации к данному лоту. А также с возможностью функции самосвала.	2025-07-14 13:46:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Установлено квалификационное требование в виде «Автомобили-самосвалы, от 10 до 20 т» при этом нет конкретной грузоподъемности, а запрашивается диапазон от 10 до 20 тонн. В данном случае ограничение в предоставлении моделей не установлен.
2	010140002635	Замечание к КД	Бункер термос заливщик применяется исключительно для проведения ямочных ремонтов, где требуется подогрев ранее приготовленного асфальтобетона при малом объеме работ и пониженной температуре воздуха. При среднем ремонте дорог используется горячая смесь, подаваемая напрямую в асфальтоукладчик, без промежуточного длительного хранения асфальтобетонной смеси. В связи с этим просим исключить данный механизм, так как нету необходимости его использования при работах по среднему ремонту автомобильных дорог. А также указанное оборудование не применяется в сметной документации по данному лоту.	2025-07-14 13:48:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование бункер-термос заливщик швов. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по поднятию люков, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.
3	010140002635	Замечание к КД	В рамках данного лота не предусмотрено выполнение сварочных работ, что делает требование по «Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С» и «Аппарат для газовый сварки и резки» избыточным и нецелесообразным. В предоставленной конкурсной документации нет сварочных работ, поэтому применение сварочного оборудования не целесообразно. Виды сварочных работ для которых требуется сушка электродов: 1. Ответственные и несущие конструкции: Строительство зданий, мостов, эстакад, опор Металлоконструкции, работающие под нагрузкой Сварка в зонах с повышенными требованиями к прочности и безопасности 2. Сварка сосудов, работающих под давлением: Резервуары, емкости, бойлеры Газовые и нефтепроводы, трубопроводы 3. Сварка в условиях низких температур или повышенной влажности: Работы на улице, в зимний период	2025-07-14 13:47:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматриваются мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочные операции, включая монтаж, закрепление и соединение металлических элементов конструкций, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений."

4	010140002635	Замечание к КД	Не указана возможность использования экскаватора на колесной базе, который при работах в городской/стесненной среде является более мобильным, маневренным и не требует дополнительного трала для его транспортировки по территории строительной площадки. Также он не разрушает асфальт и может быстрее перемещаться между участками ремонта. Поэтому требуется откорректировать в Квалификационных требованиях к КД, с экскаватора на гусеничном ходу на колесный.	2025-07-14 13:49:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"В квалификационных требованиях указано использование экскаватора на гусеничном ходу с учетом характера выполняемых работ и условий строительной площадки. Работы по среднему ремонту автомобильной дороги проводятся в городской черте, где предполагается частичная замена конструктивных элементов дорожного полотна, включая локальные вскрышные и восстановительные работы. При этом, несмотря на выполнение работ в городской среде, наличие ограниченных участков с ослабленным основанием, а также необходимость разработки и перемещения плотных или слежавшихся грунтов обосновывает использование именно гусеничной техники. Гусеничные экскаваторы обладают большей устойчивостью, проходимостью и производительностью, что позволяет эффективно выполнять объемные земляные работы без привлечения дополнительной техники. Кроме того, при проведении среднего ремонта на определенных этапах требуется обеспечить устойчивое положение техники на обочинах или участках с ограниченной несущей способностью, что также делает использование гусеничного экскаватора более обоснованным. Таким образом, указанный тип экскаватора выбран с учетом технологических и эксплуатационных особенностей ремонта, направленного на обеспечение качества и безопасности работ."

5	010140002635	Замечание к КД	Все вышеуказанные необоснованные квалификационные требования создают искусственные барьеры и ограничивают участие потенциальных поставщиков, что может свидетельствовать о лоббировании интересов конкретных компаний. Согласно: • п. 3 ст. 5 Закона РК «О государственных закупках» — закупки должны проводиться на принципах справедливости, прозрачности и честной конкуренции; • ст. 12 Закона РК «О противодействии коррупции» — любые действия, направленные на ограничение конкуренции, подлежат правовой оценке; • п. 2 ст. 45 Закона — квалификационные требования должны быть прямо обоснованы необходимостью выполнения закупаемых работ. Также отметим, что в рамках камерального контроля, проведённого главным специалистом отдела камерального контроля ДВГА по г. Алматы Баитілеу Д.Н., было выявлено следующее нарушение к ранее отмененным конкурсам за номером 14997055-2, 14996931-2, 14997040-2, 14997138-2, 14996908-2: Заказчиком необоснованно внесены в конкурсную документацию квалификационные требования, не предусмотренные законодательством, а именно — дополнительные позиции техники, предложенные одним поставщиком (ИП «Кайраткер») на этапе обсуждения проекта конкурсной документации. После чего конкурс был отменен. В квалификационных требованиях к конкурсам номер 15066101-1, 15065060-1, 15064907-1, 15064787-1, 15064678-1 вновь фигурирует техника предложенная одним поставщиков (ИП «Қайраткер»), за исключением двух наименований. Таким образом, в нарушение п.3 ст.11 Закона, организатор и заказчик, в интересах отдельных потенциальных поставщиков сужает круг потенциальных поставщиков и усложняет участие в государственных закупках путем установления дополнительных требований по наличию определенных материальных ресурсов.	2025-07-14 13:51:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает3 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных договором задач"

6	010140002635	Замечание к КД	Исключить указанную специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках), применив в квалификационных требованиях услуги стационарной лаборатории, так как для полного исследования качества дорожного строительства необходимо проводить полный спектр дорожно-строительных испытаний, используемых материалов и отобранных проб (кернов) после завершения строительства. А указанная Вами передвижная специализированная лаборатория не имеет такой возможности.	2025-07-14 13:49:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	" Наличие специализированной передвижной дорожной лаборатории является обязательным условием при выполнении работ по среднему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с требованиями нормативной документации, контроль качества работ при среднем ремонте должен осуществляться в процессе производства работ, а не только по их завершению. Передвижная лаборатория позволяет оперативно проводить необходимые полевые испытания и измерения непосредственно на объекте, в том числе замеры ровности, влажности, плотности и других параметров, требующих контроля на каждом этапе выполнения работ. Отсутствие такой лаборатории на строительной площадке может привести к нарушению технологии производства работ и несоответствию качества конечного результата установленным стандартам. Стационарная лаборатория, как правило, используется для итоговых контрольных испытаний и анализа отобранных проб (кернов), тогда как передвижная лаборатория обеспечивает непосредственный производственный контроль в ходе выполнения работ, что особенно важно при среднем ремонте, где требуется постоянный контроль качества укладываемых слоев. Более того в процессе выполнения работ Поставщик должен предоставлять соответствующие отчеты которые возможно предоставить только с использованием вышеуказанной лаборатории."

7	010140002635	Замечание к КД	ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ВСЁ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, ТРЕБУЕМ: 1. Устранить необоснованные квалификационные требования, не соответствующие предоставленной смете к КД и видам работ, указанных в донном лоте. 2. Внести соответствующие изменения в тендерную документацию по вышеуказанному лоту. 3. Предоставить официальный ответ в установленные сроки. В противном случае, руководствуясь п.3 Статьи 25 Закона о государственных закупках, мы оставляем за собой право обратиться в суд, в соответствии с законодательством Республики Казахстан для защиты наших законных прав и интересов.	2025-07-14 13:51:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 3 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных договором задач"

8	010140002635	Замечание к КД	Требования по оборудованию «Прицеп установка для ЯМОЧНОГО ремонта» не обоснованно, так как данный конкурс организовывается на проведение Работы по СРЕДНЕМУ ремонту автомобильной дороги, а не проведение текущего (ямочного) ремонта дорог. В сметной документации не приведено использование данного ресурса, в связи с этим просим исключить требуемый материальный ресурс - Прицеп установка для ямочного ремонта из квалификационных требований к данному лоту.	2025-07-14 13:48:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сообщаем, что при выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование прицепной установки для ямочного ремонта методом пневмонабрызга. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по поднятию люков, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
74351837-ОК1	1238643902	343639	2025-07-14 10:49:48

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).