Форма 4

менование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
фр стройки AIP-123
менование объекта - Здание школы на 1200 мест БЛ 1,2,3,4
фр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация(исключить)

(наименование работ и затрат)

тавлен(а) версия АВС 2018.4

/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	-36103,70	-1479,68	-36104	-1480	-1388	-20455	-61084
					-33236,00	-297,50	-33236	-298		-4525	
	Прайс-лист ТОО"VECTOr7" Р Насосная станция пожаротушения	Насосная станция хоз. питьевого назначения GFSK20/V-18-13-0281.1.1	шт	2	-5877265,00	--	-11754530	--		--	-11754530
					--	--	--	--	-11754530	--	
	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Р Насосная станция	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	-1946,09	-37,70	-21407	-415	-13394	-7590	-31316
					-690,70	-13,35	-7598	-147		-2320	
	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р Насосная станция пожаротушения	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	8	-10453,34	-141,10	-83627	-1129	-66469	-15935	-107527
					-2003,62	-28,91	-16029	-231		-7965	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р Насосная станция пожаротушения	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	-15736,77	-222,04	-78684	-1110	-65625	-11972	-97908
				-2389,86	-53,32	-11949	-267		-7252	
Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р Насосная станция пожаротушения	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	-2502,97	--	-2503	--	-2215	-283	-3009
				-288,46	--	-288	--		-223	
С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	-1066,00	--	-4264	--	-4264	--	-4605
				--	--	--	--		-341	
Е11-160601-0205 1116-0601-0205 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	-7935,95	-606,88	-15872	-1214	-2430	-12399	-30532
				-6114,18	-211,75	-12228	-424		-2262	
С123-040103-0308 2304-0103-0308 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	-70652,00	--	-141304	--	-141304	--	-152608
				--	--	--	--		-11304	
Е11-160601-0206 1116-0601-0206 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 250 мм. Установка	шт.	2	-10424,50	-848,68	-20849	-1697	-3714	-15698	-39471
				-7718,92	-290,50	-15438	-581		-2924	
С123-040103-0309 2304-0103-0309 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	-109231,00	--	-218462	--	-218462	--	-235939
				--	--	--	--		-17477	
Е11-180501-0208 1118-0501-0208 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 200 мм. Установка	вставка	2	-42428,56	-473,61	-84857	-947	-75287	-8683	-101023
				-4311,52	-118,42	-8623	-237		-7483	
Е11-180501-0209 1118-0501-0209 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 300 мм. Установка	вставка	2	-87889,40	-724,44	-175779	-1449	-161287	-13132	-204024

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-6521,32	-178,63	-13043	-357		-15113	
С123-020101-0260 2302-0101-0260 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	-10478,00	--	-20956	--	-20956	--	-22632
				--	--	--	--		-1676	
С123-020101-0268 2302-0101-0268 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	-14959,00	--	-29918	--	-29918	--	-32311
				--	--	--	--		-2393	
Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	-14699,74	-317,56	-176397	-3811	-135160	-36966	-230432
				-3118,85	-24,50	-37426	-294		-17069	
Е11-160401-0408 1116-0401-0408 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12	-23225,25	-483,82	-278703	-5806	-207057	-64955	-371151
				-5486,63	-36,75	-65840	-441		-27493	
С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	-542,00	--	-16260	--	-16260	--	-17561
				--	--	--	--		-1301	
Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	-169,24	-4,49	-2200	-58	-1075	-741	-3176
				-82,07	-0,49	-1067	-6		-235	
П13-030110-0204 1303-0110-0204 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 18 м. Монтаж оборудования	шт.	1	-33501,77	-1413,77	-33502	-1414	--	-19819	-57586
				-32088,00	-401,63	-32088	-402		-4266	
51-100401-0104 5110-0401-0104 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м	шт.	1	-45318,00	--	-45318	--		--	-45318
				--	--	--	--	-45318	--	
Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	-20413,86	-114,08	-20414	-114	-19197	-1116	-23253

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-1102,50	-36,75	-1103	-37		-1722	
	РАЗДЕЛ 1.Насосная хоз-питьевого водоснабжения (В1)									
Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	-36103,70	-1479,68	-36104	-1480	-1388	-20455	-61084
				-33236,00	-297,50	-33236	-298		-4525	
Прайс-лист ТОО"VECTOr7" Р Насосная станция пожаротушения	Насосная станция хоз. питьевого назначения GWDK20/V-18-110778.3.1	шт	2	-2368169,45	--	-4736339	--		--	-4736339
				--	--	--	--	-4736339	--	
Ц13-070101-0102 1307-0101-0102 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 1,2 т. Монтаж оборудования	шт.	2	-277922,08	-131052,59	-555844	-262105	-31589	-196635	-812678
				-131075,00	-30101,35	-262150	-60203		-60198	
Прайс-лист ТОО"Эйкос" Р Насосная станция пожаротушения	Установка ультрафиолетового обезораживания Лазурь М-10	шт	2	-599067,86	--	-1198136	--		--	-1198136
				--	--	--	--	-1198136	--	
Е11-180401-0105 1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р Насосная станция пожаротушения	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	бак	1	-4753,37	-617,59	-4753	-618	-75	-4182	-9651
				-4060,45	-207,29	-4060	-207		-715	
Прайс-лист ТОО"Азори"Р Насосная станция пожаротушения	Емкость для воды объемом 10м3,3000х1500h	шт.	1	-1323732,14	--	-1323732	--		--	-1323732
				--	--	--	--	-1323732	--	
Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р Насосная станция пожаротушения	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	-4753,37	-617,59	-4753	-618	-75	-4182	-9651
				-4060,45	-207,29	-4060	-207		-715	
Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Р Насосная станция	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	-751,50	-37,70	-751	-38	-22	-690	-1557
				-690,70	-13,35	-691	-13		-115	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	-283,00 --	-- --	-283 --	-- --	-283	-- -23	-306
Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Р Насосная станция	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	-1946,09 -690,70	-37,70 -13,35	-11677 -4144	-226 -80	-7307	-4140 -1265	-17082
Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Р Насосная станция	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	-2515,49 -819,34	-45,26 -15,61	-17608 -5735	-317 -109	-11556	-5728 -1867	-25203
Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11Р Насосная станция	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	-3683,19 -905,53	-66,02 -22,21	-81030 -19922	-1452 -489	-59656	-20002 -8083	-109115
Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р Насосная станция пожаротушения	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	-2502,97 -288,46	-- --	-2503 -288	-- --	-2215	-283 -223	-3009
С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	-1066,00 --	-- --	-4264 --	-- --	-4264	-- -341	-4605
Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	-1397,40 -1013,40	-52,02 -24,50	-5590 -4054	-208 -98	-1328	-4069 -773	-10431
С123-040102-1502 2304-0102-1502 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	-50069,00 --	-- --	-50069 --	-- --	-50069	-- -4006	-54075

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-040102-1503 2304-0102-1503 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	-57874,00	--	-173622	--	-173622	--	-187512
				--	--	--	--		-13890	
С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-2077,00	--	-4154	--	-4154	--	-4486
				--	--	--	--		-332	
С123-020103-0608 2302-0103-0608 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	-2599,00	--	-15594	--	-15594	--	-16842
				--	--	--	--		-1248	
Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	-2452,21	-156,53	-17165	-1096	-3615	-12577	-32121
				-1779,08	-54,25	-12454	-380		-2379	
С123-040102-1505 2304-0102-1505 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	-79335,00	--	-555345	--	-555345	--	-599773
				--	--	--	--		-44428	
С123-020103-0610 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	-3991,00	--	-55874	--	-55874	--	-60344
				--	--	--	--		-4470	
Е11-180501-0204 1118-0501-0204 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	1	-12731,55	-146,36	-12732	-146	-10833	-1751	-15642
				-1753,43	-33,71	-1753	-34		-1159	
Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	3	-18356,29	-182,21	-55069	-547	-48325	-6180	-66148
				-2065,69	-36,23	-6197	-109		-4900	
С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	-483,00	--	-2898	--	-2898	--	-3130
				--	--	--	--		-232	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	-555,00	--	-3330	--	-3330	--	-3596
				--	--	--	--		-266	
С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	-1536,00	--	-13824	--	-13824	--	-14930
				--	--	--	--		-1106	
С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм- 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	-841,00	--	-5046	--	-5046	--	-5450
				--	--	--	--		-404	
С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	-542,00	--	-21680	--	-21680	--	-23414
				--	--	--	--		-1734	
Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Р Насосная станция пожаротушения К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22	-169,24	-4,49	-3723	-99	-1818	-1253	-5375
				-82,07	-0,49	-1806	-11		-398	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-8973493	-268949	-2271247	-511871	-23042413
						-360550	-62237	-19058055	-295139	
Стоимость оборудования		Тенге				-7258207				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-7258207				
Стоимость монтажных работ		Тенге				-591948				
Материалы		Тенге				-32977				
Всего заработная плата		Тенге					-355886			
	Накладные расходы	Тенге				-217091				
	Сметная прибыль	Тенге				-64723				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-873762				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-282
	Сметная заработная плата	Тенге					-355886			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3723				
Материалы		Тенге				-1819				
Всего заработная плата		Тенге					-1816			
	Накладные расходы	Тенге				-1253				
	Сметная прибыль	Тенге				-398				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5375				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
	Сметная заработная плата	Тенге					-1816			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1119615				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге				-145008				
Всего заработная плата		Тенге					-65085			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-905983				
Сдача и испытание		Тенге				-533				
	Накладные расходы	Тенге				-63783				
	Сметная прибыль	Тенге				-94672				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1278070				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-55
	Сметная заработная плата	Тенге					-65085			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-9415413				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-339
	Сметная заработная плата	Тенге					-422787			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23042413
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98849694				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7685763			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3893242			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						259414014		
	- Накладные расходы	Тенге							85028172	
	- Сметная прибыль	Тенге							36078203	
рудование										
менные здания и сооружения		1,5%								0
ОГО с временными										345 636
олнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								23 388 049
ОГО с зимними										315 739
редвиденные работы и затраты		2%								23 703 788
ОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										474 076
м числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								24 177 864
ог на добавленную стоимость - 12 %		12%								26 268 922
ОГО с НДС										3 152 271
										29 421 193

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

раммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)
менование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
фр стройки AIP-123
менование объекта - Здание школы
фр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы (АР) Исключить
(наименование работ и затрат)

ование: АР
тавлен(а) версия АВС 2018.4

/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАДЫ									
		Сэндвич панели АР-102									
	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	102,33	10753,49	874,36	1100405	89473	976855	38850	1230395
					333,01	217,21	34077	22227		91140	
	С121-130207-1305 2113-0207-1305 РСНБ РК 2015	**Крепеж с саморезом**	шт.	73,6776	85,00	--	6263	--	6263	--	6764
					--	--	--	--		501	
		Доборные элементы АР-104									
	Е11-090402-0108 1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов**	м фасонных (доборных) элементов	267,51	1863,48	821,31	498501	219708	138035	156749	707670
					526,18	323,03	140758	86414		52420	
	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	65,73238	2943,00	--	193450	--	193450	--	208926
					--	--	--	--		15476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1798618	309181	1314603	195599	2153755
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				174835	108641	--	159537	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				199713				
		Сметная прибыль	Тенге				199713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15977				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				215690				
		Материалы	Тенге				1598905				
		Всего заработная плата	Тенге				1114889				
								283477			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы	Тенге				195599				
	Сметная прибыль	Тенге				143560				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1938064				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
	Сметная заработная плата	Тенге					283477			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2153754				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
	Сметная заработная плата	Тенге					283477			
	РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	БЛОК 1 АР-30,31,32									
Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	59,5	1351,85	135,17	80435	8043	--	60955	152702
				1216,68	63,90	72392	3802		11311	
С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	59,5	2975,00	--	177013	--	177013	--	191174
				--	--	--	--		14161	
Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	90,7	4280,09	22,69	388204	2058	228154	127634	557104
				1741,92	17,09	157992	1550		41267	
	БЛОК 2 АР-33,34,35									
Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	--	1351,85	135,17	--	--	--	--	--
				1216,68	63,90	--	--		--	
С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	--	2975,00	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--		--	
Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	--	2489,57	13,21	--	--	--	--	--
				1120,67	5,06	--	--		--	
Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	69,5	4280,09	22,69	297466	1577	174826	97801	426888
				1741,92	17,09	121063	1188		31621	
	БЛОК 3,4 АР-36,37									
Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	69,1	1351,85	135,17	93413	9340	--	70790	177339
				1216,68	63,90	84072	4416		13136	
С122-030301-0106 2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	69,1	2975,00	--	205573	--	205573	--	222018
				--	--	--	--		16446	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3 10	4280,09 1741,92	22,69 17,09	42801 17419	227 171	25155	14072 4550	28010 61423
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1284903 452939	21245 11126	810721 --	371252 132492	1788648
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1284903				
Материалы		Тенге				428135				
Всего заработная плата		Тенге					464065			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				382585				
	Накладные расходы	Тенге				371252				
	Сметная прибыль	Тенге				132492				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1788648				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
	Сметная заработная плата	Тенге					464065			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1788648				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
	Сметная заработная плата	Тенге					464065			

РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ

	Проемы оконные АР-42									
Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	101,5	2753,90 1090,94	163,25 76,67	279521 110731	16570 7782	152220	106661 30895	417077
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279521 110731	16570 7782	152220 --	106661 30895	417077
Стоимость общестроительных работ		Тенге				279521				
Материалы		Тенге				152221				
Всего заработная плата		Тенге					118513			
	Накладные расходы	Тенге				106661				
	Сметная прибыль	Тенге				30895				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417077				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
	Сметная заработная плата	Тенге					118513			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				417077				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
	Сметная заработная плата	Тенге					118513			

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ.БЛОК 1 АР-38

	ПОЛЫ НА ОТМ.0.000									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	517,5	314,46 285,35	29,11 13,85	162734 147668	15066 7168	--	145546 24662	332942
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	21,321	19876,00 --	-- --	423776 --	-- --	423776	-- 33902	457678

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тип 2		4							
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	599,1	314,46	29,11	188394	17442	--	168496	385440
				285,35	13,85	170952	8299		28551	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	24,68292	19876,00	--	490598	--	490598	--	529846
				--	--	--	--		39248	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	102,9	4903,03	70,67	504522	7272	373123	119720	674182
				1206,29	31,44	124127	3235		49939	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+3.600									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	703,4	314,46	29,11	221192	20478	--	197830	452543
				285,35	13,85	200714	9743		33522	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	28,98008	19876,00	--	576008	--	576008	--	622089
				--	--	--	--		46081	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	355,3	314,46	29,11	111728	10344	--	99927	228588
				285,35	13,85	101384	4922		16932	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	14,63836	19876,00	--	290952	--	290952	--	314228
				--	--	--	--		23276	
	Тип 3.1									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	81,6	4903,03	70,67	400088	5766	295889	94938	534628
				1206,29	31,44	98433	2565		39602	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+7.200									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	747	314,46	29,11	234903	21748	--	210092	480594
				285,35	13,85	213155	10347		35600	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	30,7764	19876,00	--	611712	--	611712	--	660649
				--	--	--	--		48937	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	307,4	314,46	29,11	96665	8949	--	86456	197771

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5	285,35	13,85	87716	4258		14650	28010
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	12,66488	19876,00	--	251727	--	251727	--	271865
				--	--	--	--		20138	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83,6	4903,03	70,67	409894	5908	303141	97265	547732
				1206,29	31,44	100845	2628		40573	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4974892	112973	3616926	1220270	6690775
						1244994	53166	--	495613	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4974892				
Материалы		Тенге				972152				
Всего заработная плата		Тенге					1298159			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2644773				
	Накладные расходы	Тенге				1220270				
	Сметная прибыль	Тенге				495613				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6690774				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1182
	Сметная заработная плата	Тенге					1298159			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6690774				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1182
	Сметная заработная плата	Тенге					1298159			

РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ.БЛОК 2 АР-39

	ПОЛЫ НА ОТМ.0.000									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	724,1	314,46	29,11	227701	21081	--	203652	465861
				285,35	13,85	206620	10030		34508	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	29,83292	19876,00	--	592959	--	592959	--	640396
				--	--	--	--		47437	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	422,6	314,46	29,11	132891	12303	--	118855	271886
				285,35	13,85	120588	5854		20140	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	17,41112	19876,00	--	346063	--	346063	--	373748
				--	--	--	--		27685	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83,6	4903,03	70,67	409894	5908	303141	97265	547732
				1206,29	31,44	100845	2628		40573	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+3.600									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тип 1		6							
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	702,5	314,46	29,11	220909	20452	--	197577	451964
				285,35	13,85	200457	9731		33479	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	28,943	19876,00	--	575271	--	575271	--	621293
				--	--	--	--		46022	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	354	314,46	29,11	111319	10306	--	99562	227751
				285,35	13,85	101013	4904		16870	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	14,5848	19876,00	--	289887	--	289887	--	313078
				--	--	--	--		23191	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83,4	4903,03	70,67	408913	5894	302415	97033	546421
				1206,29	31,44	100604	2622		40476	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+7.200									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	747,6	314,46	29,11	235091	21765	--	210261	480980
				285,35	13,85	213326	10356		35628	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	30,80112	19876,00	--	612203	--	612203	--	661179
				--	--	--	--		48976	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	307,4	314,46	29,11	96665	8949	--	86456	197771
				285,35	13,85	87716	4258		14650	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	12,66488	19876,00	--	251727	--	251727	--	271865
				--	--	--	--		20138	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	80	4903,03	70,67	392243	5653	290087	93077	524145
				1206,29	31,44	96503	2515		38826	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4903738	112312	3563753	1203738	6596070
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227673	52897	--	488599	
Материалы		Тенге				4903738				
Всего заработная плата		Тенге				895642				

1280571

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2668111				
	Накладные расходы	Тенге				1203736				
	Сметная прибыль	Тенге				488598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6596072				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
	Сметная заработная плата	Тенге					1280571			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6596072				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1165
	Сметная заработная плата	Тенге					1280571			
	РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ.БЛОК 3 АР-40									
	ПОЛЫ НА ОТМ.0.000									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17,8	314,46	29,11	5597	518	--	5006	11452
				285,35	13,85	5079	247		848	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	0,73336	19876,00	--	14576	--	14576	--	15742
				--	--	--	--		1166	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	405	314,46	29,11	127357	11791	--	113905	260563
				285,35	13,85	115566	5610		19301	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	16,686	19876,00	--	331651	--	331651	--	358183
				--	--	--	--		26532	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,3	4903,03	70,67	50501	728	37348	11984	67484
				1206,29	31,44	12425	324		4999	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+3.600									
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	134	314,46	29,11	42138	3901	--	37687	86211
				285,35	13,85	38237	1856		6386	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки II 100/t 40мм/	м3	5,5208	19876,00	--	109731	--	109731	--	118510
				--	--	--	--		8779	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				681552	16938	493306	168582	918145
Стоимость общестроительных работ		Тенге				171307	8036	--	68011	
Материалы		Тенге				681552				
Всего заработная плата		Тенге				37349				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					179343			
	Накладные расходы	Тенге				455959				
						168582				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				68011				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918145				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
	Сметная заработная плата	Тенге					179343			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				918145				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
	Сметная заработная плата	Тенге					179343			

РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ.БЛОК 4 АР-41

	ПОЛЫ НА ОТМ.-2.200									
	Тип 6									
Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм. Устройство**	м2	155,1	1664,24	19,45	258123	3017	62562	181391	474676
				1241,42	2,74	192544	425		35161	
	ПОЛЫ НА ОТМ.0.000									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	125,2	314,46	29,11	39371	3645	--	35212	80549
				285,35	13,85	35726	1734		5967	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/**	м3	5,15824	19876,00	--	102525	--	102525	--	110727
				--	--	--	--		8202	
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	300,2	314,46	29,11	94401	8740	--	84431	193138
				285,35	13,85	85661	4158		14307	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/**	м3	12,36824	19876,00	--	245831	--	245831	--	265498
				--	--	--	--		19666	
	Тип 3									
Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	478,3	4903,03	70,67	2345121	33800	1734355	556483	3133732
				1206,29	31,44	576966	15037		232128	
	Тип 5									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	682,1	314,46	29,11	214494	19858	--	191839	438840
				285,35	13,85	194636	9448		32507	
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 30мм/**	м3	21,07689	19876,00	--	418924	--	418924	--	452438
				--	--	--	--		33514	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+3.600									
	Тип 1									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	9 460,5	314,46 285,35	29,11 13,85	144809 131403	13407 6379	--	129515 21946	28010 296270
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	18,9726	19876,00 --	-- --	377099 --	-- --	377099	-- 30168	407267
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	323,5	314,46 285,35	29,11 13,85	101728 92310	9418 4481	--	90984 15417	208129
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100/t 40мм/	м3	13,3282	19876,00 --	-- --	264911 --	-- --	264911	-- 21193	286104
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4607339** **1309246**	**91885** **41663**	**3206207** --	**1269855** **470176**	**6347368**
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4607339**				
Материалы		Тенге				**1796916**				
Всего заработная плата		Тенге					**1350909**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1409291**				
	Накладные расходы	Тенге				**1269855**				
	Сметная прибыль	Тенге				**470175**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6347369**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1190**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1350909**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6347369**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1190**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1350909**			
	РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ АР-19,22									
	Тип К-2 3550,6м2 лист АР-19									
С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	548,5677	29317,00 --	-- --	16082359 --	-- --	16082359	-- 1286589	17368948
	Тип К-3 449м2 лист АР-22									
С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	69,3705	29317,00 --	-- --	2033735 --	-- --	2033735	-- 162699	2196434
Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/100/ мм. Устройство	м2 стяжки	449	572,05 208,49	99,41 23,77	256849 93614	44635 10670	118600	95942 28223	381014
Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=85	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять до 100мм/40-160/ на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	449	1337,21 65,64	124,97 31,24	600408 29471	56110 14026	514827	40017 51234	691659

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	10 449	116,73 56,50	2,25 0,25	52411 25368	1009 110	26034	17580 5599	28010 75589
Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	449	853,22 337,11	108,96 23,71	383096 151361	48922 10647	182813	149048 42572	574716
С121-100403-1903 2110-0403-1903 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭПП	м2	1032,7	621,00 --	-- --	641307 --	-- --	641307	-- 51305	692611
С121-100403-2003 2110-0403-2003 РСНБ РК 2015	Техноэласт ЭКП	м2	516,35	728,00 --	-- --	375903 --	-- --	375903	-- 30072	405975
	Ходовые дорожки на техэтаже +10.850. АР-10									
Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	3,207	125202,65 48711,00	1236,26 502,25	401525 156216	3965 1611	241344	142044 43486	587055
Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	427,6	87,15 34,59	4,66 1,89	37267 14789	1993 808	20485	14037 4104	55408
Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	397,668	349,63 30,91	2,50 1,09	139038 12294	993 433	125751	11454 12039	162531
	Узел 14.Крепление мягкой кровли к стене АР-52									
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	53,65	2802,53 997,27	13,67 3,31	150356 53504	734 177	96118	49387 15979	215722
Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина t=3x50мм/	т стальных элементов	0,1263994	686404,54 56364,00	6652,78 1261,75	86761 7124	841 159	78796	8595 7628	102985
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21241015 543741	159200 38642	20538072 --	528104 1741529	23510647
Стоимость общестроительных работ		Тенге				21241015				
Материалы		Тенге				1404770				
Всего заработная плата		Тенге					582382			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19133304				
	Накладные расходы	Тенге				528103				
	Сметная прибыль	Тенге				1741529				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23510647				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
	Сметная заработная плата	Тенге					582382			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				23510647				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
	Сметная заработная плата	Тенге					582382			

РАЗДЕЛ 9.КОЗЫРЬКИ СТЕКЛЯННЫЕ Кс-1...Кс-3 АР-86

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Козырьки КС1-Кс3. Монтаж	м2	33,35	6784,11	440,53	226250	14692	134	150725	407134
				6339,54	210,46	211424	7019		30158	
С121-090304-0107 2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Конструкция козырька(стекело триплекс в нержвающем каркасе t 2мм)	м2	33,35	35706,00	--	1190795	--	1190795	--	1286059
				--	--	--	--		95264	
С121-130816-0802 2113-0816-0802 РСНБ РК 2015	Комплект для крепления	комплект	23	7406,00	--	170338	--	170338	--	183965
				--	--	--	--		13627	
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,33	1037,70	13,67	3456	46	89	3065	7043
				997,27	3,31	3321	11		522	
С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,8295	2225,00	--	8521	--	8521	--	9202
				--	--	--	--		682	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1599360	14737	1369877	153790	1893403
						214745	7030	--	140253	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				182314				
Материалы		Тенге				89				
Всего заработная плата		Тенге					3332			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178859				
	Накладные расходы	Тенге				3065				
	Сметная прибыль	Тенге				14830				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200210				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата	Тенге					3332			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1417045				
Материалы		Тенге				135				
Всего заработная плата		Тенге					218442			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1190795				
	Накладные расходы	Тенге				150725				
	Сметная прибыль	Тенге				125422				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1693192				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
	Сметная заработная плата	Тенге					218442			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1893402				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
	Сметная заработная плата	Тенге					221774			

РАЗДЕЛ 10.РАЗНОЕ

Облицовка металлических колонн техподполья АР-2

Е11-080301-0102 1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	52,101	7062,49	2074,10	367963	108063	65888	201205	614702
				3723,76	428,75	194012	22338		45533	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92		12							28010
		шт.	7236,25	89,00	--	644026	--	644026	--	695548
				--	--	--	--		51522	
	Тактильные плитки S=109,1+79,2 АР-4,5									
Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из тактильной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	188,3	1908,51	173,69	359372	32706	80919	239176	646432
				1305,08	46,18	245747	8696		47884	
С122-060301-0639 2206-0301-0639 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая тактильная 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	188,3	3258,00	--	613481	--	613481	--	662560
				--	--	--	--		49079	
	Развертка стен спортзала АР-105									
С121-050308-0132 2105-0308-0132 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	167,1	985,00	--	164594	--	164594	--	177761
				--	--	--	--		13167	
	Устройство цоколя АР-87									
Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы наружные из оцинкованной стали. Устройство	м	465,1	1440,26	5,21	669867	2425	472842	156071	892013
				418,41	1,05	194600	488		66075	
	Отмостка АР-87									
Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное/толщ.100мм/. Устройство	м3 основания	38,08	5017,34	1530,04	191060	58264	102338	52433	262973
				799,85	680,70	30458	25921		19479	
Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3/80-100мм/ см. Устройство	м2 покрытия	380,8	1070,63	2,74	407695	1044	342713	69449	515315
				167,90	0,96	63938	367		38171	
Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	380,8	2019,97	--	769204	--	645591	133502	974923
				324,61	--	123613	--		72217	
	Парапет АР-88									
Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,88006	387626,96	1224,96	728762	2303	307303	382321	1199969
				222948,00	519,75	419156	977		88887	
Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлоконструкций. Монтаж	т конструкций	4,392	39573,67	8546,12	173808	37535	46083	68146	261310
				20535,10	1951,70	90190	8572		19356	
С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	4,392	330056,00	--	1449606	--	1449606	--	1565574
				--	--	--	--		115968	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6539438	242339	4935384	1302303	8469080
						1361713	67359	--	627338	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				6365630				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге				2017596				
Всего заработная плата		Тенге					1330311			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2227681				
Местные материалы		Тенге				644026				
	Накладные расходы	Тенге				1234157				
	Сметная прибыль	Тенге				607983				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8207770				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1203
	Сметная заработная плата	Тенге					1330311			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				173808				
Материалы		Тенге				46083				
Всего заработная плата		Тенге					98762			
	Накладные расходы	Тенге				68146				
	Сметная прибыль	Тенге				19356				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				261310				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
	Сметная заработная плата	Тенге					98762			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8469080				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1285
	Сметная заработная плата	Тенге					1429073			
	РАЗДЕЛ 11.КРЫЛЬЦА									
	Декоративный элемент Дэ-1/2шт/									
Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0007536**	**686404,54**	**6652,78**	**517**	**5**	**470**	**51**	**614**
				56364,00	**1261,75**	**42**	**1**		**45**	
С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**64**	**34,00**	**--**	**2176**	**--**	**2176**	**--**	**2350**
				--	**--**	**--**	**--**		**174**	
Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Металлические конструкции. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2250328**	**82472,38**	**20118,01**	**18559**	**4527**	**478**	**10179**	**31038**
				60229,00	**5329,50**	**13554**	**1199**		**2299**	
С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2250328**	**439310,00**	**--**	**98859**	**--**	**98859**	**--**	**106768**
				--	**--**	**--**	**--**		**7909**	
Е11-340108-1002 1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство**	**м2 поверхности**	**203,6**	**6894,75**	**413,42**	**1403772**	**84173**	**466493**	**671107**	**2240869**
				4190,11	**147,00**	**853106**	**29929**		**165990**	
С122-030301-0301 2203-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте**	**м2**	**203,6**	**4084,00**	**--**	**831502**	**--**	**831502**	**--**	**898023**
				--	**--**	**--**	**--**		**66520**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2355386**	**88705**	**1399978**	**681337**	**3279662**
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**866702**	**31129**	**--**	**242937**	
Материалы		Тенге				**2237968**				
Всего заработная плата		Тенге				**466963**				
							883079			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				833678				
	Накладные расходы	Тенге				671158				
	Сметная прибыль	Тенге				232730				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3141856				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
	Сметная заработная плата	Тенге					883079			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117418				
Материалы		Тенге				478				
Всего заработная плата		Тенге					14753			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98859				
	Накладные расходы	Тенге				10179				
	Сметная прибыль	Тенге				10208				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137805				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
	Сметная заработная плата	Тенге					14753			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3279661				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
	Сметная заработная плата	Тенге					897832			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								62064630
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7678626				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1186084			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					427472			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41401047		
	- Накладные расходы	Тенге							7201491	
	- Сметная прибыль	Тенге							4597380	
рудование										0
менные здания и сооружения		1,5%								930 969
ОГО с временными										62 995 599
олнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								850 441
ОГО с зимними										63 846 040
редвиденные работы и затраты		2%								1 276 921
ОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										65 122 961
м числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								70 755 218
ог на добавленную стоимость - 12 %		12%								8 490 626
ОГО с НДС										79 245 844

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

енование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
р стройки AIP-123
енование объекта - Здание школы на 1200 мест
р объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы КМ.Блок 1-4(исключить)
(наименование работ и затрат)

вание: КМ
авлен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 РБлок 1,2 Покраска К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей**	м2	17574,232	-150,43	-3,20	-2643755	-56192	-1744569	-587608	-3489872
				-47,97	-0,49	-842994	-8611		-258509	
РАЗДЕЛ 1.Актовый зал и переход.Покраска										
Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 РБлок 1,2 Покраска К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей**	м2	7600,32	-150,43	-3,20	-1143344	-24301	-754474	-254122	-1509263
				-47,97	-0,49	-364569	-3724		-111797	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-1143344**	**-24301**	**-2499043**	**-841730**	**-4999135**
						-364569	**-3724**	**--**	**-370306**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1143344**				
Материалы		Тенге				**-754473**				
Всего заработная плата		Тенге					**-368293**			
	Накладные расходы	Тенге				**-254122**				
	Сметная прибыль	Тенге				**-111797**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1509263**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-325**
	Сметная заработная плата	Тенге					**-368293**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-1509263**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-325**
	Сметная заработная плата	Тенге					**-368293**			
РАЗДЕЛ 2.Спортблок. Покраска										
Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 РБлок 1,2 Покраска ТЧ 13 табл 2 п 3.50	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1**	м2	1124,084	-155,23	-3,20	-175097	-3607	-111973	-41448	-233869
				-52,76	-0,49	-59517	-553		-17324	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-175097**	**-3607**	**-111973**	**-41448**	**-233869**
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-59517**	**-553**	--	**-17324**	
Материалы		Тенге				**-175097**				
Всего заработная плата		Тенге				**-111973**				
	Накладные расходы	Тенге					**-60070**			
	Сметная прибыль	Тенге				**-41448**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-17324**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**-233869**				
	Сметная заработная плата	Тенге								**-53**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**-60070**			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**-233869**				
	Сметная заработная плата	Тенге								**-53**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**-60070**			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									**5233004**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-1267080**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-84100**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**-12888**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-2611016**		
	- Накладные расходы	Тенге							**-883178**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**-387630**	
удование										
енные здания и сооружения		1,5%								0
ГО с временными										78 495
лнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								**5 311 499**
ГО с зимними										71 705
едвиденные работы и затраты		2%								**5 383 204**
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										107 664
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**5 490 868**
г на добавленную стоимость - 12 %		12%								**5 965 754**
ГО с НДС										**715 891**
										6 681 645

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

Форма 4

вание стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
ройки AIP-123
вание объекта - Благоустройство
ьекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-5
(Локальный сметный расчет)

на МАФЫ И Элементы благоустройства(исключить)
(наименование работ и затрат)

е: ГП лист3
ен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Альбом 2 Элементы благоустройства									
	Знаки дорожные									
11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 зм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	14	4426,62 3283,20	717,59 243,72	61973 45965	10046 3412	5962	53327 9224	124524
124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные Уступите дорогу**	шт.	1	6137,00 --	-- --	6137 --	-- --	6137	-- 491	6628
124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные Место стоянки,Пешеходный переход**	шт.	10	7351,00 --	-- --	73510 --	-- --	73510	-- 5881	79391
124-010201-0734 2401-0201-0734 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные Инвалиды**	шт.	1	16532,00	--	16532	--	16532	--	17855

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	--	--	--		1323	
124-010201-0139 2401-0201-0139 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные Направление действия	шт.	1	12011,00	--	12011	--	12011	--	12972
				--	--	--	--		961	
124-010201-0227 2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные Место остановки автобуса	шт.	1	15073,00	--	15073	--	15073	--	16279
				--	--	--	--		1206	
124-010202-0712 2401-0202-0712 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	7980,00	--	23940	--	23940	--	25855
				--	--	--	--		1915	
124-010202-0717 2401-0202-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.50 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	9145,00	--	18290	--	18290	--	19753
				--	--	--	--		1463	
124-010202-0720 2401-0202-0720 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	12871,00	--	12871	--	12871	--	13901
				--	--	--	--		1030	
Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	27,6	471,31	35,20	13008	972	141	13265	28375
				430,98	14,04	11895	387		2102	
124-060101-0101 2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	27,6	7733,00	--	213431	--	213431	--	230505
				--	--	--	--		17074	
Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9,6	126,20	--	1212	--	--	872	2250
				126,20	--	1212	--		167	
Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,78	5017,34	1530,04	3914	1193	2097	1074	5387
				799,85	680,70	624	531		399	
Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,96	22164,18	1129,97	21278	1085	15367	4606	27954
				5027,40	245,21	4826	235		2071	
121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0549504	221252,00	--	12158	--	12158	--	13131

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	--	--	--		973	
Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,76	848,99	20,12	4890	116	3300	1384	6776
				255,88	2,45	1474	14		502	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**631536**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65995				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13412			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4580			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						430820		
	- Накладные расходы	Тенге							74528	
	- Сметная прибыль	Тенге							46782	
ование										**0**
ные здания и сооружения		1,5%								9 473
) с временными										**641 009**
тельные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								8 654
) с зимними										**649 663**
иденные работы и затраты		2%								12 993
) СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**662 656**
сле в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**719 967**
а добавленную стоимость - 12 %		12%								**86 396**
) с НДС										**806 363**

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

менование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
фр стройки AIP-123
менование объекта - Благоустройство
фр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
(Локальный сметный расчет)

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ(исключить)

(наименование работ и затрат)

вание: ГП лист3
тавлен(а) версия АВС 2018.4

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	м2	11876	35,38	1,56	420194	18550	--	359848	842445
					33,82	0,61	401644	7274		62403	
	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	1,1876	429690,99	4168,24	510301	4950	504493	2458	553780
					722,75	1629,25	858	1935		41021	
	Е11-470224-0103 1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**	га	1,13134	1442,48	1442,48	1632	1632	--	531	2336
					--	533,52	--	604		173	
	Е11-470102-0106 1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 х0,3м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	432	428,88	67,66	185275	29229	--	146635	358463
					361,22	24,50	156046	10584		26553	
	Е11-470102-0201 1147-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	68	998,14	189,90	67873	12913	--	52748	130271
					808,24	73,25	54960	4981		9650	
	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка**	шт.	432	1011,19	144,35	436835	62360	48488	298977	794677
					754,60	31,85	325987	13759		58865	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				754,60	31,85	325987	13759		58865	
Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	68	3269,15	881,67	222302	59954	8076	152797	405107
				2268,70	284,73	154272	19361		30008	
С125-010301-0201 2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	Тополь, саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста, с комом земли 0,3 м х 0,3 м	шт.	69	2686,00	--	185334	--	185334	--	200161
				--	--	--	--		14827	
С125-010103-0301 2501-0103-0301 РСНБ РК 2015	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	61	8254,00	--	503494	--	503494	--	543774
				--	--	--	--		40280	
С125-010302-0201 2501-0302-0201 РСНБ РК 2015	Дерен белый, туя западная,липа мелколистная,береза повислая,крыжовник обыкновенный,малина,смородина красная,смородина черная, саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста с комом земли 0,3 м х 0,3 м	шт.	247	2621,00	--	647387	--	647387	--	699178
				--	--	--	--		51791	
С125-010101-0201 2501-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная,с комом 0,3 х0,3х0,3	шт.	9	6912,00	--	62208	--	62208	--	67185
				--	--	--	--		4977	
С125-010202-0301 2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, саженцы деревьев с комом земли 0,5 м х 0,4 м х 0,3м	шт.	46	7192,00	--	330832	--	330832	--	357299
				--	--	--	--		26467	
С125-010301-0301 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015	Яблоня, груша, саженцы скомом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	22	4217,00	--	92774	--	92774	--	100196
				--	--	--	--		7422	
С125-010301-0301 2501-0301-0301 РСНБ РК 2015	Сирень, барбарис,абрикос, орех саженцы с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	46	4217,00	--	193982	--	193982	--	209501
				--	--	--	--		15519	
Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественномгрунте	м траншеи	489,7	137,43	35,33	67298	17299	--	50927	127683
				102,10	16,08	49999	7872		9458	
Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы вживой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	489,7	543,10	94,38	265955	46220	925	201527	504880
				446,82	20,83	218810	10198		37399	
С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Бирючина обыкновенная(живая изгородь)	шт.	5877	422,00	--	2480094	--	2480094	--	2678502
				--	--	--	--		198408	
Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	372,5	600,83	--	223809	--	--	196952	454422
				600,83	--	223809	--		33661	
Е11-470113-0104 1147-0113-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0102 /до 30 см/	м2	372,5	-174,71	--	-65079	--	--	-57270	-132137

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-174,71	--	-65079	--		-9788	
Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	372,5	1851,02	455,82	689503	169793	21324	471547	1253935
				1337,95	100,57	498386	37463		92884	
Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	372,5	-70,49	--	-26256	--	-859	-22350	-52494
				-68,18	--	-25397	--		-3888	
С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния,тагетес,львиный зев	шт.	4098	87,00	--	356526	--	356526	--	385048
				--	--	--	--		28522	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10484212
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1994295				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					422900			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114031			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5435078		
	- Накладные расходы	Тенге							1855327	
	- Сметная прибыль	Тенге							776612	
удование										0
енные здания и сооружения		1,5%								157 263
ГО с временными										10 641 475
лнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								143 660
ГО с зимними										10 785 135
едвиденные работы и затраты		2%								215 703
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										11 000 838
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								11 952 262
г на добавленную стоимость - 12 %		12%								1 434 271
ГО с НДС										13 386 533

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е.

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

Форма 4

нование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
стройки АІР-123
нование объекта - Благоустройство
объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК(исключить)

(наименование работ и затрат)

ание: ГП лист3
авлен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК В ГРАНИЦЕ ПО ГОСАКТАМ ЛИСТ ГП 4, ГП 9.1									
	Тип 1. Асф.бетонное покрытие									
Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**3835**	**790,76**	**232,20**	**3032553**	**890479**	**1957177**	**513849**	**3830114**
				48,21	**75,85**	**184897**	**290890**		**283712**	
	тип 2.Плиточное покрытие тротуаров									
Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1535,8**	**1146,14**	**1013,15**	**1760240**	**1555991**	**3440**	**582580**	**2530246**
				130,75	**220,48**	**200809**	**338617**		**187426**	
С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1535,8**	**1401,00**	**--**	**2151656**	**--**	**2151656**	**--**	**2323788**
				--	**--**	**--**	**--**		**172132**	
Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**6143,2**	**790,76**	**232,20**	**4857778**	**1426438**	**3135158**	**823124**	**6135373**
				48,21	**75,85**	**296182**	**465969**		**454472**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 25мм	м2 покрытия	6143,2	407,24 --	111,27 37,12	2501763 --	683535 228014	1818228	246255 219841	2967860
Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	6143,2	394,70 358,52	35,30 14,16	2424700 2202466	216862 86972	5372	2472594 391784	5289077
С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6450,36	1607,00 --	-- --	10365729 --	-- --	10365729	-- 829258	11194987
	ТИП 3. Спортивные площадки									
Е11-270403-1202 1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизолирующего слоя	м2 поверхности	258,4	38,22 37,41	0,78 0,37	9876 9667	202 95	7	10543 1633	22052
СПрайс СТПРАЙС ТОО "AsiAGEOCEnTrE	Бентонитовый гидроизолирующий мат HydroLock HL 1500	м2	281,656	1712,14 --	-- --	482235 --	-- --	482235	-- 38579	520814
СПрайс СТПРАЙС ТОО "AsiAGEOCEnTrE	Бентогранулы HydroLock	кг	103,36	415,29 --	-- --	42924 --	-- --	42924	-- 3434	46358
Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1077,156	1146,14 130,75	1013,15 220,48	1234571 140840	1091317 237494	2414	408601 131454	1774625
С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1077,156	1401,00 --	-- --	1509096 --	-- --	1509096	-- 120728	1629823
Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	258,4	790,76 48,21	232,20 75,85	204332 12458	60000 19600	131874	34623 19116	258071
Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20мм	м2 покрытия	258,4	203,62 --	55,63 18,56	52616 --	14376 4795	38240	5179 4624	62418
Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	258,4	143,02 41,16	93,64 28,24	36956 10636	24196 7297	2124	19367 4506	60829
Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменениятолщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	5984,2	0,26	0,04	1564	244	--	1425	3228

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,22	--	1320	--		239	
С121-020501-0204 2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	30,95644	12090,00	--	374263	--	374263	--	404204
				--	--	--	--		29941	
С121-130104-0203 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000421	95950,00	--	40	--	40	--	44
				--	--	--	--		3	
Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	258,4	624,94	22,76	161485	5880	--	170139	358154
				602,19	7,47	155605	1931		26530	
С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	271,32	6117,00	--	1659664	--	1659664	--	1792438
				--	--	--	--		132773	
	Тип 4 Покрытие футбольного поля									
Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1050	250,47	152,12	262996	159731	47754	79864	370288
				52,87	33,57	55511	35243		27429	
	Пандус									
Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	53	1645,06	149,01	87188	7897	157	72501	172464
				1493,10	61,37	79134	3253		12775	
С121-040509-0404 2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурнаясерая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	55,65	1607,00	--	89430	--	89430	--	96584
				--	--	--	--		7154	
	Камни бортовые									
Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонныетротуарные. Установка при других видах покрытий	мбортового камня	567	1593,05	28,64	903259	16241	488482	437256	1447757
				702,89	11,17	398536	6331		107241	
С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,072	46977,00	--	426175	--	426175	--	460269
				--	--	--	--		34094	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34633088	6153389	24731639	5877900	43751865
						3748061	1726501	--	3240878	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				34633088				
Материалы		Тенге				7630425				
Всего заработная плата		Тенге					5474562			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2184864				
Местные материалы		Тенге				14916348				
	Накладные расходы	Тенге				5877899				
	Сметная прибыль	Тенге				3240879				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43751865				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4896
	Сметная заработная плата	Тенге					5474562			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43751865				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4896
	Сметная заработная плата	Тенге					5474562			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43751865**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3748061				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6153389			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1726501			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24731639		
	- Накладные расходы	Тенге							5877900	
	- Сметная прибыль	Тенге							3240878	
рудование										**0**
менные здания и сооружения		1,5%								656 278
ОГО с временными										**44 408 143**
олнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								599 510
ОГО с зимними										**45 007 653**
редвиденные работы и затраты		2%								900 153
ОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**45 907 806**
м числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**49 878 211**
ог на добавленную стоимость - 12 %		12%								**5 985 385**
ОГО с НДС										**55 863 597**

Заказчик:

Шалкенов Н.М.

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

ование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
стройки AIP-123
ование объекта - Благоустройство
объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на АКТ БЕЗ ОПЛАТЫ

(наименование работ и затрат)

влен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Резервуар противо пожарный									
	Плиты перекрытий ПМ1									
Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	32,72	29393,63	1794,85	961760	58727	627179	262544	1322248
				8430,76	386,77	275854	12655		97944	
Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,329758	18388,19	1274,75	98005	6794	1551	83288	195796
				16822,44	350,00	89660	1865		14503	
Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,25348	18533,51	923,63	23231	1158	364	20094	46792
				17318,88	297,50	21709	373		3466	
С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,122031	191901,00	--	982923	--	982923	--	1061557
				--	--	--	--		78634	
С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,555765	198033,00	--	308093	--	308093	--	332740
				--	--	--	--		24647	
Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002766	224172,96	1224,96	620	3	--	562	1277
				222948,00	519,75	617	1		95	
С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,002766	615028,00	--	1701	--	1701	--	1837

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	--	--	--		136	
			Блок 1,2 Колонны							
Е11-090301-0204 1109-0301-0204 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,311	32702,60	15322,56	10171	4765	951	3988	15292
				14325,00	4261,15	4455	1325		1133	
С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,32344	438742,00	--	141907	--	141907	--	153259
				--	--	--	--		11353	
			Блок 1,2 Балки							
Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Балки. Монтаж	т конструкций	1,129	68613,27	13140,99	77464	14836	2332	44366	131577
				53406,60	3545,05	60296	4002		9746	
С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,129	438742,00	--	495340	--	495340	--	534967
				--	--	--	--		39627	
			Несъемная опалубка							
С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	215,67	2626,00	--	566349	--	566349	--	611657
				--	--	--	--		45308	
Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	8,3836735	385,34	9,30	3231	78	--	2175	5838
				376,04	--	3153	--		432	
			гидроизолирующего слоя							
Е11-270403-1202 1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизолирующего слоя	м2 поверхности	205,4	38,22	0,78	7850	160	6	8380	17529
				37,41	0,37	7684	75		1298	
Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	205,4	1271,96	93,64	261260	19233	233573	15395	298787
				41,16	28,24	8454	5800		22132	
			Футировка							
Е11-130101-0501 1113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка полипропиленом толщиной 6 мм на эпоксидной замазке	м2	575,8	9566,99	454,78	5508675	261861	2951497	1700457	7785862
				3986,31	293,70	2295317	169112		576731	
С121-130810-0307 2113-0810-0307 РСНБ РК 2015	Пленка полипропиленовая 6 мм	1000 м2	0,60459	2011604,00	--	1216196	--	1216196	--	1313491
				--	--	--	--		97296	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10664775	367617	7529962	2141249	13830506
						2767199	195210	--	1024481	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				9934962				
Материалы		Тенге				3814169				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					2889178			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3073561				
	Накладные расходы	Тенге				2090720				
	Сметная прибыль	Тенге				962055				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12987736				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2080
	Сметная заработная плата	Тенге					2889178			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				729813				
Материалы		Тенге				3282				
Всего заработная плата		Тенге					73231			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				638948				
	Накладные расходы	Тенге				50530				
	Сметная прибыль	Тенге				62427				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				842770				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
	Сметная заработная плата	Тенге					73231			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13830506				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2147
	Сметная заработная плата	Тенге					2962409			
	РАЗДЕЛ 2.Надворный туалет									
	Плиты перекрытий ПМ1									
Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	7,2711111	29393,63	1794,85	213724	13051	139372	58343	293833
				8430,76	386,77	61301	2812		21765	
Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1843907	18388,19	1274,75	21779	1510	345	18508	43510
				16822,44	350,00	19924	415		3223	
Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2785511	18533,51	923,63	5163	257	82	4465	10398
				17318,88	297,50	4824	83		770	
С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,1382291	191901,00	--	218427	--	218427	--	235901
				--	--	--	--		17474	
С121-050301-3601 2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,3457256	198033,00	--	68465	--	68465	--	73942
				--	--	--	--		5477	
	Несъемная опалубка									
С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	37,8	2626,00	--	99263	--	99263	--	107204
				--	--	--	--		7941	
Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	**Настил стальной профилированный. Резка**	м реза	1,4693878	385,34	9,30	566	14	--	381	1023
			Страниц - 7	376,04	--	553	--		76	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перегородки из блока 90мм КЖ-49									
Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,8	33624,33 11086,40	6041,64 1248,24	26899 8869	4833 999	13197	8980 2870	38749
С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000392	198284,00 --	--	78 --	-- --	78	-- 6	84
С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083944	191531,00 --	--	1608 --	-- --	1608	-- 129	1736
Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0017584	278931,69 61250,40	2169,29 661,50	490 108	4 1	378	101 47	639
Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	7763,19 3891,12	2607,44 539,00	18632 9339	6258 1294	3035	9888 2282	30801
С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	357,6	89,00 --	--	31826 --	-- --	31826	-- 2546	34373
	перегородки из блока 190мм КЖ-50									
Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,17	33624,33 11086,40	6041,64 1248,24	72965 24057	13110 2709	35798	24357 7786	105108
С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010857	198284,00 --	--	2153 --	-- --	2153	-- 172	2325
С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,169341	191531,00 --	--	32434 --	-- --	32434	-- 2595	35029
Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другиеконструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03713	278931,69 61250,40	2169,29 661,50	10357 2274	81 25	8002	2138 1000	13494
Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17	7763,19 3891,12	2607,44 539,00	131974 66149	44326 9163	21499	70040 16161	218176
С121-030302-0202 2103-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 ммх 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	1124	140,00 --	--	157360 --	-- --	157360	-- 12589	169949
	Монтаж емкостей									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015	Резервуары траншейного типа . Монтаж	т конструкций	1,5	63615,48	18664,56	95423	27997	11609	43717	150271
				37211,00	5027,52	55817	7541		11131	
С121-060303-0105 2106-0303-0105 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранениежидкостей от 1 до 3 т	т	1,5	552060,00	--	828090	--	828090	--	894337
				--	--	--	--		66247	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2037676**	**111440**	**1673021**	**240918**	**2460882**
						253215	**25041**	--	**182287**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1113597**				
Материалы		Тенге				**221707**				
Всего заработная плата		Тенге					**214345**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**422428**				
Местные материалы		Тенге				**189186**				
	Накладные расходы	Тенге				**196821**				
	Сметная прибыль	Тенге				**104833**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1415251**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**200**
	Сметная заработная плата	Тенге					**214345**			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**924079**				
Материалы		Тенге				**11610**				
Всего заработная плата		Тенге					**63910**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**828090**				
	Накладные расходы	Тенге				**44098**				
	Сметная прибыль	Тенге				**77454**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1045632**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
	Сметная заработная плата	Тенге					**63910**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2460883**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
	Сметная заработная плата	Тенге					**278255**			
	РАЗДЕЛ 3.Прочее									
Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	4592,59	900,02	27556	5400	10699	10812	41437
				1909,50	593,26	11457	3560		3069	
С123-070103-0316 2307-0103-0316 РСНБ РК 2015	Светильник-торшер, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	6	22340,00	--	134040	--	134040	--	144763
				--	--	--	--		10723	
С121-080104-0105 2108-0104-0105 РСНБ РК 2015	Буквы объемные Н 0,5м	шт	15	1972,00	--	29580	--	29580	--	31946
				--	--	--	--		2366	
Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Буквы объемные из ПВХ.Установка	м	7,5	1843,02	29,60	13823	222	49	13284	29276
				1806,88	0,54	13552	4		2169	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-090306-0102 1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородкизвукоизоляционные/шторы/. Монтаж	м2	35,4	3026,52	94,88	107139	3359	4683	69035	190267
				2799,36	26,92	99097	953		14094	
С121-130602-0503 2113-0602-0503 РСНБ РК 2015	Шторы	м2	35,4	1990,00	--	70446	--	70446	--	76082
				--	--	--	--		5636	
цена ТОО "Алмад-2050"	Источник бесперебойного питания UPC SVC 1200VA	шт.	258	27107,14	--	6993643	--		--	6993643
				--	--	--	--	6993643	--	
Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	953	1408,87	54,84	1342652	52264	106199	1172518	2716384
				1242,59	12,86	1184189	12258		201214	
	тех подполье. Покраска									
Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	358	1764,58	22,77	631719	8151	542037	56347	743111
				227,74	0,37	81531	132		55045	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9350597	69396	897733	1321996	10966909
						1389826	16906	6993643	294316	
Стоимость оборудования		Тенге				6993643				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6993643				
Стоимость монтажных работ		Тенге				161596				
Материалы		Тенге				10698				
Всего заработная плата		Тенге					15017			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134040				
	Накладные расходы	Тенге				10812				
	Сметная прибыль	Тенге				13793				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				186200				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					15017			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				731745				
Материалы		Тенге				542037				
Всего заработная плата		Тенге					81662			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100026				
	Накладные расходы	Тенге				56347				
	Сметная прибыль	Тенге				63047				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				851139				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
	Сметная заработная плата	Тенге					81662			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107139				
Материалы		Тенге				4683				
Всего заработная плата		Тенге					100050			
	Накладные расходы	Тенге				69035				
	Сметная прибыль	Тенге				14094				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190267				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
	Сметная заработная плата	Тенге					100050			
Стоимость сантехнических работ		Тенге	Страниц - 7			1356475				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы		Тенге				106248				
Всего заработная плата		Тенге					1210003			
Сдача и испытание		Тенге				58879				
	Накладные расходы	Тенге				1185803				
	Сметная прибыль	Тенге				203382				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2745659				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1092
	Сметная заработная плата	Тенге					1210003			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10966909				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1245
	Сметная заработная плата	Тенге					1406732			27258297
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									27258297
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4410240				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					548453			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237157			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10100716		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						6993643		
	- Накладные расходы	Тенге							3704163	
	- Сметная прибыль	Тенге							1501084	
удование										0
енные здания и сооружения		1,5%								408 874
ГО с временными										27 667 171
нительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								373 507
ГО с зимними										28 040 678
едвиденные работы и затраты		2%								560 814
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										28 601 492
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								31 075 135
на добавленную стоимость - 12 %		12%								3 729 016
ГО с НДС										34 804 151

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

нование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
стройки AIP-123
нование объекта - Благоустройство
объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-6
(Локальный сметный расчет)

на ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШИ И СТЕНА ПОДПОРНАЯ(добавить)
(наименование работ и затрат)

ание: ГП лист3
авлен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
	ГРУНТ 2 ГРУППЫ с вывозкой всего грунта с площадки									
Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2381,265**	**190,78**	**182,25**	**454294**	**433984**	**206**	**100076**	**598720**
				8,44	**49,93**	**20104**	**118891**		**44350**	
Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)**	**м3 грунта**	**179,235**	**1831,37**	**--**	**328245**	**--**	**--**	**236337**	**609748**
				1831,37	**--**	**328245**	**--**		**45167**	
С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**4480,875**	**59,00**	**--**	**264372**	**--**		**--**	**285521**
				--	**--**	**--**	**--**		**21150**	
Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2560,5**	**18,93**	**15,99**	**48460**	**40945**	**221**	**17079**	**70782**
				2,85	**6,42**	**7294**	**16427**		**5243**	
Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1494**	**31,95**	**31,95**	**47733**	**47733**	**--**	**12702**	**65269**
				--	**11,81**	**--**	**17641**		**4835**	
Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1494**	**63,11**	**63,11**	**94282**	**94282**	**--**	**25088**	**128919**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				--	23,32	--	34844		9550	
Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1494	143,96	66,41	215071	99220	--	118002	359719
				77,54	32,16	115851	48041		26646	
Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	166	796,07	--	132147	--	--	95146	245477
				796,07	--	132147	--		18183	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1584604	716164	427	604430	2364155
						603641	235844	--	175124	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1584604				
Материалы		Тенге				427				
Всего заработная плата		Тенге					839486			
Транспортные расходы		Тенге				264372				
	Накладные расходы	Тенге				604430				
	Сметная прибыль	Тенге				175123				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2364156				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
	Сметная заработная плата	Тенге					839486			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2364156				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								820
	Сметная заработная плата	Тенге					839486			
	РАЗДЕЛ 2.П2Стена подпорная Стп1									
Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	128,6	16380,66	1077,74	2106553	138598	1818998	161542	2449542
				1158,30	222,09	148957	28561		181448	
Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	691,5	31662,40	2479,40	21894548	1714502	13553166	6359536	30514411
				9583,34	522,95	6626880	361622		2260327	
С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	34,58	221252,00	--	7650894	--	7650894	--	8262966
				--	--	--	--		612072	
С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,641	198284,00	--	920236	--	920236	--	993855
				--	--	--	--		73619	
Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1256	848,99	20,12	1066327	25270	719667	301755	1477529
				255,88	2,45	321390	3077		109447	
Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	587,88	2195,05	32,42	1290429	19057	201201	867717	2330798
				1820,39	24,62	1070171	14476		172652	
Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	155,7	2802,53	13,67	436354	2129	278950	143327	626056
			Страниц - 3	997,27	3,31	155275	515		46375	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**35365342**	**1899555**	**25143112**	**7833877**	**46655157**
						8322673	**408251**	**--**	**3455940**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35365342**				
Материалы		Тенге				**16571983**				
Всего заработная плата		Тенге					**8730924**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8571130**				
	Накладные расходы	Тенге				**7833877**				
	Сметная прибыль	Тенге				**3455938**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46655156**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7976**
	Сметная заработная плата	Тенге					**8730924**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**46655156**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7976**
	Сметная заработная плата	Тенге					**8730924**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49019312**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8926315**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2615720**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**644095**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25143539**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**264372**				
	- Накладные расходы	Тенге							**8438307**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**3631064**	
рудование										**0**
ленные здания и сооружения		1,5%								735 290
ГО с временными										**49 754 602**
олнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								671 687
ГО с зимними										**50 426 289**
редвиденные работы и затраты		2%								1 008 526
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**51 434 815**
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**55 883 232**
г на добавленную стоимость - 12 %		12%								**6 705 988**
ГО с НДС										**62 589 219**

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

ование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
стройки AIP-123
ование объекта - Благоустройство
объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК(добавить)
(наименование работ и затрат)

ание: ГП лист3
влен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК В ГРАНИЦЕ ПО ГОСАКТАМ ЛИСТ ГП 4, ГП 9.1										
Тип 1. Асф.бетонное покрытие										
Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**575,25**	**1146,14**	**1013,15**	**659316**	**582813**	**1288**	**218211**	**947730**
				130,75	**220,48**	**75215**	**126833**		**70202**	
С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Балласт гравийно-песчаный (ЩПГС)**	**м3**	**592,5075**	**1996,00**	**--**	**1182645**	**--**	**1182645**	**--**	**1277257**
				--	**--**	**--**	**--**		**94612**	
тип 2.Плиточное покрытие тротуаров										
Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3531,6**	**1146,14**	**1013,15**	**4047704**	**3578030**	**7910**	**1339653**	**5818346**
				130,75	**220,48**	**461764**	**778656**		**430989**	
С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Балласт гравийно-песчаный (ЩПГС)**	**м3**	**3637,548**	**1996,00**	**--**	**7260546**	**--**	**7260546**	**--**	**7841389**
				--	**--**	**--**	**--**		**580844**	
Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,262**	**1110,44**	**978,09**	**4733**	**4169**	**7**	**1576**	**6813**
				130,75	**211,54**	**557**	**902**		**505**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ГП 9.1 Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,262	1749,00	--	7454	--	7454	--	8051
				--	--	--	--		596	
Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	7848	394,70	35,30	3097579	277043	6863	3158763	6756850
				358,52	14,16	2813673	111108		500507	
С121-040509-0405 2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	8240,4	1845,00	--	15203538	--	15203538	--	16419821
				--	--	--	--		1216283	
	ТИП 3. Спортивные площадки									
Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2175,8	1146,14	1013,15	2493769	2204405	4874	825353	3584652
				130,75	220,48	284490	479726		265530	
С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный (ЩПГС)	м3	2241,074	1996,00	--	4473184	--	4473184	--	4831038
				--	--	--	--		357855	
	Тип 4 Покрытие футбольного поля									
Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1050	1146,14	1013,15	1203446	1063804	2352	398300	1729886
				130,75	220,48	137290	231507		128140	
С121-010702-0101 2101-0702-0101 РСНБ РК 2015	Балласт гравийно-песчаный (ЩПГС)	м3	1081,5	1996,00	--	2158674	--	2158674	--	2331368
				--	--	--	--		172694	
Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,5	1110,44	978,09	58298	51350	84	19408	83923
				130,75	211,54	6864	11106		6216	
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ГП 9.1 Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,5	1749,00	--	91823	--	91823	--	99168
				--	--	--	--		7346	
86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке	м2	1050	5487,00	303,00	5761350	318150	4614750	1000188	7302461
				789,00	93,00	828450	97650		540923	
	Камни бортовые									
Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонныедорожные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	94	1593,05	28,64	149747	2692	80984	72490	240016
				702,89	11,17	66071	1050		17779	
С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,23	47777,00	--	202097	--	202097	--	218264
				--	--	--	--		16168	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**42294552**	**7764306**	**30684323**	**6033754**	**59497033**
						3845924	**1740886**	–	**3866266**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42294552**				
Материалы		Тенге				**104362**				
Всего заработная плата		Тенге					**5586810**			
Местные материалы		Тенге				**30579960**				
	Накладные расходы	Тенге				**6033755**				
	Сметная прибыль	Тенге				**3866265**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52194572**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5254**
	Сметная заработная плата	Тенге					**5586810**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52194572**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5254**
	Сметная заработная плата	Тенге					**5586810**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**59497033**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3845924**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7764306**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1740886**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**30684323**		
	- Накладные расходы	Тенге							**6033754**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**3866266**	
удование										**0**
енные здания и сооружения		1,5%								892 455
ГО с временными										**60 389 488**
лнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								815 258
ГО с зимними										**61 204 747**
едвиденные работы и затраты		2%								1 224 095
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**62 428 842**
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**67 828 094**
г на добавленную стоимость - 12 %		12%								**8 139 371**
ГО с НДС										**75 967 465**

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

:нование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
стройки AIP-123
:нование объекта - Здание школы на 1200 мест
объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы КМ.Блок 1-4(добавить)
(наименование работ и затрат)

ание: КМ
авлен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Блок 1,2 Кровля металлическая										
Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровли. Защита листовой сталью на сварке**	**т конструкций**	**17,83**	**38542,27**	**7607,72**	**687209**	**135646**	**78369**	**345967**	**1115829**
				26539,20	**1582,00**	**473194**	**28207**		**82654**	
С121-060801-0402 2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т**	**т**	**18,5432**	**431073,00**	**--**	**7993473**	**--**	**7993473**	**--**	**8632951**
				--	**--**	**--**	**--**		**639478**	
С СТ Техчасть сборника на материалы табл.6	**Доплата за марку стали С245**	**т**	**18,5432**	**5772,00**	**--**	**107031**	**--**	**107031**	**--**	**115594**
				--	**--**	**--**	**--**		**8563**	
Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ГФ-21**	**м2**	**3789,782**	**66,90**	**1,60**	**253544**	**6059**	**156592**	**63357**	**342253**
				23,98	**0,25**	**90893**	**928**		**25352**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**9041257**	**141704**	**8335465**	**409324**	**10206627**
						564087	**29136**	**--**	**756047**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**360575**				
Материалы		Тенге				**156592**				
Всего заработная плата		Тенге					**91822**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**107031**				
	Накладные расходы	Тенге				**63357**				
	Сметная прибыль	Тенге				**33915**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**457847**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
	Сметная заработная плата	Тенге					91822			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8680682				
Материалы		Тенге				78369				
Всего заработная плата		Тенге					501401			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7993473				
	Накладные расходы	Тенге				345967				
	Сметная прибыль	Тенге				722132				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9748780				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
	Сметная заработная плата	Тенге					501401			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10206627				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
	Сметная заработная плата	Тенге					593223			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10206627**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564087				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141704			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29136			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8335465		
	- Накладные расходы	Тенге							409324	
	- Сметная прибыль	Тенге							756047	
рудование										**0**
іенные здания и сооружения		1,5%								153 099
ЮГО с временными										**10 359 726**
олнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								139 856
ЮГО с зимними										**10 499 583**
редвиденные работы и затраты		2%								209 992
ЮГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**10 709 574**
и числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**11 635 808**
ог на добавленную стоимость - 12 %		12%								**1 396 297**
ЮГО с НДС										**13 032 105**

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

ование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
стройки AIP-123
ование объекта - Здание школы
объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы (АР) (добавить)
(наименование работ и затрат)

ние: АР
злен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.ВИТРАЖИ									
	Наружные АР-43									
Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**22,3**	**6784,11**	**440,53**	**151286**	**9824**	**90**	**100785**	**272236**
				6339,54	**210,46**	**141372**	**4693**		**20166**	
С121-090304-0106 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**22,3**	**40740,00**	**--**	**908502**	**--**	**908502**	**--**	**981182**
				--	**--**	**--**	**--**		**72680**	
	Внутренние АР-44									
Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**32,9**	**6784,11**	**440,53**	**223197**	**14493**	**133**	**148691**	**401640**
				6339,54	**210,46**	**208571**	**6924**		**29751**	
С121-090304-0102 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**32,9**	**26270,00**	**--**	**864283**	**--**	**864283**	**--**	**933426**
				--	**--**	**--**	**--**		**69143**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2147268**	**24317**	**1773008**	**249476**	**2588484**
						349943	**11617**	**--**	**191740**	
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2147268**				
Материалы		Тенге				**223**				
Всего заработная плата		Тенге					**361560**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1772785**				
	Накладные расходы	Тенге	Страниц - 8			**249476**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				191740				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2588484				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
	Сметная заработная плата	Тенге					361560			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2588484				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
	Сметная заработная плата	Тенге					361560			

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ.БЛОК 1 АР-38

	ПОЛЫ НА ОТМ.0.000									
	Тип 1									
Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**м2**								
1111-0101-0901	**минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**изолируемой**								
РСНБ РК 2015		**поверхности**	**517,5**	**314,46**	**29,11**	**162734**	**15066**	**--**	**145546**	**332942**
				285,35	**13,85**	**147668**	**7168**		**24662**	
С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**									
2111-0401-0302	**кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**									
РСНБ РК 2015		**м3**	**15,99075**	**22612,00**	**--**	**361583**	**--**	**361583**	**--**	**390509**
				--	**--**	**--**	**--**		**28927**	
	Тип 2									
Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**м2**								
1111-0101-0901	**минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**изолируемой**								
РСНБ РК 2015		**поверхности**	**599,1**	**314,46**	**29,11**	**188394**	**17442**	**--**	**168496**	**385440**
				285,35	**13,85**	**170952**	**8299**		**28551**	
С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**									
2111-0401-0302	**кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**									
РСНБ РК 2015		**м3**	**18,51219**	**22612,00**	**--**	**418598**	**--**	**418598**	**--**	**452085**
				--	**--**	**--**	**--**		**33488**	
	Тип 3									
Е11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.**									
1111-0101-2707	**Устройство**									
РСНБ РК 2015										
Изм. и доп. вып. 10		**м2 покрытия**	**102,9**	**4366,93**	**121,89**	**449357**	**12543**	**336418**	**99692**	**592973**
				975,66	**55,01**	**100396**	**5660**		**43924**	
	ПОЛЫ НА ОТМ.+3.600									
	Тип 1									
Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**м2**								
1111-0101-0901	**минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**изолируемой**								
РСНБ РК 2015		**поверхности**	**703,4**	**314,46**	**29,11**	**221192**	**20478**	**--**	**197830**	**452543**
				285,35	**13,85**	**200714**	**9743**		**33522**	
С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**									
2111-0401-0302	**кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**									
РСНБ РК 2015		**м3**	**21,73506**	**22612,00**	**--**	**491473**	**--**	**491473**	**--**	**530791**
				--	**--**	**--**	**--**		**39318**	
	Тип 2									
Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов**	**м2**								
1111-0101-0901	**минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**изолируемой**								
РСНБ РК 2015		**поверхности**	**355,3**	**314,46**	**29,11**	**111728**	**10344**	**--**	**99927**	**228588**
				285,35	**13,85**	**101384**	**4922**		**16932**	
С121-110401-0302	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25**									
2111-0401-0302	**кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**									
РСНБ РК 2015		**м3**	**10,97877**	**22612,00**	**--**	**248252**	**--**	**248252**	**--**	**268112**
				--	**--**	**--**	**--**		**19860**	
	Тип 3.1									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	81,6	4366,93 975,66	121,89 55,01	356342 79614	9946 4488	266782	79056 34832	470230
	ПОЛЫ НА ОТМ.+7.200									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	747	314,46 285,35	29,11 13,85	234903 213155	21748 10347	--	210092 35600	480594
С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	23,0823	22612,00 --	-- --	521937 --	-- --	521937	-- 41755	563692
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	307,4	314,46 285,35	29,11 13,85	96665 87716	8949 4258	--	86456 14650	197771
С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,49866	22612,00 --	-- --	214784 --	-- --	214784	-- 17183	231966
	Тип 3									
Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83,6	4366,93 975,66	121,89 55,01	365075 81565	10190 4598	273320	80994 35686	481755
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4443016** **1183164**	**126706** **59484**	**3133147** --	**1168089** **448890**	**6059991**
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4443016**				
Материалы		Тенге				**876520**				
Всего заработная плата		Тенге					**1242648**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2256626**				
	Накладные расходы	Тенге				**1168089**				
	Сметная прибыль	Тенге				**448888**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6059993**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1124**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1242648**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6059993**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1124**
	Сметная заработная плата	Тенге					**1242648**			
	РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ.БЛОК 2 АР-39									
	ПОЛЫ НА ОТМ.0.000									
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	724,1	314,46 285,35	29,11 13,85	227701 206620	21081 10030	--	203652 34508	465861

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	105	314,46 285,35	29,11 13,85	33018 29962	3057 1454	--	29531 5004	67553
С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,2445	22612,00 --	-- --	73365 --	-- --	73365	-- 5869	79234
	Тип 1									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	460,5	314,46 285,35	29,11 13,85	144809 131403	13407 6379	--	129515 21946	296270
С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	14,22945	22612,00 --	-- --	321756 --	-- --	321756	-- 25741	347497
	Тип 2									
Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	323,5	314,46 285,35	29,11 13,85	101728 92310	9418 4481	--	90984 15417	208129
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3194383 841721	96566 44516	2256097 --	833063 322196	4349640
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3194383				
Материалы		Тенге				1563743				
Всего заработная плата		Тенге					886236			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				692353				
	Накладные расходы	Тенге				833062				
	Сметная прибыль	Тенге				322196				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4349641				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
	Сметная заработная плата	Тенге					886236			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4349641				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
	Сметная заработная плата	Тенге					886236			
	РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ АР-19,22									
	Тип К-2 3550,6м2+449м2 лист АР-19									
Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПВХ/	м2 изолируемой поверхности	449	259,10 73,98	12,22 2,84	116336 33217	5487 1273	77632	31731 11845	159913
С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	617,9382	19876,00 --	-- --	12282140 --	-- --	12282140	-- 982571	13264711
Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПВХ/	м2 изолируемой поверхности	449	259,10 73,98	12,22 2,84	116336 33217	5487 1273	77632	31731 11845	159913
	Тип К-3 449м2 лист АР-22									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12514812	10974	12437404	63462	13584537

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						66434	2546	--	1006261	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				12514812				
Материалы		Тенге				155264				
Всего заработная плата		Тенге					68980			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12282140				
	Накладные расходы	Тенге				63462				
	Сметная прибыль	Тенге				1006262				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13584536				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
	Сметная заработная плата	Тенге					68980			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13584536				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
	Сметная заработная плата	Тенге					68980			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33398642**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3780902				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					400993			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185160			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23106448		
	- Накладные расходы	Тенге							3636330	
	- Сметная прибыль	Тенге							2473975	
удование										**0**
енные здания и сооружения		1,5%								500 980
ГО с временными										**33 899 622**
нительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								457 645
ГО с зимними										**34 357 267**
едвиденные работы и затраты		2%								687 145
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**35 044 412**
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								**38 075 280**
на добавленную стоимость - 12 %		12%								**4 569 034**
ГО с НДС										**42 644 314**

Заказчик:

Шалкенов Н.М

Технадзор:

Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик:

Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор:

Самарканов Р.С.

Форма 4

ование стройки - Строительство школы на 1200 мест,расположенной по адресу:с.Айтей Карасайского района Алматинской области
тройки AIP-123
ование объекта - Благоустройство
бъекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
(Локальный сметный расчет)

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ(Добавить)
(наименование работ и затрат)

ние: ГП лист3
лен(а) версия АВС 2018.4

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Озеленение										
Е11-470101-0102	**Участок для озеленения. Планировка участка вручную**	м2	4352,1		98,63	--	429265	--	--	377753	871580
	НР - 88%; СП - 8%				98,63	--	429265	--		64561	
	Состав работ: 1. Планировка вручную										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,102	443,91	967,00		429265,00				
Е11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	4352,1		553,50	14,85	2408870	64611	594715	1553350	4279198
	НР - 88%; СП - 8%				402,00	3,59	1749544	15627		316978	
	Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4	1740,84	1005,00		1749544,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	11,32							
1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	11,31546		5710,00		64611,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	11,31546		1381,00		15626,65			
100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	652,815	911,00				594714,00		
Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	4352,1		261,74	156,45	1139125	680903	198891	373130	1633236

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НР - 88%; СП - 8%				59,59	37,84	259331	164681		120980	
	Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525	228,49	1135,00		259331,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	119,25							
1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	119,24754		5710,00		680903,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	119,24754		1381,00		164680,85			
244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	87,042	2125,00				184964,00		
249132 С	Вода техническая	м3	0,1	435,21	32,00				13927,00		
Е11-470224-0103	**Посевы трав. Прикатывание**	**м2**	**4352,1**		**1510,60**	**1510,60**	**6574282**	**6574282**	--	**2302198**	**9586599**
	НР - 88%; СП - 8%				--	**601,12**	--	**2616134**		**710118**	
	Состав работ: 1. Прикатывание посевов										
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,52	2263,09							
1648 С	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,52	2263,092		106,00		239888,00			
1852 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,52	2263,092		2799,00		6334395,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2263,092		1156,00		2616134,35			
Е11-470102-0207	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**65**		**2805,65**	**342,54**	**182367**	**22265**	**37723**	**115810**	**322031**
	НР - 88%; СП - 8%				**1882,75**	**141,90**	**122379**	**9224**		**23854**	
	Состав работ: 1. Копание ям экскаватором с зачисткой вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,95	126,56	967,00		122379,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	5,59							
2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25	маш.-ч	0,086	5,59		3983,00		22265,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	5,59		1650,00		9223,50			
100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,347	22,555	911,00				20548,00		
244573 С	Перегной	м3	0,116	7,54	2278,00				17176,00		
Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**65**		**5352,06**	**1144,42**	**347884**	**74387**	**8062**	**255736**	**651909**
	НР - 88%; СП - 8%				**4083,62**	**387,29**	**265435**	**25174**		**48290**	
	Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив										

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	5. Обрезка крон										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,96	192,21	1381,00		265435,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	14,49							
762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	8,71		4748,00		41355,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,134	8,71		1973,00		17184,83			
1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	5,785		5710,00		33032,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089	5,785		1381,00		7989,09			
147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,975	6994,00				6819,00		
147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00195	242392,00				473,00		
249132 С	Вода техническая	м3	0,37	24,05	32,00				770,00		
С125-010103-0302	**Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м**	**шт.**	**11**		**24236,00**	**--**	**266596**	**--**	**266596**	**--**	**287924**
	СП - 8%				--	--	--	--		**21328**	
С125-010103-1403	**Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**54**		**8785,00**	**--**	**474390**	**--**	**474390**	**--**	**512341**
	СП - 8%				--	--	--	--		**37951**	
Е11-470118-0106 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход**	**шт.**	**65**		**4236,50**	**685,20**	**275373**	**44538**	**7970**	**205601**	**519451**
	НР - 88%, СП - 8%				**3428,70**	**165,72**	**222865**	**10772**		**38478**	
	Состав работ: 1. Открытие и закрытие лунок 2. Полив из шланта поливомоечной машины 3. Прополка и рыхление лунок 4. Исправление растяжек и смена подвязок 5. Обрезка крон и вырезка суши 6. Удаление поросли										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,97	192,79	1156,00		222865,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	7,8							
1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,12	7,8		5710,00		44538,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	7,8		1381,00		10771,80			
147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,975	6994,00				6819,00		
147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000007	0,000455	242392,00				110,00		
244563 С	Колья	шт.	0,4	26	--				--		
249132 С	Вода техническая	м3	0,5	32,5	32,00				1040,00		
Е11-470118-0501	**Газоны луговые. Уход**	**га**	**4,3521**		**16741,96**	**16741,96**	**72863**	**72863**	**--**	**25863**	**106624**
	НР - 88%; СП - 8%				**--**	**6753,09**	**--**	**29390**		**7898**	
	Состав работ: 1. Выкашивание луговых газонов										
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,89	21,28							
455 С	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч	2,65	11,533065		115,00		1326,00			
1757 С	Косилки прицепные	маш.-ч	2,73	11,881233		144,00		1711,00			
1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,89	21,281769		3281,00		69825,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,89	21,281769		1381,00		29390,12			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12171015**	**7533850**	**1588347**	**5209441**	**18770893**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3048819	2871001	–	1390436	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				12171015				
Материалы		Тенге				847360				
Всего заработная плата		Тенге					5919820			
Местные материалы		Тенге				740986				
	Накладные расходы	Тенге				5209442				
	Сметная прибыль	Тенге				1390437				18770845
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18770893				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5368
	Сметная заработная плата	Тенге					5919820			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18770893				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5368
	Сметная заработная плата	Тенге					5919820			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18770893
удование										0
нные здания и сооружения		1,5%								281 563
ГО с временными										19 052 408
нительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		0,0135								257 208
ГО с зимними										19 309 615
едвиденные работы и затраты		2%								386 192
ГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										19 695 808
числе в текущих ценах на 2020 год - 66,6 %, К=1,0864865		1,0864865								21 399 229
г на добавленную стоимость - 12 %		12%								2 567 907
ГО с НДС										23 967 137

Заказчик: Шалкенов Н.М

Технадзор: Бейсенбаев Т.Б.

Подрядчик: Кездыкпаев Е.Е

Авторский надзор: Самарканов Р.С.