Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел строительства,
архитектуры и градостроительства»
Заказ: №008-24

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй"
Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.
Субпроектировщик ТОО "КазПромСтройСервис"
Лицензия 12016623 от 12.11.2012 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Строительство инфраструктуры (газ, вода, электричество, дорога) в новых микрорайонах села Сарайчик, Махамбетского района Атырауской области»

Паспорт проекта

г. Кызылорда 2024 г.

Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
Заказ: №008-24

Генеральный проектировщик ТОО "ТМ Проект Строй" Лицензия 20012202 от 21.08.2020 г.
Субпроектировщик ТОО "КазПромСтройСервис" Лицензия 12016623 от 12.11.2012 г.

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

«Строительство инфраструктуры (газ, вода, электричество, дорога) в новых микрорайонах села Сарайчик, Махамбетского района Атырауской области»

Директор Алибаев А.

Главный инженер проекта Досжанов И.

г.Кызылорда 2024 г.

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" **Генпроектировщик:** ТОО "ТМ Проект Строй" **Источник финансирования: Государственная инвестиция** **Место расположения**: Атырауская область, Махамбетский район село Сарайшык	**Наименование проекта (рабочего проекта):** РП **«Строительство инфраструктуры в новых микрорайонах села Сарайчик Махамбетского района Атырауской области»**	Исходные данные, в том числе: **-Задание на проектирование,** ГУ Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" от 25.12.2024г.; -АПЗ №28 от 25.11.2024 г.

Ситуационный план (схема трассы)

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Мощность предприятия	
Автомобильные дороги: Общая протяжённость автомобильных дорог 3271 метров. Проектируемые автомобильные дороги, разделены на 11 улиц Расчетная скорость - 40 км/ч Ширина проезжей части - 3,5 Число полос движения - 2 Вид покрытия - асфальтобетонное	Общая стоимость строительства в прогнозируемых ценах на 2023-2024 г.г. – 1 400 801,417 тыс.тенге; в том числе СМР – 1 143 859,487 тыс.тенге; прочие – 219 893,615 тыс.тенге. Продолжительность строительства - 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период- 1,0 месяц.

Дополнительные сведения, в том числе:
- о назначении объекта - безопасное движение автомобилей и пешехода по улицам село Сарайшык Махамбетского района, Атырауской области
- состав проекта (рабочего проекта) - АД, ОПЗ,СД,ПОС,РООС, ПП
- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки -
Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков.
Климатический подрайон IV-Г
В геоморфологическом отношении участок работ относится к I надпойменной террасе р. Урал, сложен аллювиальными отложениями верхнечетвертично-современного возраста(aQ_{III-IV}) .
Рельеф трассы относительно ровный. Высотная отметка поверхности земли от 21,15 м до 23,20

Директор ТОО "ТМ Проект Строй" Алибаев А.

ГИП ТОО "ТМ Проект Строй" Досжанов И.
дата составления «13» октябрь 2024г.