И.о. Директору ГККП
Алматинский государственный
бизнес колледжа
Г. Хусаинова

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п.п. 28 п. 3 статьи 16 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются в случаях: приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Вместе с тем, приложение 34, Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее - Правила) предусмотрено заполнения следующего отчета, а именно графы *(наименование, дата и номер документа, подтверждающего исключительность случая осуществления закупок из одного источника (**служебная записка, заключение, справка**).*

Между тем, Заказчиком после заключения договора, согласно п. 510 Правил, не позднее пяти рабочих дней разместит на веб-портале отчет о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора с указанием данной служебной записки.

В ходе проверки Управлением по противодействию экстремизму Департамента полиции г. Алматы (далее УПЭ) за №264/1 от 11.03.2025 года в ГККП «Алматинский государственный бизнес колледж» (далее Колледж) и согласно предписания за №264/2 от 14.03.2025 выполнить следующие мероприятия: «Установить ограждения по периметру объекта».

Всязи сжатостю срока выполнение решено провести работы путем прямого заключение договора на выполнеие данных работ, согластно смете на выполнение данных работ состовляет 3 049 166 тенге, после запроса комерчиских предложение данная компания готова выполнит данный вид работ на сумму 1 825 300 тенге.

Согласно п. 506 Правил, обоснованием выбора способа из одного источника путем прямого заключения договора обусловлено следующим:

Так, согласно данных правил осуществляется заключение договора с ИП Мақсот

БИН 880806451004 по Установка металлического решетчатого забора с калитками по периметру территории учебного заведения, с ценовым предложением предоставления услуг в размере 1 825 300 тенге без НДС.

На основании вышеизложенных доводов, заключить договор посредством веб-портала, способом из одного источника путем прямого заключения. КТРУ 813010.000.000000

Вносится для принятия решения.

Заместитель директора **Шабданов М.**

«Smart Elite Project»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БСН 220440039563
ҚР, Жаркент қаласы, Ч.Валиханов көшесі, 107Б
ЛИЦЕНЗИЯ № 22026731 от 29.12.2022 года

Товарищество
с ограниченной ответственностью
«Smart Elite Project»

БИН 220440039563
РК, город Жаркент , улица Ч.Валиханова, 107Б
29.12.2022 ж ЛИЦЕНЗИЯ № 22026731

Тапсырыс беруші: Алматы қаласы Білім басқармасының "Алматы мемлекеттік бизнес колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы

СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Государственное коммунальное казенное предприятие "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы

Государственное коммунальное казенное предприятие "Алматинский государственный бизнес колледж" Управления образования города Алматы

2025 жыл, Алматы, қаласы

город. Алматы, 2025 г.

Бекітемін
Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК
директоры

_____

_____ 2025 ж.

АҚАУ ВЕДОМОСТІ

арналған Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары

:т нысаны Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары

№ № р/с	Жұмыстардың атауы	Бірлік өлшемдер	Саны
1	**2**	**3**	**4**
1	**Штангалары бар панельдерден жасалған қоршау конструкциялары, түрлері (түрлері) бойынша бөлінген, дайын түрде жеткізіледі: Штангалары бар панельдерден жасалған қоршаулар (d: 5,0 мм) және металл тіректер, 3 D типті, секция өлшемдері 3,0 м х 2,0 м** Жұмыстардың құрамы: 1. Толтыру және нығыздау арқылы шұңқыр қазу 2. Артық топырақты самосвалдарға тиеу 3. Артық топырақты 1 км қашықтыққа тасымалдау 4. Үйіндідегі жұмыс 5. Құрылымды сайтқа жеткізу (қашықтық ескеріледі - 30 км) 6. Битум сіңдірілген іргетас астындағы қиыршық тасты дайындау құрылғысы 7. Тірек тірегін іргетасқа арналған ойықтарға орнату 8. Бетон іргетас - бағананы құю 9. Панельді іргетас құйылғаннан кейін 72 сағаттан кейін орнату (болат қысқыштармен бекіту)	**секция**	**71**

1 нысан

Тапсырыс беруші

Бекітілді

Сомадағы құрылыс құнының сметалық есебі 6816,915 мың теңге.

оның ішінде:

қосылған құн салығы 730,384 мың теңге.

(бекіту туралы құжатқа сілтеме)

ҚҰРЫЛЫС ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚ СМЕТАЛЫҚ ЕСЕБІ

Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары

(құрылыстың атауы)

бағаларда 2024 жылғы желтоқсан бағаларда 2025 жылғы маусым

№ № р/с	Сметалар мен есеп айырысулардың нөмірлері, өзге де құжаттар	Тараулардың, объектілердің, жұмыстардың және шығындардың атауы	Сметалық құны, мың теңге			Жалпы сметалық құны, мың теңге
			Құрылыс-монтаждау жұмыстарының	Жабдықтарды, жиһаздарды және мүкәммалды	Өзге де жұмыстар мен шығындар	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Аумақты абаттандыру мен көгалдандыру				
1	4-2025	Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары	5 372,286	--	--	5 372,286
		Тарау бойынша барлығы	**5 372,286**	**--**	**--**	**5 372,286**
		БАРЛЫҒЫ 1-7 ТАРАУЛАР БОЙЫНША	**5 372,286**	**--**	**--**	**5 372,286**
		Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға арналған шығындар				
		Барлығы 8 тарау бойынша	**--**	**--**	**--**	**--**
		БАРЛЫҒЫ 1-8 ТАРАУЛАР БОЙЫНША	**5 372,286**	**--**	**--**	**5 372,286**
2	ҚР ҰДО 8.01-08-2022 тармақ 8.2.65.2	Сметалық пайда 5%	268,614	--	--	268,614
		СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ	**5 640,9**	**--**	**--**	**5 640,9**
		2025 ЖЫЛҒЫ АҒЫМДАҒЫ БАҒАЛАРДАҒЫ СМЕТАЛЫҚ ЕСЕП БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ К=1,079	**6 086,531**	**--**	**--**	**6 086,531**
3	ҚР Салық кодексі	Қосылған құн салығы - 12 %	--	--	730,384	730,384
		СМЕТАЛЫҚ ЕСЕП БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ	**6 086,531**	**--**	**730,384**	**6 816,915**

Жобалау ұйымының басшысы

ҚР ҰДО 8.01-08-2022 б. Қосымша Г. 4 нысан

Құрылыстың атауы - Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары
Құрылыс алаңының шифры 4-2025

Объектінің атауы - Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары
Объектінің шифры 4-2025

ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА № 7-1-1

(Жергілікті сметалық есеп)

арналған Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары
(Жұмыстар мен шығындардың атауы)

Негіздеме: Ақаулы акт

Сметалық құны	**5372,286**	мың теңге.
Еңбекке ақы төлеуге арналған қаражат	2011,643	мың теңге.
Нормативтік еңбек сыйымдылығы	0,4	мың адам-с

2025 жылғы маусымдағы бағалармен құрастырылған

Нөмірі бойынша тәртіпке	Норматив позициясының шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Өлшем бірлігінің құны, теңге	Жалпы құны, теңге
1	2	3	4	5	6	7
		СМЕТА БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ:				**5 372 286**
		оның ішінде:				
		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар	теңге			1 570 946
		машиналар мен механизмдер	теңге			1 478 220
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу	*теңге*			*440 697*
		материалдар, бұйымдар және конструкциялар	теңге			2 323 120
		нормативтік еңбек сыйымдылығы	адам-с	400		
1	**8601-0602-0606** ***ҚР ССН 8.02-03-2024 0***	**Штангалары бар панельдерден жасалған қоршау конструкциялары, түрлері (түрлері) бойынша бөлінген, дайын түрде жеткізіледі: Штангалары бар панельдерден жасалған қоршаулар (d: 5,0 мм) және металл тіректер, 3 D типті, секция өлшемдері 3,0 м х 2,0 м** Жұмыстардың құрамы: 1. Толтыру және нығыздау арқылы шұңқыр қазу 2. Артық топырақты самосвалдарға тиеу 3. Артық топырақты 1 км қашықтыққа тасымалдау 4. Үйіндідегі жұмыс 5. Құрылымды сайтқа жеткізу (қашықтық ескеріледі - 30 км) 6. Битум сіңдірілген іргетас астындағы қиыршық тасты дайындау құрылғысы 7. Тірек тірегін іргетасқа арналған ойықтарға орнату 8. Бетон іргетас - бағананы құю 9. Панельді іргетас құйылғаннан кейін 72 сағаттан кейін орнату (болат қысқыштармен бекіту)	**секция**	**71**	**75 666**	**5 372 286**
		Көлем формуласы = 142:2				

1	2	3	4	5	6	7
		оның ішінде:				
1.1		жұмысшылардың еңбегіне жұмсалатын шығындар			22 126	1 570 946
1.2		машиналар мен механизмдер			20 820	1 478 220
		оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу			6 207	440 697
1.3		материалдар, бұйымдар және конструкциялар			32 720	2 323 120

АВС-4 4А нысаны

Құрылыстың атауы - Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары

Объект нөмірі - 4-2025

ЖЕРГІЛІКТІ РЕСУРСТЫҚ СМЕТАЛЫҚ ЕСЕП

№ 7-1-1

(жергілікті смета)

арналған Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары

Объектінің атауы - Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары

Негіздеме: Ақаулы акт

2025 жылдың маусым айындағы бағамен құрастырылған

теңге

№ р/с	Ресурстар шифры	Ресурстардың, жабдықтардың, конструкциялардың, бұйымдар мен бөлшектердің атауы	Өлшем бірлігі	Бірлік саны	Сметалық құны	
					бірлікке	жалпы
1	2	3	4	5	6	7
		ӨЗГЕ ДЕ РЕСУРСТАН ТЫС ШЫҒЫНДАР				
1	8601-0602-0606 *ҚР ССН 8.02-03-2024*	Штангалары бар панельдерден жасалған қоршау конструкциялары, түрлері (түрлері) бойынша бөлінген, дайын түрде жеткізіледі: Штангалары бар панельдерден жасалған қоршаулар (d: 5,0 мм) және металл тіректер, 3 D типті, секция өлшемдері 3,0 м х 2,0 м	секция	71	75 666	5 372 286
		ӨЗГЕ ДЕ РЕСУРСТАН ТЫС ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ	**теңге**			**5 372 286**
		ТІКЕЛЕЙ ШЫҒЫНДАР ЖИЫНЫ (смета бойынша)	**теңге**			**5 372 286**
		Үстеме шығыстар (смета бойынша)	**теңге**			**0**
		ҮСТЕМЕ ШЫҒЫСТАРМЕН БАРЛЫҒЫ	**теңге**			**5 372 286**
		Сметалық пайда (смета бойынша)	**теңге**			**0**

БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕР : Э1030

№	АВС деректер жолы (Мәтін үзіндісінің жол нөмірі.)
1	Э1030'Q9Ж5Д0А1'Ц8Н2ХМ+Ш1БДП"2'''''*
2	Ю"Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95'4-2025'4-2025 мекен-жайы бойыншаАлматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайындағы Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары"7'7-1-1'Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекен-жайы бойынша Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары Ақаулы акт*
3	F(49)'construction=Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайындағы МКҚК Алматы мемлекеттік бизнес колледжіндегі қоршау құрылғылары'construction-cipher=4-2025'estimate=Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 95 мекенжайындағы МКҚК Алматы мемлекеттік бизнес колледжіндегі қоршау құрылғылары'object-cipher=4-2025'object=Алматы мемлекеттік бизнес колледжі МКҚК-да қоршау құрылғылары мекен-жайы бойынша: Алматы қ., Шевченко к-сі, 95'estimate-cipher=7-1-1*
4	У86-010602-0606(Н65.0,9)'142:2''Штангалары бар панельдерден жасалған қоршау конструкциялары, түрлері (түрлері) бойынша бөлінген, дайын түрде жеткізіледі: Штангалары бар панельдерден жасалған қоршаулар (d: 5,0 мм) және металл тіректер, 3 D типті, қима өлшемдері 3,0 м х 2,0 м'бөлім*
5	К*

Утверждаю
Директор ГККП Алматинский государтсвенный бизнес колледж

_____

_____ 2025 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95

Объект Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м** Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами)	**секция**	**71**

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6816,915 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 730,384 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95

(наименование стройки)

в ценах июнь 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
1	4-2025	Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95	5 372,286	--	--	5 372,286
		Всего по главе	**5 372,286**	**--**	**--**	**5 372,286**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5 372,286**	**--**	**--**	**5 372,286**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5 372,286**	**--**	**--**	**5 372,286**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	268,614	--	--	268,614
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 640,9**	**--**	**--**	**5 640,9**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079	**6 086,531**	**--**	**--**	**6 086,531**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	730,384	730,384
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6 086,531**	**--**	**730,384**	**6 816,915**

Руководитель проектной организации

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95
Шифр стройки 4-2025

Наименование объекта - Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95
Шифр объекта 4-2025

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная акт

Сметная стоимость	**5372,286**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2011,643	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,4	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах июнь 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 372 286**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 570 946
		машины и механизмы	тенге			1 478 220
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*440 697*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 323 120
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	400		
1	**8601-0602-0606** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м** Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами)	**секция**	**71**	**75 666**	**5 372 286**
		Формула объема = 142:2				
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1.1		затраты на труд рабочих			22 126	1 570 946
1.2		машины и механизмы			20 820	1 478 220
		в том числе оплата труда машинистов			6 207	440 697
1.3		материалы, изделия и конструкции			32 720	2 323 120

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95

Объект номер - 4-2025

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-1-1

(локальная смета)

на Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95

Наименование объекта - Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95

Основание: Дефектная акт

Составлен в ценах июнь 2025 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	8601-0602-0606 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	71	75 666	5 372 286
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**5 372 286**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**5 372 286**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5 372 286**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1030'Q9Ж5Д0А1'Ц8Н2ХМ+Ш1БДП''2'''''*
2	Ю''Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95'4-2025'4-2025'Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95''7'7-1-1'Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95'Дефектная акт*
3	F(49)'construction=Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95'construction-cipher=4-2025'estimate=Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95'object-cipher=4-2025'object=Устройства забора на ГККП Алматинский государственный бизнес колледж по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 95'estimate-cipher=7-1-1*
4	У86-010602-0606(Н65.0,9)'142:2''Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м'секция*
5	К*

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по установке металлического ограждения
в адрес: ГККП "Алматинский государственный бизнес колледж", г. Алматы, ул. Шевченко, 95

Уважаемая Айгуль Кубанышевна!
Индивидуальный предприниматель ИП «Мақсот» предлагает Вам услуги по установке металлического решетчатого забора вокруг территории колледжа по вышеуказанному адресу. Все работы будут выполнены в соответствии с технической спецификацией, требованиями СН РК 3.01-05-2013, с соблюдением строительных и санитарных норм, а также требований по безопасности для образовательных учреждений.

Описание работ и услуг:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тг	Сумма, тг
1	Установка металлического забора высотой 1,6 м (включая бетонирование, сварку, покраску, монтаж)	п.м.	150	11 000	1 650 000
2	Изготовление и установка 2-х металлических калиток (вместо ворот)	шт.	2	55 000	110 000
3	Расходные и сопутствующие материалы (цемент, краска, электроды, шурупы, диски, кисти и пр.)	компл.	1	65 300	65 300
	ИТОГО:				1 825 300

В стоимость входит поставка всех материалов, транспортировка, выполнение работ, а также гарантийные обязательства.

Срок выполнения работ:
до 15 календарных дней с момента подписания договора и поступления аванса.
Гарантия качества:
На все работы предоставляется гарантия 12 месяцев. Работы будут выполнены качественно, с соблюдением всех строительных норм и согласованы с Заказчиком.

Реквизиты Исполнителя:
ИП «Мақсот»
Юридический адрес: Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Бокина, 62
БИН: 880806451004
БИК: EURIKZKA
ИИК: KZ5294806KZT22046279
Банк: АО «Евразийский Банк»
КБЕ: 19
Руководитель: Мақсол Г.М.