SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 201

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан г.Астана, Адольфа Янушкевича, 2 БИН 990140003130 БИК EURIKZKA ИИК KZ9094805KZT22033717

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Energy Stroy" Казахстан, Усть-Каменогорск, Ю. УВАЛИЕВА, 8/1, БИН/ИИН 240340028990, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ788562203138161103

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт кровли склада №17 филиала "Балхаш"

Объект: Филиал "Балхаш" РГП "Резерв"

Договор подряда (контракт) №01/77 от 09.07.2025г.

Акт выполненных работ №1

за Июль

на Текущий ремонт кровли склада №17 филиала "Балхаш"

Основание: ЛС № 1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1208-0101-0208	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	50	469	23 450	
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	50	365	18 250	
3	3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	50	540	27 000	
4	4	1109-0201-0101	Монтаж каркасов для кровли	т конструкций	1,53	531964	813 905	
5	5	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 60 мм (95 метров)	т	0,94	397773	373 907	
6	6	214-205-0102	Обрешетка из проф трубы стальной квадратной из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50*50 мм (101 метр)	т	0,562	409786	230 300	
7	7	214-205-0102	Стойки из проф трубы стальной квадратной из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50*50 мм	т	0,031	409786	12 703	
8	8	1126-0102-0604	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	136	1462	198 832	
9	9	290-000-0000 (кпл)	Саморез кровельный по металлу, со сверлом 4,8 х 65 мм (упаковка 150 шт)	упаковка	10	2670	26 700	
10	10	234-101-0103	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-35	м3	6,8	19916	135 429	
11	11	1112-0107-0103	Устройство кровели из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	136	2155	293 080	
12	12	290-000-0000 (кпл)	Профилированный оцинкованный лист Н57-88845-07	м2	136	6102	829 872	
13	13	1112-0201-0603	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м планки	14,5	1581	22 925	
14	14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,044	533261	23 463	
15	15	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	5	1389	6 945	

16	16	412-101-0117 Коб=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	150	72	10 800	

			Итого:				**3 047 561**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 227 118**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**612 491**	
			машины и механизмы	Тенге			**46 180**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**11 141**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 756 517**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**17 745**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**236**	

Всего	**3 047 561**
Итого с общеплощадочными затратами	**3 047 561**
Сметная прибыль (5%)	152 378
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**60 951**
Итого в текущих ценах с 01.01.2025 г.	**3 260 890**
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,079000000)	**3 518 500**
НДС (12%)	422 220
Всего по акту	**3 940 720**

Сдал (Подрядчик)	**Принял (Заказчик)**
ТОО "DK Energy Stroy"	Филиал "Балхаш" РГП "Резерв"
Карбаев Д. Е.	Медеуов Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)