Республика Казахстан
Северо-Казахстанская область
ТОО "Астана Проект «Индустрия»"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"**

Сметная стоимость в текущих ценах:	**531865.627 Тыс.тнг.**
в том числе С М Р:	**444228.899 Тыс.тнг.**
Оборудования, мебели и инвентаря	**14359.569 Тыс.тнг.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реконструкция стадиона в г. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Директор ТОО "Астана Проект «Индустрия»" **Авхадов А-М.Х.**

(инициалы, фамилия)

г.ПЕТРОПАВЛОВСК
2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства: «Реконструкция стадиона в г. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области», находится в регионе – 15.9 – Северо-Казахстанская область, Мамлютского района.

Сметная стоимость строительства объекта определена расчетным способом определения стоимости (калькуляция) на основе нормативной потребности в строительных ресурсах и затратах, связанных со строительством, согласно сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 01.12.2022 г. № 223- нк);

- нормативный документ по определению дополнительных затрат, предназначенных для определения в сметной документации нормативного размера средств на покрытие затрат на организацию и управление строительством по стройке в целом (приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 01.12.2022 г. № 223-нк);

- нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК 01.12.2022 г. № 223- нк);

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования ((ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015,) с учетом изменений и дополнений);

- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2022) 2023 год;

- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2022) 2023 год;

- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2022) 2023 год;

- сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства (СЦПГ РК 8.04-12-2022) 2023 год;

- сборник сметных цен на перевозки грузов железнодорожным транспортом (СЦПГ РК 8.04-12-2022) 2023 год;

- сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-07-2022) 2023 год;

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2021) 2023 год;

- сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства (УСН РК 8.02-04-2021) 2023 год;

- Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства, элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы, методические рекомендации по расчету индексов

стоимости для строительства, индексы стоимости для строительства, сборник сметных ценна затраты труда в строительстве, (НДЦС РК 8.01-05-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, НДЦС РК 8.01-06-2022, НДЦС РК 8.04-07-2023, СЦЗТ РК 8.01-13-2023).
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере -5%.
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
- по техническому надзору;
- по авторскому надзору;
II квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0388
III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587

Налог на добавленную стоимость 2025 год(НДС) принят в размере 12% согласно законодательству Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС-4 редакция 2024.11 от 09.11.2024 года.

Составил *Зацарная В.Н.*

Форма 1

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Утверждаю _____ **К.Амирин**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 531865,627 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 56985,603 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1,026.6	1,026.6
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	177.396	177.396
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1,203.996**	**1,203.996**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
3	1-01	Демонтажные работы	5,538.958	--	--	5,538.958
		Всего по главе	**5,538.958**	**--**	**--**	**5,538.958**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-01	Общестроительные работы	150,680.215	1,935.93	--	152,616.145
		Всего по главе	**150,680.215**	**1,935.93**	**--**	**152,616.145**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
5	4-01	Наружное электроснабжение	20,325.813	--	--	20,325.813
		Всего по главе	**20,325.813**	**--**	**--**	**20,325.813**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-01	Благоустройство	195,861.976	11,487.678	--	207,349.654
		Всего по главе	**195,861.976**	**11,487.678**	**--**	**207,349.654**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**372,406.962**	**13,423.608**	**--**	**385,830.57**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	23,461.639	–	–	23,461.639
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	**Итого по главе 8**	**23,461.639**	–	–	**23,461.639**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**395,868.601**	**13,423.608**	–	**409,292.209**
		Сметная прибыль 5%	19,793.43	–	–	19,793.43
10		Непредвиденные работы и затраты - 2%	7,917.372	268.472	–	8,185.844
		Итого по части II в сметных ценах:	**423,579.403**	**13,692.08**	–	**437,271.483**
11		**Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:**				
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %	211,789.701	6,846.04	–	218,635.741
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	211,789.701	6,846.04	–	218,635.741
13	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	**Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)**				
		на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	220,007.142	7,111.666	–	227,118.808
14		на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	224,221.757	7,247.903	–	231,469.659
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**444,228.899**	**14,359.569**	–	**458,588.468**
		- в том числе на 2025 г.	444,228.899	14,359.569	–	458,588.468
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,437 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,437 : 1,168 = 0,374 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,424 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,424 : 1,168 = 0,363 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,014 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,014 : 1,168 = 0,012 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,363x2,90% + 0,012x0,2x2,90%)/0,374x100 = 2,83 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,83 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 437271,483x0,46% = 2011,449	–	–	2,011.449	2,011.449
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	–	–	1,044.747	1,044.747
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	–	–	1,064.761	1,064.761
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	–	–	**2,109.507**	**2,109.507**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 437271,483x2,83% = 12374,783	–	–	12,374.783	12,374.783
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	–	–	6,427.462	6,427.462
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	–	–	6,550.591	6,550.591
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	–	–	**12,978.054**	**12,978.054**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
21		II квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0388	–	–	7,472.209	7,472.209

23		III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587	–	–	7,615.352	371		
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	–	–	7,615.352	7,615.352		
24	Налоговый кодекс РК	- в том числе на 2025 г.	–	–	**15,087.561**	**15,087.561**		
25		**Итого по частям I-III в сметных ценах:**	**423,579.403**	–	15,087.561	15,087.561		
26		**Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:**	**444,228.899**	**13,692.08**	**15,590.228**	**452,861.711**		
27	Налоговый кодекс РК	**Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:**	–	**14,359.569**	**16,291.557**	**474,880.024**		
28		Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	**220,007.142**	–				
29		**II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:**	220,007.142	**7,111.666**	144.48	144.48		
30	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части II	–	7,111.666	**7,472.209**	**234,591.017**		
		- в том числе затраты по части III	–	–	–	227,118.808		
		НДС на II квартал 2025 г. - 12%	**224,221.757**	–	7,472.209	7,472.209		
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	224,221.757	**7,247.903**	28,150.922	28,150.922		
		- в том числе затраты по части II	–	7,247.903	**7,615.352**	**239,085.011**		
		- в том числе затраты по части III	–	–	–	231,469.659		
		НДС на III квартал 2025 г. - 12%	–	–	7,615.352	7,615.352		
		Итого налог на добавленную стоимость	–	–	28,690.201	28,690.201		
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**444,228.899**	**14,359.569**	**56,985.603**	**56,985.603**		
		в том числе:			**73,277.16**	**531,865.627**		
		ПИР, экспертиза на 2024г.	**444228.899**		**1348.476**	**1348.476**		
		2025г.:						
		2 квартал 2025 года	**220007.142**	**14359.569**	**71928.684**	**530517.152**		
		3 квартал 2025 года	**224221.757**	**7111.666**	**35623.131**	**262741.939**		
				7247.903	**36305.553**	**267775.212**		

Руководитель проектной организации — Авхадов А-М.Х.

Главный инженер проекта — Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела — Штейнгауер Т.Н.

"Астана Проект "Индустрия"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Объектная смета № 1-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Демонтажные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	5538,958	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,916	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4393,694	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	01-01-01-01	Демонтажные работы	5538.958	--	--	5538.958	0.916	4393.694	--
		ИТОГО по разделу 3	**5538.958**	**--**	**--**	**5538.958**	**0.916**	**4393.694**	
		Всего :	**5538.958**	**--**	**--**	**5538.958**	**0.916**	**4393.694**	

Главный инженер проекта Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела Штейнгауер Т.Н.

Составил Зацарная В.Н.

Проверил Штейнгауер Т.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Демонтажные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**5538,958**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4393,694	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,916	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5538958**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**5538958**
1	**1109-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5***	**Демонтаж трибуны.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**т конструкций**	**50**	**65960**	**3298000**
2	**1220-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	**м**	**500**	**1536**	**768000**
3	**1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**130.12**	**11320**	**1472958**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 01-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'1-01'Демонтажные работы'РП'1'01-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Благоустройство'object-cipher=2-2/2*
4	РДемонтажные работы*
5	Е11-90101-101(РС295605)(К РЗП=1)(П-1109005)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0)'50''Демонтаж трибуны. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5'т конструкций''*
6	Е12-200501-0101'500''Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж'м*
7	Е12-200101-0104'3253.0,04''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
8	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Общестроительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	152616,145	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	12,247	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	60163,4	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	2-01-03-01	Трибуна Т1-Т2	77148.483	1721.656	--	78870.139	6.552	32127.636	--
2.	2-01-03-02	Корпус К	61346.109	--	--	61346.109	5.154	25088.572	--
3.	2-01-04-03	Электроосвещение и электроснабжение внутреннее	3177.136	--	--	3177.136	0.182	954.736	--
4.	2-01-04-04	Пожарная сигнализация	1604.615	--	--	1604.615	0.23	1276.779	--
5.	2-01-04-05	Водопровод и канализация	7403.872	214.274	--	7618.146	0.129	715.677	--
		ИТОГО по разделу 3	**150680.215**	**1935.93**	**--**	**152616.145**	**12.247**	**60163.4**	
		Всего :	**150680.215**	**1935.93**	**--**	**152616.145**	**12.247**	**60163.4**	

Главный инженер проекта Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела Штейнгауер Т.Н.

Составил Зацарная В.Н.

Проверил Штейнгауер Т.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Общестроительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01

(Локальный сметный расчет)

на Трибуна Т1-Т2

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС-1

Сметная стоимость	**78870,139**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	32127,636	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,552	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**78870139**
	Отдел 1.	**Трибуна Т1**				**39375832**
	Раздел 1.	**Фундаменты**				**8120203**
1	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**110.13**	**4366**	**480828**
2	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**11.01**	**8068**	**88829**
3	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5**	**6185**	**30925**
4	**6104-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**8181**	**335421**
5	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**19.92**	**56044**	**1116396**
6	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26**	**5601**	**145626**
7	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**33**	**6243**	**206019**
8	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**52**	**8316**	**432432**
9	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**42.051**	**50034**	**2103980**
10	**1146-0101-0803** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном**	**$м^3$**	**1.15**	**173105**	**199071**
11	**212-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**$м^3$**	**1.173**	**32037**	**37579**
12	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**38.18**	**5230**	**199681**
13	**235-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	**$м^2$**	**87.814**	**232**	**20373**

1	2	3	4	5	6	7
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	352.35	3,797	1,337,873
15	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	12	67,679	812,148
16	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	12.18	32,037	390,211
17	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08377	314,961	26,384
18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.57917	270,088	156,427
	Раздел 2.	**Отмостка**	м^3	8,1	55815	**452103**
19	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	4.05	19,793	80,162
20	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1.1745	10,029	11,779
21	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0.3645	9,886	3,603
22	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	4.05	7,951	32,202
23	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м^3	8.1	8,628	69,887
24	212-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	8.262	30,800	254,470
	Раздел 3.	**Стены**	м^3	198	77483	**15341729**
25	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	198	44,002	8,712,396
26	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	75.24	84,027	6,322,191
27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.396	317,033	125,545
28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.396	310,726	123,047
29	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	1,759	26,385
30	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0.12	131,939	15,833
31	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0.102	160,118	16,332
	Раздел 4.	**Устройство трибуны**				**4665002**
32	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	30	19,419	582,570
33	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	199.1332	10,911	2,172,742
34	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.025908	1,606,296	41,616
35	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.025908	308,830	8,001
36	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	720	682	491,040
37	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/	шт.	720	33	23,760

1	2	3	4	5	6	7
38	прайс *лист*	Сидения пластиковые	шт	180	4,782.38	860,828
39	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /ступени/	м^3	4	21,341	85,364
40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4.06	31,556	128,117
41	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	32.9	8,236	270,964
	Раздел 5.	**Полы**	м^2	319,64	16039	**5126674**
	Подраздел 5.1.	**Тип пола 1**	м^2	148,62	13145	**1,953,540**
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	11.8896	23,404	278,264
43	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12.127392	36,046	437,144
44	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	148.62	5,336	793,036
45	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	166.4544	151	25,135
46	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	148.62	1,578	234,522
47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3.031848	31,556	95,673
48	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	148.62	604	89,766
	Подраздел 5.2.	**Тип пола 2**	м^2	171,02	18554	**3173134**
49	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	171.02	5,336	912,563
50	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	191.5424	151	28,923
51	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	171.02	1,578	269,870
52	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3.488808	31,556	110,093
53	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	171.02	195	33,349
54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.233212	31,556	165,139
55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.7593288	68,528	52,035
56	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.7593288	314,961	239,159
57	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м^2	171.02	7,964	1,362,003
	Раздел 6.	**Двери**	шт	5	79566	**397829**
58	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	8.7435	12,252	107,125
59	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	8.7435	33,248	290,704
	Раздел 7.	**Отделочные работы**	м^2	445,18	6924	**3082311**
60	1129-0164-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Поверхности бетонные. Затирка	м^2 поверхности	148.62	1,844	274,055

1	2	3	4	5	6	7
61	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	148.62	2,369	352,081
62	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	408.55638	77	31,459
63	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	148.62	1,420	211,040
64	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1025478	200,964	20,608
65	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	296.56	3,691	1,094,603
66	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5.604984	30,145	168,962
67	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	296.56	1,529	453,440
68	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	815.24344	77	62,774
69	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	296.56	1,267	375,742
70	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1868328	200,964	37,547
	Раздел 8.	**Наружная отделка**	$м^2$	242,83	9019	**2189981**
71	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	242.83	6,483	1,574,267
72	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	7.52773	29,667	223,325
73	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	262.2564	1,069	280,352
74	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	242.83	347	84,262
75	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92.2754	301	27,775
	Отдел 2.	**Трибуна Т-2**				**39494307**
	Раздел 9.	**Фундаменты**				**8120203**
76	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	110.13	4,366	480,828
77	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11.01	8,068	88,829
78	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	5	6,185	30,925
79	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	41	8,181	335,421
80	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	19.92	56,044	1,116,396
81	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26	5,601	145,626
82	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	33	6,243	206,019

1	2	3	4	5	6	7
83	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	52	8,316	432,432
84	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	42.051	50,034	2,103,980
85	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	$м^3$	1.15	173,105	199,071
86	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	1.173	32,037	37,579
87	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	38.18	5,230	199,681
88	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	87.814	232	20,373
89	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	352.35	3,797	1,337,873
90	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	12	67,679	812,148
91	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	12.18	32,037	390,211
92	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08377	314,961	26,384
93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.57917	270,088	156,427
	Раздел 10.	**Отмостка**	$м^3$	8,1	55815	**452103**
94	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4.05	19,793	80,162
95	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1.1745	10,029	11,779
96	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.3645	9,886	3,603
97	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	4.05	7,951	32,202
98	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	8.1	8,628	69,887
99	212-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	8.262	30,800	254,470
	Раздел 11.	**Стены**	$м^3$	198	77483	**15341729**
100	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	198	44,002	8,712,396
101	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	75.24	84,027	6,322,191
102	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.396	317,033	125,545
103	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.396	310,726	123,047
104	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	1,759	26,385
105	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.12	131,939	15,833
106	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.102	160,118	16,332
	Раздел 12.	**Устройство трибуны**				**4571637**

1	2	3	4	5	6	7
107	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	30	19,419	582,570
108	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	199.1332	10,911	2,172,742
109	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.025908	1,606,296	41,616
110	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	720	682	491,040
111	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/	шт.	720	33	23,760
112	прайс *лист*	Сидения пластиковые	шт	180	4,782.38	860,828
113	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4.06	31,556	128,117
114	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	32.9	8,236	270,964
	Раздел 13.	**Полы**	м^2	319,64	16702	**5338514**
	Подраздел 13.1.	**Тип пола 1**	м^2	148,62	14570	**2165380**
115	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	11.8896	23,404	278,264
116	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12.127392	36,046	437,144
117	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	148.62	5,336	793,036
118	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	166.4544	151	25,135
119	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	148.62	1,578	234,522
120	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3.031848	31,556	95,673
121	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	148.62	604	89,766
122	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	320	662	211,840
	Подраздел 13.2.	**Тип пола 2**	м^2	171,02	18554	**3173134**
123	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	171.02	5,336	912,563
124	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м^2	191.5424	151	28,923
125	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	171.02	1,578	269,870
126	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3.488808	31,556	110,093
127	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	171.02	195	33,349
128	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	5.233212	31,556	165,139
129	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.7593288	68,528	52,035
130	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.7593288	314,961	239,159

1	2	3	4	5	6	7
131	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м^2	171.02	7,964	1,362,003
	Раздел 14.	**Двери**	шт	5	79566	**397,829**
132	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	8.7435	12,252	107,125
133	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м^2	8.7435	33,248	290,704
	Раздел 15.	**Отделочные работы**	м^2	445,18	6924	**3082311**
134	1129-0164-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Поверхности бетонные. Затирка	м^2 поверхности	148.62	1,844	274,055
135	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	148.62	2,369	352,081
136	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	408.55638	77	31,459
137	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	148.62	1,420	211,040
138	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1025478	200,964	20,608
139	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	296.56	3,691	1,094,603
140	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	5.604984	30,145	168,962
141	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	296.56	1,529	453,440
142	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	815.24344	77	62,774
143	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	296.56	1,267	375,742
144	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1868328	200,964	37,547
	Раздел 16.	**Наружная отделка**	м^2	242,83	9019	**2189981**
145	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	242.83	6,483	1,574,267
146	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	7.52773	29,667	223,325
147	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	262.2564	1,069	280,352
148	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	242.83	347	84,262
149	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	92.2754	301	27,775

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-01

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	150.48	84,027	12,644,382.96
2	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	398.2664	10,911	4,345,484.69
3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	84.102	50,034	4,207,959.47
4	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	95.04	27,089	2,574,538.56
5	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	39.84	56,044	2,232,792.96
6	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,927.2324	1,112	2,143,082.43
7	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	472.0152	3,526	1,664,325.6
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	31.627736	31,556	998,044.84
9	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24.254784	36,046	874,287.94
10	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	26.706	32,037	855,580.12
11	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	607.316	1,111	674,728.08
12	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2.731224	219,736	600,148.24
13	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2.2119088	265,144	586,474.35
14	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	17.487	33,248	581,407.78
15	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	524.5128	1,069	560,704.18
16	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.6861976	314,961	531,086.48
17	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	16.524	30,800	508,939.2

1	2	3	4	5	6	7
18	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	15.17546	29,667	450,210.37
19	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	136.816	2,955	404,291.28
20	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	11.209968	30,145	337,924.49
21	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.15834	270,088	312,853.73
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.792	310,726	246,094.99
23	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8.1292	28,722	233,486.88
24	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.37506	538,343	201,910.93
25	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,447.59964	77	188,465.17
26	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	22.02	8,068	177,657.36
27	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	70	2,146	150,220
28	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	47.5584	2,881	137,015.75
29	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1.4767368	88,056	130,035.54
30	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	231.2636	557	128,813.83
31	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.96	30,331	120,110.76
32	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.5787612	200,964	116,310.17
33	235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	$м^2$	715.9936	151	108,115.03
34	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	25.778	2,758	71,095.72
35	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8.1	7,951	64,403.1
36	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	184.5508	301	55,549.79
37	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2.116	24,640	52,138.24
38	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/	шт.	1,440	33	47,520
39	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1.515924	30,357	46,018.9
40	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.036	1,194,333	42,995.99
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	58.2792	735	42,835.21
42	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	175.628	232	40,745.7

1	2	3	4	5	6	7
43	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.276	145,504	40,159.1
44	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.1706	30,331	35,505.47
45	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.204	160,118	32,664.07
46	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104.17212	310	32,293.36
47	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.24	131,939	31,665.36
48	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7.479024	4,057	30,342.4
49	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.322	88,455	28,482.51
50	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7.371552	3,829	28,225.67
51	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4.0128	7,006	28,113.68
52	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2.349	10,029	23,558.12
53	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	26.6155	861	22,915.95
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.20968	101,324	21,245.62
55	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.1794	101,324	18,177.53
56	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.0894992	187,771	16,805.35
57	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0.512	32,804	16,795.65
58	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.06	278,998	16,739.88
59	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7.3567809	1,590	11,697.28
60	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.19688	2,171	9,111.43
61	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	22.259	398	8,859.08
62	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.025908	308,830	8,001.17
63	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.2414798	31,551	7,618.93
64	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.729	9,886	7,206.89
65	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7.896	853	6,735.29
66	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.024	274,757	6,594.17
67	218-103-0201	Ветошь	кг	5.956516	1,103	6,570.04

1	2	3	4	5	6	7
68	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0092	624,577	5,746.11
69	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	46.0042	116	5,336.49
70	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0.718284	6,091	4,375.07
71	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	33.72	121	4,080.12
72	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	6	605	3,630
73	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.5832	4,684	2,731.71
74	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	55.204896	36	1,987.38
75	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	139.21028	14	1,948.94
76	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0237792	58,637	1,394.34
77	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2.632	484	1,273.89
78	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.01889	64,460	1,217.65
79	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0075194	103,583	778.88
80	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0005182	827,451	428.75
81	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0.4252241	943	400.99
82	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.712288	352	250.73
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**41022452**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	Тпрайс лист	Сидения пластиковые	шт	360	4,782.38	1,721,656.8
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**1721657**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**42744108.62**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э180'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'2-01'Общестроительные работы'РП'2'2-01-03-01'Трибуна Т1-Т2'АС-1' 'в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Общестроительные работы'object-cipher=2-01*
4	ОТрибуна Т1*
5	РФундаменты*
6	У6109-0301-0201(РС100078)(РС100079)(РС100080)(РС295822РС144655)'110,13''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
7	С1211-201-0606'11,01''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
8	У6104-101-101(РМ295547)(К РЗП=1)'5''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
9	У6104-101-102(РМ295547)(К РЗП=1)'29+12''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
10	С1261-101-0383'29.0,55+12.0,26+5.0,17''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3*
11	У6104-202-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'26''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
12	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'33''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
13	У6104-202-103(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'52''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
14	С1221-102-0101'0,543.52+0,265.33+0,195.26''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
15	Е11-460101-803(РС279845)(РС100533)(К РЗП=1)'1,15''Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном'м^3*
16	С1212-101-0602(К Link=Е11-460101-803 LinkR=100533)'1,02.1,15''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
17	У6111-401-103(РМ295706)(К РЗП=1)'38,18''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
18	С1235-101-501'87,814''Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93'м^2*
19	У6111-0401-0107'352,35''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
20	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'12''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
21	С1212-101-0602(К Link=Е11-60701-201 LinkR=100533)'1,015.12''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
22	С1214-210-0501'(74,25+9,52).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
23	С1214-210-0502'(529,98+29,48+2,66+17,05).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
24	РОтмостка'м^3'8,1*
25	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'4,05''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1211-201-0601(К Link=У6109-102-104 LinkR=100078)'0,29.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
27	С1211-201-0604(К Link=У6109-102-104 LinkR=100079)'0,09.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
28	С1211-201-0607(К Link=У6109-102-104 LinkR=100081)'1.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
29	У6103-101-106(РС100467РС279198)(РМ100467)(К РЗП=1)'8,1''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
30	С1212-101-0502'1,02.8,1''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
31	РСтены'м^3'198*
32	У6105-201-101(РС102640РС102642)(РС295491РС102868)(РМ295491)(РМ102633РМ102635)(К РЗП=1)'198''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
33	С1213-101-0103'0,38.1000.198''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
34	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'396.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
35	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.396.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
36	У6104-301-110(РМ295547)(К РЗП=1)'15''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
37	С1222-102-0101'0,01.12''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
38	С1222-102-0108'0,034.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
39	РУстройство трибуны*
40	Е11-070105-0101(РС295547)'20+4+6''Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
41	С1222-203-0302(К ОЦС=03.01)'1,19.5,98.20+5,98.0,99.4+5,16.1,19+4,18.1,19+2,98.1,19+5,48.1,19.2+5,48.0,99'10911'Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
42	У6103-701-801(РМ315946)(К РЗП=1)'(0,679.12+0,74.24).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м'т*
43	С1261-107-212'(0,679.12+0,74.24).0,001''Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно'т*
44	Е11-90501-301(РС144746)(К РЗП=1)'720''Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами'болт*
45	С1217-101-0301'720''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/''шт.*
46	СТпрайс лист(=14)'180'5460.0,981:1,12'Сидения пластиковые'шт*
47	У6103-101-105(РС100467РС100533)(РМ100467)(К РЗП=1)'4''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /ступени/'м^3*
48	С1212-101-0601'1,015.4''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
49	У6110-0203-0201'47.0,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
50	РПолы'м^2'148,62+171,02*
51	ПРТип пола 1'м^2'148,62*
52	У6109-102-110(РС100467)(К РЗП=1)'148,62.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
53	С1212-101-0901'1,02.148,62.0,08''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
54	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'148,62''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
55	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.148,62''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
56	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'148,62''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
57	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.148,62''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
58	У6109-0302-0501'148,62''Покрытия цементные. Железнение'м^2 покрытия*
59	ПРТип пола 2'м^2'171,02*
60	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'171,02''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
61	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.171,02''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
62	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
63	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
64	У6109-201-202(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м^2 стяжки*
65	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-202 LinkR=100511)'0,0051.6.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
66	У6103-701-810(РС295570)(РМ295570)(К РЗП=1)'4,44.171,02.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
67	С1214-210-0501'4,44.171,02.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
68	У6109-0202-0201(РС295921РС282951)(РС295958РС282953)'171,02'''м^2*
69	РДвери'шт'5*
70	У6108-204-101(РС295688)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
71	С1223-207-0103'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
72	РОтделочные работы'м^2'148,62+221,06+75,5*
73	Е11-290164-1301'148,62''Поверхности бетонные. Затирка'м^2 поверхности*
74	У6112-301-301(РМ149732)(К РЗП=1)'148,62''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
75	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.148,62''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-
76	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'148,62''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
77	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.148,62''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
78	У6112-201-101(РМ102682)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
79	С1212-402-0107(К Link=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.(221,06+75,5)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
80	У6112-301-203(РМ149732)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
81	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-203 LinkR=149732)'2,749.(221,06+75,5)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
82	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
83	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(221,06+75,5)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
84	РНаружная отделка'м^2'242,83*
85	У6112-202-109(РС295576РС128097)(РМ102685)(РМ315944)(К РЗП=1)'242,83''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
86	С1212-402-0105(К Link=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.242,83''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
87	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-109 LinkR=315944)'1,08.242,83''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
88	У6112-303-112(РМ149611)(К РЗП=1)'242,83''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой поверхности*
89	С1261-201-0384(К Link=У6112-303-112 LinkR=149611)'0,38.242,83''Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
90	ОТрибуна Т-2*
91	РФундаменты*
92	У6109-0301-0201(РС100078)(РС100079)(РС100080)(РС295822РС144655)'110,13''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
93	С1211-201-0606'11,01''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
94	У6104-101-101(РМ295547)(К РЗП=1)'5''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
95	У6104-101-102(РМ295547)(К РЗП=1)'29+12''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
96	С1261-101-0383'29.0,55+12.0,26+5.0,17''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3*
97	У6104-202-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'26''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
98	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'33''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
99	У6104-202-103(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'52''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
100	С1221-102-0101'0,543.52+0,265.33+0,195.26''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
101	Е11-460101-803(РС279845)(РС100533)(К РЗП=1)'1,15''Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном'м^3*
102	С1212-101-0602(К Link=Е11-460101-803 LinkR=100533)'1,02.1,15''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
103	У6111-401-103(РС295706РС135531)(РМ295706)(К РЗП=1)'38,18''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
104	С1235-101-501'2,3.38,18''Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
105	У6111-0401-0107'352,35''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
106	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'12''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
107	С1212-101-0602(К Link=Е11-60701-201 LinkR=100533)'1,015.12''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
108	С1214-210-0501'(74,25+9,52).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
109	С1214-210-0502'(529,98+29,48+2,66+17,05).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
110	РОтмостка'м^3'8,1*
111	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'4,05''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*
112	С1211-201-0601(К Link=У6109-102-104 LinkR=100078)'0,29.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
113	С1211-201-0604(К Link=У6109-102-104 LinkR=100079)'0,09.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
114	С1211-201-0607(К Link=У6109-102-104 LinkR=100081)'1.4,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
115	У6103-101-106(РС100467РС279198)(РМ100467)(К РЗП=1)'8,1''Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство'м^3*
116	С1212-101-0502'1,02.8,1''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
117	РСтены'м^3'198*
118	У6105-201-101(РС102640РС102642)(РС295491РС102868)(РМ295491)(РМ102633РМ102635)(К РЗП=1)'198''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
119	С1213-101-0103'0,38.1000.198''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
120	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'396.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
121	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.396.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
122	У6104-301-110(РМ295547)(К РЗП=1)'15''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
123	С1222-102-0101'0,01.12''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
124	С1222-102-0108'0,034.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
125	РУстройство трибуны*
126	Е11-070105-0101(РС295547)'20+4+6''Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
127	С1222-203-0302(К ОЦС=03.01)'1,19.5,98.20+5,98.0,99.4+5,16.1,19+4,18.1,19+2,98.1,19+5,48.1,19.2+5,48.0,99'10911'Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
128	У6103-701-801(РС295613)(РМ315946)(К РЗП=1)'(0,679.12+0,74.24).0,001'''т*
129	Е11-90501-301(РС144746)(К РЗП=1)'720''Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами'болт*
130	С1217-101-0301'720''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 /прим 10х80/''шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
131	СТпрайс лист(=14)'180'5460.0,981:1,12'Сидения пластиковые'шт*
132	С1212-101-0601'1,015.4''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
133	У6110-0203-0201'47.0,7''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
134	РПолы'м^2'148,62+171,02*
135	ПРТип пола 1'м^2'148,62*
136	У6109-102-110(РС100467)(К РЗП=1)'148,62.0,08''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
137	С1212-101-0901'1,02.148,62.0,08''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
138	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'148,62''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
139	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.148,62''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
140	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'148,62''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
141	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.148,62''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
142	У6109-0302-0501'148,62''Покрытия цементные. Железнение'м^2 покрытия*
143	У6109-0401-0201'320''Плинтуса цементные. Устройство'м плинтусов*
144	ПРТип пола 2'м^2'171,02*
145	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'171,02''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /пергамином/ на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
146	С1235-101-1103(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.171,02''Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300'м^2*
147	У6109-201-201(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
148	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-201 LinkR=100511)'0,0204.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
149	У6109-201-202(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6(РС100511)(К РЗП=1)'171,02''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м^2 стяжки*
150	С1212-101-0601(К Link=У6109-201-202 LinkR=100511)'0,0051.6.171,02''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
151	У6103-701-810(РС295570)(РМ295570)(К РЗП=1)'4,44.171,02.0,001''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
152	С1214-210-0501'4,44.171,02.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
153	У6109-0202-0201(РС295921РС282951)(РС295958РС282953)'171,02'''м^2*
154	РДвери'шт'5*
155	У6108-204-101(РС295688)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
156	С1223-207-0103'2,07.0,87.4+1,77.0,87''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
157	РОтделочные работы'м^2'148,62+221,06+75,5*
158	Е11-290164-1301'148,62''Поверхности бетонные. Затирка'м^2 поверхности*
159	У6112-301-301(РМ149732)(К РЗП=1)'148,62''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
160	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.148,62''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-
161	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'148,62''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
162	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.148,62''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
163	У6112-201-101(РМ102682)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
164	С1212-402-0107(К Link=У6112-201-101 LinkR=102682)'0,0189.(221,06+75,5)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
165	У6112-301-203(РМ149732)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
166	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-203 LinkR=149732)'2,749.(221,06+75,5)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
167	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'221,06+75,5''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
168	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(221,06+75,5)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
169	РНаружная отделка'м^2'242,83*
170	У6112-202-109(РС295576РС128097)(РМ102685)(РМ315944)(К РЗП=1)'242,83''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
171	С1212-402-0105(К Link=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.242,83''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
172	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-109 LinkR=315944)'1,08.242,83''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
173	У6112-303-112(РМ149611)(К РЗП=1)'242,83''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой поверхности*
174	С1261-201-0384(К Link=У6112-303-112 LinkR=149611)'0,38.242,83''Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
175	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Общестроительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-02

(Локальный сметный расчет)

на Корпус К

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	**61346,109**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	25088,572	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,154	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**61346109**
	Раздел 1.	**Фундаменты**				**9175846**
1	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**144.2**	**4,366**	**629,577**
2	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**14.42**	**7,118**	**102,642**
3	**6104-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**6,185**	**197,920**
4	**6104-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**8,181**	**327,240**
5	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**27.15**	**56,044**	**1,521,595**
6	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**5,601**	**22,404**
7	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**6,243**	**137,346**
8	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**74**	**8,316**	**615,384**
9	**6104-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**17**	**13,482**	**229,194**
10	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**58.599**	**50,034**	**2,931,942**

1	2	3	4	5	6	7
11	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3	8.6	21,341	183,533
12	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	8.729	32,037	279,651
13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	53.33	5,230	278,916
14	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м^2	122.659	232	28,457
15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	445.1	3,797	1,690,045
	Раздел 2.	**Монолитный пояс**	м^3	15,9	115748	**1840391**
16	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	15.9	67,679	1,076,096
17	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м^3	16.1385	32,037	517,029
18	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.20211	314,961	63,657
19	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.67981	270,088	183,609
	Раздел 3.	**Приямки**				**258895**
20	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0.2	11,070	2,214
21	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м^3	3	52,599	157,797
22	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	3.06	32,315	98,884
	Раздел 4.	**Стены**	м^3	217,8	72701	**15834333**
23	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	158.5	44,002	6,974,317
24	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	60.23	84,027	5,060,946
25	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.264	317,033	83,697
26	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.264	310,726	82,032
27	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	59.3	9,448	560,266
28	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2.98872	84,027	251,133

1	2	3	4	5	6	7
29	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	131	1,759	230,429
30	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.942	160,118	150,831
31	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12	153,391	1,840,692
32	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.216	124,145	26,815
33	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.296	131,939	39,054
34	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	1	8,036	8,036
35	6104-0301-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11,186	44,744
36	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	7,877	47,262
37	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3	144,693	434,079
	Раздел 5.	**Перекрытие**				**4507615**
38	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	61	19,419	1,184,559
39	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	275.0022	10,911	3,000,549
40	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.063046	1,154,235	72,770
41	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.063046	308,830	19,470
42	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2.5	58,421	146,052
43	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.5375	33,188	84,215
	Раздел 6.	**Полы**	$м^2$	260,57	30488	**7944284**
	Подраздел 6.1.	**Тип пола 1**	$м^2$	198,35	33752	**6694642**
44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	198.35	413	81,919
45	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10.11585	7,951	80,431
46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11.901	23,404	278,531

1	2	3	4	5	6	7
47	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12.13902	36,046	437,563
48	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	198.35	5,336	1,058,396
49	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	222.152	435	96,636
50	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	198.35	3,008	596,637
51	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	222.152	435	96,636
52	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	198.35	1,595	316,368
53	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4.04634	32,804	132,736
54	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	198.35	6,274	1,244,448
55	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	202.317	7,520	1,521,424
56	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	210.48	1,341	282,254
57	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	212.5848	2,214	470,663
	Подраздел 6.2.	**Тип пола 2**	$м^2$	62,22	20084	**1249642**
58	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	62.22	2,231	138,813
59	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	1.269288	32,804	41,638
60	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	62.22	1,155	71,864
61	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	1.903932	32,804	62,457
62	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	62.22	6,274	390,368
63	261-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$	63.4644		
64	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	63.4644	7,520	477,252
65	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	18.8	1,341	25,211
66	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	18.988	2,214	42,039
	Раздел 7.	**Отделочные работы**	$м^2$	1019,99	8324	**8490206**
67	1129-0164-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Поверхности бетонные. Затирка	$м^2$ поверхности	260.57	1,844	480,491
68	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	260.57	2,369	617,290
69	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	716.30693	77	55,156

1	2	3	4	5	6	7
70	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	260.57	1,420	370,009
71	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1797933	200,964	36,132
72	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	759.42	3,783	2,872,886
73	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	11.467242	30,145	345,680
74	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	21.035934	1,069	22,487
75	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	595.52	1,529	910,550
76	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,637.08448	77	126,056
77	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	595.52	1,267	754,524
78	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.3751776	200,964	75,397
79	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	163.9	8,526	1,397,411
80	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	167.178	2,549	426,137
	Раздел 8.	**Окна**	шт	17	94088	**1599501**
81	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	8.52	10,553	89,912
82	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	11.928	6,761	80,645
83	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	3.822	7,939	30,343
84	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	8.52	55,044	468,975
85	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	11.928	46,832	558,612

1	2	3	4	5	6	7
86	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	3.822	47,522	181,629
87	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	26.8	3,248	87,046
88	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	26.8	1,304	34,947
89	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	27	2,496	67,392
	Раздел 9.	**Двери**	шт	11	96646	**1063103**
90	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	13.86	12,252	169,813
91	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	13.86	33,248	460,817
92	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	19.11	6,166	117,832
93	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11.4	12,298	140,197
94	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	7.35	14,666	107,795
95	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	543	11,946
96	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	4,973	54,703
	Раздел 10.	**Кровля**	$м^2$	297	18805	**5585060**
97	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5.637	249,041	1,403,844
98	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3.015	186,112	561,128
99	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	8.652	4,322	37,394
100	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.0147084	124,660	1,834
101	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0579684	725,535	42,058
102	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.008652	435,089	3,764
103	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	144	165	23,760
104	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.00864	124,660	1,077

1	2	3	4	5	6	7
105	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.03312	725,535	24,030
106	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00576	435,089	2,506
107	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	297	4,946	1,468,962
108	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	310.5	3,897	1,210,018
109	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	297	120	35,640
110	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Устройство карнизов	м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52	7,552	392,704
111	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.4212	88,455	37,257
112	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	10.4	5,167	53,737
113	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	11.96	3,958	47,338
114	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву /подшивка карниза/	м^2 потолков	52	1,226	63,752
115	224-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	59.8	2,914	174,257
	Раздел 11.	**Лестница МЛ-1**	т	0,3975	1429947	**568404**
116	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.3975	271,060	107,746
117	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.3975	1,145,676	455,406
118	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	26	202	5,252
	Раздел 12.	**Водосточная система**	м труб	81	21584	**1748281**
119	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство	м труб	81	6,445	522,045
120	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2,371	284,520
121	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13	2,666	34,658
122	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	81	2,690	217,890

1	2	3	4	5	6	7
123	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	39	2,666	103,974
124	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	94	1,310	123,140
125	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	240	1,094	262,560
126	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	24	5,167	124,008
127	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	27.6	2,735	75,486
	Раздел 13.	**Наружная отделка**	$м^2$	270,29	9019	**2437631**
128	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	270.29	6,483	1,752,290
129	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8.37899	29,667	248,579
130	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	291.9132	1,069	312,055
131	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	270.29	347	93,791
132	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	102.7102	301	30,916
	Раздел 14.	**Отмостка**				**292559**
133	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	3.1	19,793	61,358
134	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0.899	10,029	9,016
135	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.279	9,886	2,758
136	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3.1	7,951	24,648
137	212-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	6.324	30,800	194,779

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-03-02

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	63.21872	84,027	5,312,079.39
2	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	275.0022	10,911	3,000,549
3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	58.599	50,034	2,931,942.37
4	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	265.7814	7,520	1,998,676.13
5	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	12	153,391	1,840,692
6	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	27.15	56,044	1,521,594.6
7	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,233.0297	1,112	1,371,129.03
8	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	310.5	3,897	1,210,018.5
9	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	39.4039	27,089	1,067,412.25
10	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	24.8675	32,037	796,680.1
11	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	11.928	46,832	558,612.1
12	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	231.5728	2,214	512,702.18
13	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	8.52	55,044	468,974.88
14	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	13.86	33,248	460,817.28
15	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.3975	1,145,676	455,406.21

1	2	3	4	5	6	7
16	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12.13902	36,046	437,563.11
17	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3	144,693	434,079
18	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	167.178	2,549	426,136.72
19	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4.67871	88,455	413,855.29
20	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.78808	219,736	392,905.55
21	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	11.467242	30,145	345,680.01
22	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	301.492	1,111	334,957.61
23	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	312.949134	1,069	334,542.62
24	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2,140.0997	141	301,754.06
25	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	120	2,371	284,520
26	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3.0757094	88,455	272,061.88
27	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	240	1,094	262,560
28	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.9857995	265,144	261,378.82
29	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	8.50099	29,667	252,198.87
30	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	7.21956	32,804	236,830.45
31	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	81	2,690	217,890
32	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	6.324	30,800	194,779.2
33	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	444.304	435	193,272.24
34	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	6.4908	28,722	186,428.76
35	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.67981	270,088	183,608.52
36	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	3.822	47,522	181,629.08
37	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,353.39141	77	181,211.14
38	224-103-0210	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	59.8	2,914	174,257.2
39	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	78.387985	2,146	168,220.62

1	2	3	4	5	6	7
40	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1.8117	88,455	160,253.92
41	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.942	160,118	150,831.16
42	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.226293	624,577	141,337.4
43	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11.4	12,298	140,197.2
44	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	94	1,310	123,140
45	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4.026	30,331	122,112.61
46	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.5549709	200,964	111,529.17
47	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	7.35	14,666	107,795.1
48	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	13.21585	7,951	105,079.22
49	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	39	2,666	103,974
50	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14.42	7,118	102,641.56
51	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3.17322	31,171	98,912.44
52	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3.06	32,315	98,883.9
53	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	43.73834	2,171	94,955.94
54	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.06	29,106	89,064.36
55	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2.5375	33,188	84,214.55
56	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	147.3958	557	82,099.46
57	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.264	310,726	82,031.66
58	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.90192	88,455	79,779.33
59	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	27.6	2,735	75,486
60	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	23.802	2,881	68,573.56
61	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	76.823489	861	66,145.02
62	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0910884	725,535	66,087.82
63	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.20211	314,961	63,656.77

1	2	3	4	5	6	7
64	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.6684395	88,056	58,860.11
65	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	4,973	54,703
66	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	175.38953	310	54,370.75
67	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	19.3489	2,758	53,364.27
68	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	655.6	80	52,448
69	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	11.96	3,958	47,337.68
70	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0366	1,194,333	43,712.59
71	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1.328907	30,357	40,341.63
72	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.296	131,939	39,053.94
73	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.4212	88,455	37,257.25
74	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	297	120	35,640
75	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	26.8	1,304	34,947.2
76	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	13	2,666	34,658
77	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1.33325	24,640	32,851.28
78	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.31996	101,324	32,419.63
79	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	102.7102	301	30,915.77
80	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.05697	538,343	30,669.4
81	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.33822	88,455	29,917.25
82	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	7.191156	4,057	29,174.52
83	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	122.659	232	28,456.89
84	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3.98542	7,006	27,921.85
85	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	209.1843	129	26,984.77
86	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0.216	124,145	26,815.32
87	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	107.2	248	26,585.6

1	2	3	4	5	6	7
88	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	32.4348	735	23,839.58
89	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.063046	308,830	19,470.5
90	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6411	30,331	19,445.2
91	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.18239	101,324	18,480.48
92	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.015571	1,174,643	18,290.39
93	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	12.6522	1,372	17,358.82
94	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3.90931	3,829	14,968.75
95	218-103-0201	Ветошь	кг	12.135029	1,103	13,384.94
96	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	543	11,946
97	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04275	278,998	11,927.16
98	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	65.56	146	9,571.76
99	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5.830902	1,590	9,271.13
100	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0.899	10,029	9,016.07
101	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21.40225	398	8,518.1
102	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	1	8,036	8,036
103	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.03967	187,771	7,448.88
104	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5.94	1,221	7,252.74
105	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0244	274,757	6,704.07
106	223-503-0504	Лента бутиловая	м	75.32478	89	6,703.91
107	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0068265	954,056	6,512.86
108	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.014412	435,089	6,270.5
109	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7.287	853	6,215.81
110	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	44.10735	116	5,116.45
111	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	19.05306	264	5,030.01
112	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2.25126	1,993	4,486.76
113	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	34.282	121	4,148.12

1	2	3	4	5	6	7
114	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	6.1	605	3,690.5
115	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.59	2,280	3,625.2
116	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0233484	124,660	2,910.61
117	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0.279	9,886	2,758.19
118	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.024	101,324	2,431.78
119	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00234	859,926	2,012.23
120	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	14.98386	121	1,813.05
121	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0455652	35,441	1,614.88
122	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.01911	58,514	1,118.2
123	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.0351377	31,551	1,108.63
124	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0.99372	1,086	1,079.18
125	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	27.3580122	36	984.89
126	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0.035	25,864	905.24
127	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.011901	58,637	697.84
128	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1.376	484	665.98
129	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.01024	64,460	660.07
130	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0059598	103,583	617.33
131	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.0006305	827,451	521.67
132	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0003975	1,121,498	445.8
133	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0007712	531,975	410.23
134	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.544575	502	273.38
135	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0002385	943,399	225
136	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000364	602,024	219.14
137	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.0021	100,947	211.99
138	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.476416	352	167.7

1	2	3	4	5	6	7
139	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.4777386	259	123.73
140	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001232	680,949	83.91
141	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0074333	10,602	78.81
142	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.27	253	68.31
143	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000398	1,352,536	53.76
144	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0.162975	239	38.95
145	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$	63.4644	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**33818827**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**33818826.79**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'2-01'Общестроительные работы'РП'2'2-01-03-02'Корпус К'АС' 'в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Общестроительные работы'object-cipher=2-01*
4	РФундаменты*
5	У6109-0301-0201(РС100078)(РС100079)(РС100080)(РС295822РС144655)'144,2''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м^2 покрытия*
6	С1211-201-0606(.1)'14,42''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
7	У6104-101-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'32''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
8	У6104-101-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'40''Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м'шт. сборных конструкций*
9	С1261-101-0383'27,15''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м^3*
10	У6104-202-101(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'4''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
11	У6104-202-102(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'18+4''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
12	У6104-202-103(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'74''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
13	У6104-202-104(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'17''Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
14	С1221-102-0101'0,543.74+0,265.18+0,195.4+17.0,679+4.0,331''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м^3*
15	У6103-0101-0105(РМ100467)(К РЗП=1)'8,6''Фундаменты ленточные бетонные. Устройство'м^3*
16	С1212-101-0602(К Link=Е11-60101-119 LinkR=100467)'1,015.8,6''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
17	У6111-0401-0103(РС295706)(РМ295706)(К РЗП=1)'53,33''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя'м^2 поверхности*
18	С1235-101-0501(К Link=Е11-80101-303 LinkR=295706)'2,3.53,33''Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93'м^2*
19	У6111-0401-0107'445,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2 поверхности*
20	РМонолитный пояс'м^3'15,9*
21	Е11-60701-201(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'15,9''Пояса в опалубке. Устройство'м^3*
22	С1212-101-0602(К Link=Е11-60701-201 LinkR=100533)'1,015.15,9''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
23	С1214-210-0501'(85,93+89,98+26,2).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
24	С1214-210-0502'(17,69+15,98+646,14).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
25	РПриямки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	У6101-0108-0101'0,2''Основание под фундаменты песчаное. Устройство'м^3 основания*
27	У6103-0101-0304(РС100467)(К РЗП=1)'3''Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство'м^3*
28	С1212-101-0603(К Link=Е11-60401-101 LinkR=100467)'1,02.3''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4'м^3*
29	РСтены'м^3'158,5+59,3*
30	У6105-0201-0101(РС102640РС102642)(РС295491)(РМ295491)(РМ102633РМ102635)(К РЗП=1)'158,5''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^3 кладки*
31	С1213-101-0102(К Link=Е11-80201-101 LinkR=295491)'0,38.1000.158,5''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
32	У6105-401-103(РМ279860)(К РЗП=1)'264.0,001''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
33	С1214-403-0101(К Link=У6105-401-103 LinkR=279860)'1.264.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
34	У6105-0201-0503(РС102641РС102642)(РС295491)(РМ295491)(РМ102634РМ102635)(К РЗП=1)'59,3''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м^2 перегородок (за вычетом проемов)*
35	С1213-101-0102(К Link=Е11-80401-305 LinkR=295491)'0,0504.1000.59,3''Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125'1000 шт.*
36	У6104-301-110(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'18+6+12+4+80+3+8''Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
37	С1222-102-0108'0,041.18+0,034.6''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
38	С1222-102-0107'0,15.80''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
39	С1222-102-0105(.1)'0,072.3''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
40	С1222-102-0101'0,022.12+0,008.4''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
41	С1222-203-0101(К ОЦС=10.18)'1'8036'Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4'шт.*
42	У6104-301-113(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'4''Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
43	У6104-0301-0111(РС295547)(РМ295547)(К РЗП=1)'6''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
44	С1222-202-0101'4.0,6+6.0,1''Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012'м^3*
45	РПерекрытие*
46	Е11-070105-0101(РС295547)'22+27+12''Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м'шт. сборных конструкций*
47	С1222-203-0302(К ОЦС=03.01)'5,98.0,99.22+2,98.0,99.27+5,48.0,99.12'10911'Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016'м^2*
48	У6103-0701-0802(РС295613)(РС315946)(РМ315946)(К РЗП=1)'(0,679.34+0,74.54).0,001''Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м'т*
49	С1261-107-212'(0,679.34+0,74.54).0,001''Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно'т*
50	Е11-60801-109(РС100533)(РС295570)(К РЗП=1)'2,5''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м^3*
51	С1212-101-0701(К Link=Е11-60801-109 LinkR=100533)'1,015.2,5''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
52	РПолы'м^2'198,35+62,22*
53	ПРТип пола 1'м^2'198,35*
54	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'198,35''Грунт. Уплотнение щебнем'м^2 площади уплотнения*
55	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.198,35''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
56	У6109-0102-0110(РС100467)(К РЗП=1)'198,35.0,06''Слои подстилающие бетонные. Устройство'м^3 подстилающего слоя*
57	С1212-101-0901'1,02.198,35.0,06''Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
58	У6111-403-101(РС135512)(К РЗП=1)'198,35''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя'м^2 изолируемой поверхности*
59	С1235-102-0101(К Link=У6111-403-101 LinkR=135512)'1,12.198,35''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
60	У6111-403-102(РС135512)(К РЗП=1)'198,35''Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя'м^2 изолируемой поверхности*
61	С1235-102-0101(К Link=У6111-403-102 LinkR=135512)'1,12.198,35''Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86'м^2*
62	У6109-0201-0101(РМ102637)(К РЗП=1)'198,35''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
63	С1212-401-0107(К Link=Е11-110101-1101 LinkR=102637)'0,0204.198,35''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200'м^3*
64	У6109-306-105(РМ295969)(К РЗП=1)'198,35''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
65	С1233-202-0203'198,35.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
66	У6109-401-402(РМ279916)(К РЗП=1)'210,48''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
67	С1231-302-0401(К Link=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.210,48''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
68	ПРТип пола 2'м^2'62,22*
69	У6109-0201-0101(РС102637)(К РЗП=1)'62,22''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м^2 стяжки*
70	С1212-401-0107(К Link=Е11-110101-1101 LinkR=102637)'0,0204.62,22''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200'м^3*
71	У6109-0201-0102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) К=6(РС102637)(К РЗП=1)'62,22''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м^2 стяжки*
72	С1212-401-0107(К Link=Е11-110101-1102 LinkR=102637)'0,0051.6.62,22''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200'м^3*
73	У6109-306-105(РМ295969)(К РЗП=1)'62,22''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
74	С1261-201-0506(К Link=У6109-306-105 LinkR=295969)'1,02.62,22''Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010'м^2*
75	С1233-202-0203'62,22.1,02''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
76	У6109-401-402(РМ279916)(К РЗП=1)'18,8''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
77	С1231-302-0401(К Link=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.18,8''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
78	РОтделочные работы'м^2'160,23+38,12+62,22+467,15+163,9+128,37*
79	Е11-290164-1301'160,23+62,22+38,12''Поверхности бетонные. Затирка'м^2 поверхности*
80	У6112-301-301(РС249131)(РМ149732)(К РЗП=1)'160,23+38,12+62,22''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-301 LinkR=149732)'2,749.(160,23+38,12+62,22)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
82	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'260,57''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
83	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.260,57''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
84	У6112-202-101(РС295576)(РМ102682)(РМ315944)(К РЗП=1)'467,15+163,9+128,37''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
85	С1212-402-0107(К Link=У6112-202-101 LinkR=102682)'0,0151.(467,15+163,9+128,37)''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
86	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-101 LinkR=315944)'0,0277.(467,15+163,9+128,37)''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
87	У6112-301-203(РМ149732)(К РЗП=1)'467,15+128,37''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м^2 отделываемой поверхности*
88	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-203 LinkR=149732)'2,749.(467,15+128,37)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
89	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'467,15+128,37''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям'м^2 окрашиваемой поверхности*
90	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.(467,15+128,37)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
91	У6112-102-203(РМ287772)(К РЗП=1)'163,9''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2 поверхности облицовки*
92	С1232-201-0101(К Link=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.163,9''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
93	РОкна'шт'17*
94	У6108-102-102(РС295687)(РМ295687)(К РЗП=1)'1,42.0,6.10''Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м^2*
95	У6108-102-107(РС295687)(РМ295687)(К РЗП=1)'1,4.1,42.6''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м^2*
96	У6108-102-108(РС295687)(РМ295687)(К РЗП=1)'2,73.1,4''Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м^2*
97	С1223-102-0102'1,42.0,6.10''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м^2*
98	С1223-102-0203'1,4.1,42.6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка'м^2*
99	С1223-102-0304'1,4.2,73''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной
100	У6108-0105-0204(РС312790)(К РЗП=1)'1,5.10+1,5.6+2,8.1''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
101	С1223-501-0103'26,8''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм'м*
102	Е12-080101-1804'27''Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
103	РДвери'шт'11*
104	У6108-204-101(РС295688)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,1.1,1.6''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах'м^2*
105	С1223-207-0103'2,1.1,1.6''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный'м^2*
106	У6108-0201-0105(РС295688)(РС295884)(РМ295688)(К РЗП=1)'2,1.0,9.4+2,1.0,7.5+2,1.1,0.2''Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м^2*
107	С1223-201-0103'1,8.4+2,1.2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
108	С1223-201-0102'1,47.5''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
109	С1223-502-0201'22''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
110	С1223-502-0304'11''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7'шт.*
111	РКровля'м^2'297*
112	У6107-0101-0214'1,35+1,35+0,672+0,78+0,855+0,63=Ф2''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
113	У6107-0101-0203'0,72+1,98+0,315=Ф3''Прогоны из брусьев. Укладка по фермам'м^3 древесины в конструкции*
114	У6107-115-104(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(К РЗП=1)'Ф2+Ф3''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
115	С1217-701-0117(К Link=У6107-115-104 LinkR=315973)'0,0017.(Ф2+Ф3)''Сульфат аммония'т*
116	С1217-701-0118(К Link=У6107-115-104 LinkR=315974)'0,0067.(Ф2+Ф3)''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
117	С1217-701-0215(К Link=У6107-115-104 LinkR=315989)'0,001.(Ф2+Ф3)''Контакт Петрова керосиновый'т*
118	У6107-115-106(РМ315973)(РМ315974)(РМ315989)(К РЗП=1)'144''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
119	С1217-701-0117(К Link=У6107-115-106 LinkR=315973)'0,00006.144''Сульфат аммония'т*
120	С1217-701-0118(К Link=У6107-115-106 LinkR=315974)'0,00023.144''Аммоний фосфорнокислый двузамещенный'т*
121	С1217-701-0215(К Link=У6107-115-106 LinkR=315989)'0,00004.144''Контакт Петрова керосиновый'т*
122	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316=0,0061)(РС295697)(РМ295697)(К РЗП=1)'297''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
123	С1224-103-0719'270.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
124	С1261-105-703'297''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2'м^2*
125	У6107-0102-0205(РС133140)(РС131589)(РС131586)(К РЗП=1)'52''Стены. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
126	С1215-204-0202(К Link=Е11-100102-205 LinkR=131586)'0,0081.52''Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2'м^3*
127	У6110-0203-0201(РС279796)'26.0,4''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
128	С1224-104-0308'26.0,4.1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм'м^2*
129	У6107-104-213(РС279796) прим(РМ279796)(К РЗП=1)'52''Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву /подшивка карниза/'м^2 потолков*
130	С1224-103-0210'52.1,15''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
131	РЛестница МЛ-1'т'(89,1.3+37,8.2+54,6).0,001*
132	У6106-304-101(РС295605)(РМ295605)(К РЗП=1)'(89,1.3+37,8.2+54,6).0,001''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж'т конструкций*
133	С1222-503-0201'(89,1.3+37,8.2+54,6).0,001''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
134	У6111-0501-0505'26''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м^2*
135	РВодосточная система'м труб'21.3+18*
136	У6110-0401-0301(РС279796)(К РЗП=1)'21.3+18''Водосток наружный. Устройство'м труб*
137	С1224-106-0101'20.6''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
138	С1224-106-0104'13''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
139	С1224-106-0102'21.3+18''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
140	С1224-106-0103'13+26''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
141	С1224-106-0108'94''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
142	С1224-106-0107'240''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
143	У6110-0203-0201(РС279796)'120.0,2''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м^2 покрытия*
144	С1224-104-0304'120.0,2.1,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5
145	РНаружная отделка'м^2'270,29*
146	У6112-202-109(РС295576РС128097)(РМ102685)(РМ315944)(К РЗП=1)'270,29''Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
147	С1212-402-0105(К Link=У6112-202-109 LinkR=102685)'0,031.270,29''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5'м^3*
148	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-109 LinkR=315944)'1,08.270,29''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
149	У6112-303-112(РМ149611)(К РЗП=1)'270,29''Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная'м^2 окрашиваемой поверхности*
150	С1261-201-0384(К Link=У6112-303-112 LinkR=149611)'0,38.270,29''Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'кг*
151	РОтмостка*
152	У6109-102-104(РМ100078)(РМ100079)(РМ100081)(К РЗП=1)'3,1''Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м^3 подстилающего слоя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
153	C1211-201-0601(K Link=У6109-102-104 LinkR=100078)'0,29.3,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
154	C1211-201-0604(K Link=У6109-102-104 LinkR=100079)'0,09.3,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
155	C1211-201-0607(K Link=У6109-102-104 LinkR=100081)'1.3,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
156	C1212-101-0502(K Link=E11-60101-114 LinkR=100467)'1,02.6,2''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2'м^3*
157	K'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Электроосвещение и электроснабжение внутреннее

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-03

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электроснабжение внутреннее

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	**3177,136**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	954,736	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,182	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3177136**
	Раздел 1.	**Силовое оборудование**				**121691**
1	**6119-0602-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шкаф**	**1**	**19,523**	**19,523**
2	**247-201-0214** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**15,941**	**15,941**
3	**1311-0301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**18**	**2,880**	**51,840**
4	**247-204-0762** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2,288**	**2,288**
5	**247-204-0613** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**4**	**656**	**2,624**
6	**247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**4**	**3,554**	**14,216**
7	**247-204-0609** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**740**	**740**
8	**247-204-0757** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**7**	**1,805**	**12,635**
9	**247-204-0760** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,884**	**1,884**
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**799833**

1	2	3	4	5	6	7
10	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	404	8,080
11	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	620	906	561,720
12	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	92.7	217	20,116
13	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	339.9	311	105,709
14	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	206	489	100,734
15	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20.2	172	3,474
	Раздел 3.	**Заземление**				**145772**
16	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10,243	61,458
17	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	60	1,310	78,600
18	1308-0502-1602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	0.5	716	358
19	247-215-0204 *РСНБ РК 2022 прим*	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /ШМТ 25х5/ прим	шт.	1	650.38	650
20	252-103-0220 *РСНБ РК 2022 прим*	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3 /Изолятор К710/	шт.	2	2,353	4,706
	Раздел 4.	**Оборудование светотехническое**				**2109840**
21	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	77	2,426	186,802
22	1121-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	9	2,935	26,415
23	247-102-0332 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 К LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	9	22,344	201,096
24	247-104-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	66	13,888	916,608
25	247-102-0325 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	52,297	575,267
26	247-102-2906 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	10	7,864	78,640
27	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	51	1,260	64,260
28	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	17	1,079	18,343

1	2	3	4	5	6	7
29	**247-214-0116** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**13**	**613**	**7,969**
30	**247-214-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	**512**	**2,560**
31	**247-212-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**38**	**478**	**18,164**
32	**247-212-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**12**	**408**	**4,896**
33	**243-905-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20**	**шт.**	**30**	**226**	**6,780**
34	**247-202-0602** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**51**	**40**	**2,040**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-03

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-104-0110	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	66	13,888	916,608
2	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	52,297	575,267
3	247-102-0332	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 K LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54	шт.	9	22,344	201,096
4	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	339.9	311	105,708.9
5	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	206	489	100,734
6	247-102-2906	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	10	7,864	78,640
7	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	626.2	45	28,179
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0696	346,653	24,127.05
9	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	92.7	217	20,115.9
10	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0486	382,220	18,575.89
11	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	38	478	18,164
12	247-201-0214	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15,941	15,941
13	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3,554	14,216
14	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	1,805	12,635

1	2	3	4	5	6	7
15	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4.1308	2,250	9,294.3
16	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	613	7,969
17	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	30	226	6,780
18	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	8.772	607	5,324.6
19	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4.4688	1,186	5,300
20	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	408	4,896
21	252-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3 /Изолятор К710/	шт.	2	2,353	4,706
22	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1.3814	3,256	4,497.84
23	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.42	1,293	4,422.06
24	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	744	5	3,720
25	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20.2	172	3,474.4
26	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	656	2,624
27	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	512	2,560
28	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2,288	2,288
29	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	52.02	42	2,184.84
30	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	40	2,040
31	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,884	1,884
32	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.35	1,234	1,665.9
33	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1,446
34	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	740	740
35	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	346,322	692.64
36	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.63	1,092	687.96
37	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /ШМТ 25х5/ прим	шт.	1	650.38	650.38
38	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	381.62

1	2	3	4	5	6	7
39	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	507	294.06
40	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.3	853	255.9
41	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.3878	594	230.35
42	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.004239	35,441	150.23
43	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	120.96
44	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,035	103.5
45	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0.0024	20,825	49.98
46	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.01302	629	8.19
47	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0.0091	424	3.86
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2211454**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2211454.32**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э230'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'2-01' Электроосвещение и электроснабжение внутреннее''2'2-01-04-03' Электроосвещение и электроснабжение внутреннее'ЭОМ' 'в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Благоустройство'object-cipher=2-2/2*
4	РСиловое оборудование*
5	У6119-602-102(РМ296160)(К РЗП=1)'1'''шкаф*
6	С1247-201-0214'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
7	Ц13-110301-0101'18''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
8	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
9	С1247-204-0613'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"'шт.*
10	С1247-204-2810'4''Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА'шт.*
11	С1247-204-0609'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"'шт.*
12	С1247-204-0757'7''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
13	С1247-204-0760'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"'шт.*
14	РКабельно-проводниковая продукция*
15	У6119-101-101(РС296127)(РС296162)(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'20''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
16	У6119-102-101(РС296127)(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'90+330+200''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
17	С1243-106-0301'90.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66'м*
18	С1243-106-0501'330.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
19	С1243-106-0502'200.1,03''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'м*
20	С1241-207-0204'20.1,01''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм'м*
21	РЗаземление*
22	У6401-0203-0101'6''Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования'шт.*
23	У6401-0203-0301'60''Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола'м*
24	Ц13-080502-1602(РС127927)(РС147506)(РС249420)(РС249502)'0,5''Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям'м*
25	С1247-215-0204 прим'1'10406.0,0625'Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /ШМТ 25х5/ прим'шт.*
26	С1252-103-0220 прим'2''Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 II У3 /Изолятор К710/'шт.*
27	РОборудование светотехническое*
28	У6119-401-101(РМ296158)(РМ296159)(К РЗП=1)'11+66'''шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	E11-210401-102(РС296158)(РС296159)(РС316045)(К РЗП=1)'9''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях'шт.*
30	С1247-102-0332'9''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 К LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54'шт.*
31	С1247-104-0110'66''Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54'шт.*
32	С1247-102-0325'11''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65'шт.*
33	С1247-102-2906'10''Блок аварийного питания LED-LP-SPO (А1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40'шт.*
34	У6119-402-101(РС296168)(РМ296168)(К РЗП=1)'13+38''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
35	У6119-402-102(РС296168)(РМ296168)(К РЗП=1)'5+12''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
36	С1247-214-0116'13''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
37	С1247-214-0103'5''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
38	С1247-212-0101'38''Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
39	С1247-212-0201'12''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20'шт.*
40	С1243-905-0201'30''Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20'шт.*
41	С1247-202-0602'51''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм'шт.*
42	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Пожарная сигнализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ПС

Сметная стоимость	**1604,615**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1276,779	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,23	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1604615**
1	**6125-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**133,663**	**133,663**
2	**248-303-0205** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8**	**шт.**	**1**	**41,746**	**41,746**
3	**6401-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**13,010**	**39,030**
4	**248-306-0305** *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**18,030**	**18,030**
5	**248-306-0376** *СпрСЦ 09.2024*	**Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**2**	**15,941**	**31,882**
6	**6125-0601-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32**	**14,217**	**454,944**
7	**248-302-0201** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**35**	**1,926**	**67,410**
8	**6401-0103-2101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**7,171**	**100,394**
9	**248-302-0501** *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**15**	**1,654**	**24,810**
10	**6119-0401-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**6**	**3,257**	**19,542**
11	**248-304-0107** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**6**	**1,885**	**11,310**

1	2	3	4	5	6	7
12	**6125-0601-0603** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**4,402**	**44,020**
13	**248-304-0213** *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**10**	**2,236**	**22,360**
14	**248-306-0101** *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**60**	**282**	**16,920**
15	**261-404-0590** *РСНБ РК 2022*	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**13**	**63**	**819**
16	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	**м**	**320**	**324**	**103,680**
17	**6119-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**20**	**404**	**8,080**
18	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**10**	**906**	**9,060**
19	**243-303-0412** *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	**м**	**360.5**	**73**	**26,316**
20	**6119-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**320**	**1,181**	**377,920**
21	**243-907-0103** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**329.6**	**101**	**33,290**
22	**6119-0301-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**20**	**910**	**18,200**
23	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**10**	**111**	**1,110**
24	**261-107-0782** *РСНБ РК 2022*	**Трубка поливинилхлоридная ХВТ**	**кг**	**0.16**	**495**	**79**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-04-04

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	35	1,926	67,410
2	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41,746	41,746
3	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	329.6	101	33,289.6
4	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15,941	31,882
5	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	м	360.5	73	26,316.5
6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	15	1,654	24,810
7	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	10	2,236	22,360
8	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18,030	18,030
9	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	60	282	16,920
10	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	6	1,885	11,310
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8.94648	1,186	10,610.53
12	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1.4	2,250	3,150
13	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.56	3,256	1,823.36
14	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	8.4	165	1,386
15	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.000184	6,325,216	1,163.84
16	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	10	111	1,110

1	2	3	4	5	6	7
17	261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	63	819
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00084	954,056	801.41
19	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10.1	45	454.5
20	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0.003	114,283	342.85
21	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0.00033	599,312	197.77
22	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87.07
23	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.16	495	79.2
24	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	5	60
25	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0.0024	20,825	49.98
26	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7.4	6	44.4
27	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0612	594	36.35
28	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0.00009	328,457	29.56
29	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.0000184	1,576,025	29
30	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00064	35,441	22.68
31	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.00021	629	0.13
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**316372**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**316371.73**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э240'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'2-01'Пожарная сигнализация''2'2-01-04-04'Пожарная сигнализация'ПС' 'в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Благоустройство'object-cipher=2-2/2*
4	У6125-0601-0101'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
5	С1248-303-0205'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8'шт.*
6	У6401-0105-0101'3''Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования'шт.*
7	С1248-306-0305'1''Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01'шт.*
8	С1248-306-0376'2''Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К'шт.*
9	У6125-0601-0203'35-3''Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
10	С1248-302-0201'35''Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141'шт.*
11	У6401-0103-2101'15-1''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования'шт.*
12	С1248-302-0501'15''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
13	У6119-401-501(РМ296169)(К РЗП=1)'6''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
14	С1248-304-0107'6''Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"'шт.*
15	У6125-0601-0603'10''Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования'шт.*
16	С1248-304-0213'10''Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП'шт.*
17	С1248-306-0101'45+15''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
18	С1261-404-0590'9+4''Резисторы ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
19	У6119-101-201(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'320''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
20	У6119-101-101(РС296127)(РМ296127)(РМ296162)(К РЗП=1)'20''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
21	У6119-0102-0101(РМ296127)(РМ296162)'10''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
22	С1243-303-0412'350.1,03''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5'м*
23	У6119-302-101(РС296142)(РМ296142)(РМ296144)(К РЗП=1)'320''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
24	С1243-907-0103'320.1,03''Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм'м*
25	У6119-301-205(РС296009)(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(К РЗП=1)'10+10''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
26	С1241-207-0203'10''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
27	С1261-107-0782'0,016.10''Трубка поливинилхлоридная ХВТ'кг*
28	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Водопровод и канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	**7618,146**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	715,677	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,129	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7618146**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйствено-питьевой**				**28192**
1	**6114-0103-0312** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**6**	**812**	**4,872**
2	**241-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	**м**	**5.94**	**230**	**1,366**
3	**6114-0102-0408** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**1**	**12,362**	**12,362**
4	**241-102-0220** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**1**	**6,748**	**6,748**
5	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0.045**	**33,514**	**1,508**
6	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0.0459**	**29,106**	**1,336**
	Раздел 2.	**Водомерный узел**				**342088**
7	**6114-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61,026**	**61,026**
8	**244-301-0701** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**85,757**	**85,757**
9	**261-302-0273** *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2,870**	**2,870**

1	2	3	4	5	6	7
10	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1,695	1,695
11	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3,934	7,868
12	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	6,035	6,035
13	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2,640	2,640
14	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
15	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	10	200
16	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	41	6	246
17	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2,602	10,408
18	6114-0103-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм	м	15	1,405	21,075
19	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	25	1,271	31,775
20	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	22	793	17,446
21	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	21.78	208	4,530
22	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24.75	337	8,341
23	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14.85	565	8,390
24	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3,934	3,934
25	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	2,628	21,024
26	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	2,063	41,260
27	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	28	24	672
28	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	18	34	612
29	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	14	45	630
30	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	8	52	416
31	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	32	17	544
32	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	16	128	2,048
	Раздел 3.	**Водопровод горячего водоснабжения**				**472241**

1	2	3	4	5	6	7
33	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	28	793	22,204
34	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	20	1,271	25,420
35	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	27.72	218	6,043
36	241-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	19.8	142	2,812
37	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2,628	5,256
38	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	14	2,063	28,882
39	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	22	5	110
40	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	44	6	264
41	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	30	24	720
42	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	34	408
43	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	21	45	945
44	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	10	52	520
45	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	17	272
46	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	16	128	2,048
47	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	14,386	43,158
48	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61,194	61,194
49	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	76,540	153,080
50	242-307-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	8,630	8,630
51	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	10,076	20,152
52	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2,063	2,063
53	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2,628	5,256
54	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	2	6,416	12,832
55	245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	2	34,986	69,972
	Раздел 4.	**Санитарно-техническое оборудование**				**5773546**

1	2	3	4	5	6	7
56	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	5	6,891	34,455
57	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	5	13,128	65,640
58	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9,054	45,270
59	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	9,414	47,070
60	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	11,245	67,470
61	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	53,664	321,984
62	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	26,903	107,612
63	244-105-0101 *СпрСЦ 09.2024*	Стеклянная душевая кабина размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали, POI-HSCWC-GL-01.1a, HAFELE-981.77.000	комплект	4	1,174,328	4,697,312
64	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4,726	4,726
65	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18,312	18,312
66	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1,619	1,619
67	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	7,323	7,323
68	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5,930	5,930
69	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7,060	7,060
70	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11,136	11,136
71	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2,071	2,071
72	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	4	43,615	174,460
73	244-104-0311 *РСНБ РК 2022*	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	38,524	154,096
	Раздел 5.	**Канализация бытовая К1**				**1002079**
74	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8	3,650	29,200
75	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	7.92	307	2,431
76	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	35	3,511	122,885

1	2	3	4	5	6	7
77	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	34.65	1,111	38,496
78	6114-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 50 мм	м	16	4,378	70,048
79	261-305-0241 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	15.968	12,972	207,137
80	6114-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	м	7	4,856	33,992
81	261-305-0242 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	6.986	17,773	124,162
82	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2,016	20,160
83	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	8	297	2,376
84	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	231	1,848
85	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	163	1,304
86	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	1,408
87	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	470	1,880
88	241-209-0719 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50х1"	шт.	4	736	2,944
89	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	12	176	2,112
90	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	24	13,917	334,008
91	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0.09	33,514	3,016
92	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.0918	29,106	2,672

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-01-04-05

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-105-0101	Стеклянная душевая кабина размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали, POI-HSCWC-GL-01.1a, HAFELE-981.77.000	комплект	4	1,174,328	4,697,312
2	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	24	13,917	334,008
3	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	6	53,664	321,984
4	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	8	38,524	308,192
5	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	15.968	12,972	207,136.9
6	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	6.986	17,773	124,162.18
7	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	85,757	85,757
8	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	35	2,063	72,205
9	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	2	34,986	69,972
10	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	5	13,128	65,640
11	244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	9,414	47,070
12	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	5	9,054	45,270
13	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	34.65	1,111	38,496.15
14	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	2,628	31,536
15	241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2,016	20,160
16	242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	10,076	20,152

1	2	3	4	5	6	7
17	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	18,312	18,312
18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	3,934	11,802
19	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	11,136	11,136
20	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	2,602	10,408
21	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	775	9,300
22	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	8,630	8,630
23	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	14.85	565	8,390.25
24	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	24.75	337	8,340.75
25	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	6	1,357	8,142
26	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	7,323	7,323
27	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7,060	7,060
28	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1	6,748	6,748
29	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	27.72	218	6,042.96
30	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	21.78	208	4,530.24
31	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2.0592	2,117	4,359.33
32	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	32	128	4,096
33	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	5	815	4,075
34	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.1377	29,106	4,007.9
35	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	20	176	3,520
36	241-209-0719	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50х1"	шт.	4	736	2,944
37	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2,870	2,870
38	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	19.8	142	2,811.6
39	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2,640	2,640

1	2	3	4	5	6	7
40	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	7.92	307	2,431.44
41	241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	8	297	2,376
42	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2,124
43	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2,071	2,071
44	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	470	1,880
45	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	231	1,848
46	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1,695	1,695
47	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1,619	1,619
48	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	35	45	1,575
49	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.048	31,625	1,518
50	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	58	24	1,392
51	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	5.94	230	1,366.2
52	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	163	1,304
53	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3.423	352	1,204.9
54	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0.00641	182,510	1,169.89
55	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	30	34	1,020
56	218-103-0208	Каболка	т	0.00239	423,648	1,012.52
57	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	18	52	936
58	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	48	17	816
59	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.561	1,234	692.27
60	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.576	1,186	683.14
61	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323	646
62	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	85	6	510
63	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.087885	2,758	242.39
64	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.10287	2,146	220.76

1	2	3	4	5	6	7
65	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	10	200
66	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	27.88	5	139.4
67	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.000945	101,324	95.75
68	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.010125	7,006	70.94
69	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.00136	28,722	39.06
70	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0405	861	34.87
71	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.054	594	32.08
72	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	767	15.34
73	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	765	7.65
74	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001107	64,460	7.14
75	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4.26
76	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0005724	36	0.02
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6679542**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	76,540	153,080
2	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61,194	61,194
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**214274**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6893816.25**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э210'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'2-01'Водопровод и канализация'РП'2'2-01-04-05'Водопровод и канализация'ВК''в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''object=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'object-cipher=11/2024'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=15.9'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=2-2/2'Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3*
4	РВодопровод хозяйствено-питьевой*
5	У6114-103-312(РМ296009)(РС296050)(РМ296050)(К РЗП=1)'6''Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм'м*
6	С1241-201-0606'6.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм'м*
7	У6114-0102-0408(РС296021)(РМ373139)(РС187490)(К РЗП=1)'1''Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм'м*
8	С1241-102-0220'1''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
9	У6103-101-104(РМ100467)(К РЗП=1)'0,045''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
10	С1212-101-0301(К Link=У6103-101-104 LinkR=100467)'1,02.0,045''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
11	РВодомерный узел*
12	У6114-0501-0101(РМ296299)(РМ296019)(РМ296074)(РС273974)'1''Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм'узел*
13	С1244-301-0701'1''Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°'шт.*
14	С1261-302-273'1''Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100'комплект*
15	С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
16	С1242-301-1204'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
17	У6116-0605-0104(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
18	С1242-404-0602'1''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
19	С1241-114-0101'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм'шт.*
20	С1241-221-0104'20'''шт.*
21	С1241-221-0103'41''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
22	С1241-116-0205'4''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм'шт.*
23	У6114-103-404(РМ296009)(РС296050)(РС181699)(РМ296050)(К РЗП=1)'15''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм'м*
24	У6114-103-403(РМ296009)(РС296050)(РС181698)(РМ296050)(К РЗП=1)'25''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	У6114-103-402(РМ296009)(РС296050)(РС181697)(РМ296050)(К РЗП=1)'22''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм'м*
26	С1241-205-1102'22.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
27	С1241-205-1103'25.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
28	С1241-205-1104'15.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
29	С1242-301-1204'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
30	С1242-301-1203'8''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
31	С1242-301-1202'20''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
32	С1241-210-1001'12+16''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
33	С1241-209-1901'18''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
34	С1241-209-2002'14''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
35	С1241-209-1902'8''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
36	С1241-208-2501'32''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
37	С1241-210-0601'16''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм'шт.*
38	РВодопровод горячего водоснабжения*
39	У6114-103-402(РМ296009)(РС181697)(РМ296050)(К РЗП=1)'28''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм'м*
40	У6114-103-403(РМ296009)(РС181698)(РМ296050)(К РЗП=1)'20''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм'м*
41	С1241-201-0102'28.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм'м*
42	С1241-201-0101'20.0,99''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм'м*
43	С1242-301-1203'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
44	С1242-301-1202'14''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
45	С1241-221-0102'22''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
46	С1241-221-0103'44''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
47	С1241-210-1001'18+12''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
48	С1241-209-1901'12''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
49	С1241-209-2002'21''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм'шт.*
50	С1241-209-1902'10''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
51	С1241-208-2501'16''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
52	С1241-210-0601'16''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм'шт.*
53	У6115-0301-0201(РС296039)(РМ296318)(РС373843)(КРЗП=1)'2+1''Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л'комплект*
54	513-106-0103'1''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л'комплект*
55	513-106-0106'2''Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
56	С1242-307-0202'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20'шт.*
57	С1242-307-0203'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25'шт.*
58	С1242-301-1202'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
59	С1242-301-1203'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
60	У6119-603-102(РМ313826)(К РЗП=1)'2''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
61	С1245-401-0201'2''Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм'шт.*
62	РСанитарно-техническое оборудование*
63	У6115-0103-0204(РМ373838)(КРЗП=1)'5''Установка умывальника'комплект*
64	С1244-101-0101'5''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
65	С1244-104-0101'5''Пьедестал для умывальника'шт.*
66	С1244-104-0409'5''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
67	У6115-0102-0101(РМ187722)'6''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
68	С1244-101-0301'6''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
69	У6115-0101-0201(РМ296070)'4''Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
70	С1244-105-0101'4''Стеклянная душевая кабина размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали, POI-HSCWC-GL-01.1a, HAFELE-981.77.000'комплект*
71	У6115-0101-0203(РМ373841)'1''Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких'шт.*
72	С1244-102-0801'1''Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм'шт.*
73	С1244-104-0604'1''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
74	С1244-104-0507'1''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
75	У6115-0103-0201(РМ296070)'1''Установка мойки на одно отделение'комплект*
76	С1244-102-0501'1''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*
77	С1244-104-0403'1''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
78	С1244-104-0601'1''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
79	У6115-0101-0302'4''Установка трапов, диаметр 100 мм.'комплект*
80	С1244-104-0311'4''Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм'комплект*
81	РКанализация бытовая К1*
82	У6114-0103-0101(РС187490)(РМ295994)(РС296310)(КРЗП=1)'8''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
83	С1241-203-0101'8.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм'м*
84	У6114-0103-0102(РС187490)(РМ295994)(РС296310)(КРЗП=1)'35''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
85	С1241-203-0107'35.0,99''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
86	У6114-101-311(РС187490)(РС296310)(РМ157996)(РМ187490)(РМ296310)(К РЗП=1)'16''Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 50 мм'м*
87	С1261-305-0241(К Link=У6114-101-311 LinkR=157996)'0,998.16''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм'м*
88	У6114-101-312(РС187490)(РС296310)(РМ157997)(РМ187490)(РМ296310)(К РЗП=1)'7''Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм'м*
89	С1261-305-0242(К Link=У6114-101-312 LinkR=157997)'0,998.7''Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм'м*
90	С1241-208-0109'10''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
91	С1241-208-0105'8''Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
92	С1241-209-2406'8''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
93	С1241-209-2404'8''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
94	С1241-210-1102'8''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
95	С1241-209-0105'4''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
96	С1241-209-0719'4''Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 50х1"'шт.*
97	С1241-210-1102'12''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
98	С1241-512-0102'24''Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм'шт.*
99	У6103-101-104(РМ100467)(К РЗП=1)'0,045.2''Устройство фундамента бетонного столба'м^3*
100	С1212-101-0301(К Link=У6103-101-104 LinkR=100467)'1,02.0,045.2''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
101	L Демонтажные работы учтены в Дефектном акте и в смете на Подготовительные работы*
102	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Объектная смета № 4-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Наружное электроснабжение

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	20325,813	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,872	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4066,066	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	4-01-01-01	Наружное электроосвещение	17448.641	--	--	17448.641	0.637	2,969.394	--
2.	4-01-01-02	Наружное электроснабжение	2877.172	--	--	2,877.172	0.235	1096.672	--
		ИТОГО по разделу 3	**20325.813**	**--**	**--**	**20325.813**	**0.872**	**4066.066**	
		Всего :	**20325.813**	**--**	**--**	**20325.813**	**0.872**	**4066.066**	

Главный инженер проекта Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела Штейнгауер Т.Н.

Составил Зацарная В.Н.

Проверил Штейнгауер Т.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	**17448,641**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2969,394	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,637	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17448641**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1310459**
1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**111.15**	**7,993**	**888,422**
2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**111.15**	**3,797**	**422,037**
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**1882378**
3	**6401-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**664**	**1,131**	**750,984**
4	**6401-0201-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**664**	**24**	**15,936**
5	**243-113-1005** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66**	**м**	**357**	**994**	**354,858**
6	**243-113-1003** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**143**	**540**	**77,220**
7	**243-113-1002** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**164**	**452**	**74,128**
8	**249-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м**	**м**	**664**	**471**	**312,744**
9	**6401-0201-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**114.66**	**2,087**	**239,295**
10	**243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**117**	**489**	**57,213**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Освещение баскетбольного поля**				**14255804**
11	**1133-0303-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м^3**	**1.2**	**7,864**	**9,437**
12	**212-101-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1.224**	**33,188**	**40,622**
13	**1133-0303-0111** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12***	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**4**	**34,141**	**136,564**
14	**247-306-1101** ***СпрСЦ 09.2024***	**Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм**	**шт.**	**4**	**34,640**	**138,560**
15	**247-306-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**4**	**93,398**	**373,592**
16	**247-306-0910** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**4**	**8,256**	**33,024**
17	**6401-0202-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт**	**шт.**	**4**	**35,965**	**143,860**
18	**247-103-0604** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67**	**шт.**	**4**	**125,126**	**500,504**
				Освещение футбольного поля		
19	**1133-0108-0121** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим***	**Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 30 м. Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**3.96**	**148,571**	**588,341**
20	**252-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012 типа ПМЖ 19,3МК (с круглой площадкой)**	**шт.**	**4**	**1,561,845**	**6,247,380**
21	**6401-0202-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт**	**шт.**	**16**	**35,965**	**575,440**
22	**247-104-0132** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-144x2, мощность 356 Вт, IP67**	**шт.**	**16**	**341,780**	**5,468,480**

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	252-301-1202	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012 типа ПМЖ 19,3МК (с круглой площадкой)	шт.	4	1,561,845	6,247,380
2	247-104-0132	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-144x2, мощность 356 Вт, IP67	шт.	16	341,780	5,468,480
3	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	шт.	4	125,126	500,504
4	247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	4	93,398	373,592
5	243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	м	357	994	354,858
6	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	664	471	312,744
7	247-306-1101	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм	шт.	4	34,640	138,560
8	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	143	540	77,220
9	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	164	452	74,128
10	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	117	489	57,213
11	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.224	33,188	40,622.11
12	247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	4	8,256	33,024
13	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	33	708	23,364
14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0664	346,653	23,017.76
15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0144904	954,056	13,824.65

1	2	3	4	5	6	7
16	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.0018346	4,216,417	7,735.27
17	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3.700608	1,293	4,784.89
18	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0005733	7,763,690	4,450.92
19	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11.69532	322	3,765.89
20	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00664	404,664	2,686.97
21	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0089892	278,998	2,507.97
22	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00166	859,926	1,427.48
23	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1.04	1,234	1,283.36
24	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.204	5,671	1,156.88
25	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0.0008	795,792	636.63
26	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.1	4,837	483.7
27	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.27224	1,438	391.48
28	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.0918357	2,313	212.42
29	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.11466	853	97.8
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**13770153**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13770153.19**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э250'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'4-1'Наружное электроосвещение''4'4-01-01-01'Наружное электроосвещение'ЭН' 'в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Благоустройство'object-cipher=2-2/2*
4	РЗемлянные работы*
5	У6101-0201-0202'29,7+13,5+7,2+60,75''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2'м^3*
6	У6101-0206-0101'111,15''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
7	РКабельно-проводниковая продукция*
8	У6401-0201-0101'357+143+164''Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1
9	У6401-0201-0303'357+143+164''Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной'м*
10	С1243-113-1005'357''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66'м*
11	С1243-113-1003'143''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66'м*
12	С1243-113-1002'164''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66'м*
13	С1249-101-0101'664''Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м'м*
14	У6401-0201-0602(РС242938)(РС287764)'114,66''Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
15	С1243-106-0502'117''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'м*
16	РОсвещение баскетбольного поля*
17	Е11-330303-501(РС100560)(К РЗП=1)'0,3.4''Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство'м^3*
18	С1212-101-0701'1,02.0,3.4''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
19	Е11-330303-111(РС248298)(РС295605)(К РЗП=1)'4''Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м'опора*
20	С1247-306-1101'4''Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм'шт.*
21	С1247-306-0104'4''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б'шт.*
22	С1247-306-0910'4''Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°''шт.*
23	У6401-0202-0503'4''Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт'шт.*
24	С1247-103-0604'4''Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67'шт.*
25	ПОсвещение футбольного поля*
26	Е11-330108-121 прим(РС295605)(РС100328)(РС295453)(РС295549)(К РЗП=1)'0,99.4''Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 30 м. Установка'м^3 сборных железобетонных конструкций*
27	С1252-301-1202'4''Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012 типа ПМЖ 19,3МК (с круглой площадкой)'шт.*
28	У6401-0202-0503'16''Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	C1247-104-0132'16''Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-144x2, мощность 356 Вт, IP67'шт.*
30	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружное электроснабжение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	**2877,172**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1096,672	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,235	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2877172**
	Раздел 1.	**Землянные работы**				**534794**
1	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**45.36**	**7,993**	**362,562**
2	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**45.36**	**3,797**	**172,232**
	Раздел 2.	**Щит**				**364888**
3	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**12**	**17,340**	**208,080**
4	**247-201-0305** *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14,340**	**14,340**
5	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5,860**	**5,860**
6	**247-301-0211** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19,519**	**19,519**
7	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,629**	**33,145**
8	**247-204-3416** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА**	**шт.**	**1**	**16,679**	**16,679**
9	**247-204-3415** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 63А 35кА**	**шт.**	**4**	**16,663**	**66,652**
10	**247-216-1306** *СпрСЦ 09.2024*	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**1**	**613**	**613**
	Раздел 3.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**1949392**

1	2	3	4	5	6	7
11	1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	257	1,232	316,624
12	243-116-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	262.14	4,813	1,261,680
13	1133-0204-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0.035	154,766	5,417
14	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0	м	36.72	455	16,708
15	6401-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	2	64,672	129,344
16	243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	13,116	26,232
17	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	257	471	121,047
18	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	20	2,211	44,220
19	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	1,406	28,120
	Раздел 4.	**Электротехническое оборудование**				**28098**
20	252-207-1120 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА25х100	шт.	2	1,129	2,258
21	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа КМ-1800 монтажный	шт.	1	2,600	2,600
22	252-207-2349 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа КА-450 монтажный	шт.	1	3,219	3,219
23	252-207-1033 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2	1,431	2,862
24	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8	984	7,872
25	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8.16	224	1,828
26	274-309-1007002 *СпрСЦ 11.2024*	Сальник кабельный типа Raychem модели GL-36-M25, M25, ATEX	шт.	1	4,189	4,189
27	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1,365	2,730
28	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	540

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

1	2	3	4	5	6	7

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 4-01-01-02

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-116-0706	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	262.14	4,813	1,261,679.82
2	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	257	471	121,047
3	247-204-3415	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 63А 35кА	шт.	4	16,663	66,652
4	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	1,406	28,120
5	243-903-2014	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	13,116	26,232
6	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	13.6	1,446	19,665.6
7	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19,519	19,519
8	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0	м	36.72	455	16,707.6
9	247-204-3416	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА	шт.	1	16,679	16,679
10	247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14,340	14,340
11	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0257	346,653	8,908.98
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0049	954,056	4,674.87
13	274-309-1007002	Сальник кабельный типа Raychem модели GL-36-M25, M25, ATEX	шт.	1	4,189	4,189
14	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.012	346,322	4,155.86
15	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	6.96	507	3,528.72

1	2	3	4	5	6	7
16	252-207-2349 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа КА-450 монтажный	шт.	1	3,219	3,219
17	252-207-1033	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	шт.	2	1,431	2,862
18	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1,365	2,730
19	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа КМ-1800 монтажный	шт.	1	2,600	2,600
20	252-207-1120	Зажим анкерный типа РА25х100	шт.	2	1,129	2,258
21	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8.16	224	1,827.84
22	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0024	604,794	1,451.51
23	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1.2	1,035	1,242
24	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00257	404,664	1,039.99
25	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.0010505	859,926	903.35
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.192	3,256	625.15
27	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
28	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	270	540
29	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.492	594	292.25
30	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0.13	2,189	284.57
31	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0068	31,625	215.05
32	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.1542	1,293	199.38
33	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.12537	1,438	180.28
34	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.000252	680,949	171.6
35	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.54	300	162
36	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0008	93,332	74.67
37	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.029472	2,313	68.17
38	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.055104	1,186	65.35
39	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42.09
40	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.0735	558	41.01
41	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00002	1,562,871	31.26

1	2	3	4	5	6	7
42	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2.32	10	23.2
43	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.000014	717,966	10.05
44	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.0035	2,233	7.82
45	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00408	501	2.04
46	218-103-0201	Ветошь	кг	0.0007	1,103	0.77
47	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000007	77,199	0.05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1639883**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1639882.91**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э220'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'4-01'Наружное электроснабжение''4'4-01-01-02'Наружное электроснабжение'ЭС' 'в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Благоустройство'object-cipher=2-2/2*
4	РЗемлянные работы*
5	У6101-0201-0202'45,36''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2'м^3*
6	У6101-0206-0101'45,36''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
7	РЩит*
8	У6119-0602-0101(РС296160)(КРЗП=1)'9+1+2''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*
9	С1247-201-0305'1''Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
10	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Установка счетчика на готовое основание, трехфазного'шт.*
11	С1247-301-0211'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1'шт.*
12	У6401-0303-0601'1+4''Установка прибора или аппарата'шт.*
13	С1247-204-3416'1''Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 80А 35кА'шт.*
14	С1247-204-3415'4''Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 63А 35кА'шт.*
15	С1247-216-1306'1''DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм'шт.*
16	РКабельно-проводниковая продукция*
17	Ц13-080201-0202'257''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
18	С1243-116-0706'257.1,02'''м*
19	Е11-330204-102(РС296149)(К РЗП=1)'35.0,001''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную'км линии*
20	С1243-701-0716'36.1,02''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0'м*
21	У6401-0201-2201'2''Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2'шт.*
22	С1243-903-2014'2''Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб'шт.*
23	С1249-101-0101'257''Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м'м*
24	У6119-0301-0103(РМ293188)(РМ293195)(РМ296048)(РМ296163)'20''Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм'м*
25	С1241-101-0209'20''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм'м*
26	РЭлектротехническое оборудование*
27	С1252-207-1120'2''Зажим анкерный типа РА25х100'шт.*
28	С1252-207-2350'1''Крюк типа КМ-1800 монтажный'шт.*
29	С1252-207-2349'1''Крюк типа КА-450 монтажный'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	C1252-207-1033'2''Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий'шт.*
31	У6119-301-206(РС296009)(РМ296009)(РМ296048)(РМ296163)(К РЗП=1)'8''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола'м*
32	C1241-207-0103'8.1,02''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
33	C1274-309-1007002'1''Сальник кабельный типа Raychem модели GL-36-M25, M25, ATEX'шт.*
34	C1252-207-1802'2''Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная'м*
35	C1252-207-803'2''Скрепа для ленты типа СОТ36'шт.*
36	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Объектная смета № 7-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	207349,654	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	11,404	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	51545,733	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3. Архитектурная часть здания							
1.	07-01-01-01	Благоустройство	195861.976	11487.678	--	207349.654	11.404	51545.733	--
		ИТОГО по разделу 3	**195861.976**	**11487.678**	**--**	**207349.654**	**11.404**	**51545.733**	
		Всего :	**195861.976**	**11487.678**	**--**	**207349.654**	**11.404**	**51545.733**	

Главный инженер проекта Авхадов Х.А.

Начальник сметного отдела Штейнгауер Т.Н.

Составил Зацарная В.Н.

Проверил Штейнгауер Т.Н.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Благоустройство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	**207349,654**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	51545,733	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,404	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**207349654**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**6063607**
1	**6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - /срезка плодородного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**134**	**120**	**16,080**
2	**6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**134**	**111**	**14,874**
3	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт от устройства покрытий/**	**$м^3$ грунта**	**4,042**	**140**	**565,880**
4	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**4,042**	**120**	**485,040**
5	**6101-0101-0223** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$ /излишек пригодного грунта/**	**$м^3$ грунта**	**3,136.6**	**361**	**1,132,313**
6	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**50,185.6**	**70**	**3,512,992**
7	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /грунт планировки в насыпь/**	**$м^3$ грунта**	**926.8**	**140**	**129,752**
8	**6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**926.8**	**223**	**206,676**
	Раздел 2.	**Покрытие футбольного поля, тип 1**	$м^2$	3253	15759	**51263586**

1	2	3	4	5	6	7
9	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м^2	6,120	196	1,199,520
10	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	6,120	405	2,478,600
11	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1,407.6	5,207	7,329,373
12	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	771.12	7,953	6,132,717
13	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	1,002.456	9,860	9,884,216
14	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м^2	6,120	2,169	13,274,280
15	Прайс-лист	Искусственный газон	м^2	6,732	1,628.77	10,964,880
	Раздел 3.	**Покрытие беговой дорожки и волейбольной площадки, площадки для тенниса тип 3, 4**	м^2	3613	19291	**69700094**
16	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	722.6	14,220	10,275,372
17	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м^3 материала основания в плотном теле	361.3	5,207	1,881,289
18	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	455.238	9,719	4,424,458
19	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	3,613	488	1,763,144
20	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	346.4867	21,869	7,577,318
21	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м^2	3,613	19	68,647
22	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	83.8216	21,869	1,833,095
23	1147-0402-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Покрытие спортивное рулонное. Устройство на бетонное основание	м^2 покрытия	3,613	4,212	15,217,956
24	255-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м^2	3,685.26	6,345	23,382,975
25	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м бортового камня	464	5,442	2,525,088
26	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	464	1,618	750,752
	Раздел 4.	**Покрытие из отсева, тип 2**	м^2	628	7553	**4743205**

1	2	3	4	5	6	7
27	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м³ материала основания в плотном теле	62.8	17,631	1,107,227
28	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	125.6	7,589	953,178
29	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м бортового камня	380	5,442	2,067,960
30	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	380	1,618	614,840
	Раздел 5.	**Яма для прыжков в длину, тип 6**	м²	17	13634	**231775**
31	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м²	17	196	3,332
32	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м²	17	405	6,885
33	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1.7	5,207	8,852
34	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	2.142	9,860	21,120
35	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	8.5	7,589	64,506
36	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м бортового камня	18	5,442	97,956
37	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	18	1,618	29,124
	Раздел 6.	**Покрытие площадки для разминки**	м²	2281	2565	**5850765**
38	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	2,281	1,506	3,435,186
39	1147-0112-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м²	2,281	337	768,697
40	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	М2	2,281	722	1,646,882
	Раздел 7.	**Конструкция покрытия площадки, тип 5**	м²	1219	14896	**18157957**
41	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	243.8	14,220	3,466,836

1	2	3	4	5	6	7
42	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$ материала основания в плотном теле	182.85	5,207	952,100
43	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	230.391	9,719	2,239,170
44	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1,219	488	594,872
45	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	116.9021	21,869	2,556,532
46	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1,219	502	611,938
47	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	118.9744	24,681	2,936,407
48	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м бортового камня	591	5,442	3,216,222
49	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	591	2,680	1,583,880
	Раздел 8.	**Конструкция покрытия площадки, тип 7**	$м^2$	1010	11837	**11955783**
50	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$ материала основания в плотном теле	151.5	5,207	788,860
51	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	190.89	7,837	1,496,005
52	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	1,010	5,723	5,780,230
53	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1,010	3,820	3,858,200
54	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м бортового камня	4	5,442	21,768
55	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	4	2,680	10,720
	Раздел 9.	**Малые архитектурные формы и переносные изделия**				**36045749**
56	8601-0602-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м	секция	100	175,996	17,599,600
57	8601-0602-0203 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м с калиткой 0,97 м х 1,87 м	секция	4	233,914	935,656

1	2	3	4	5	6	7
58	8601-0801-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров	конструкция	1	4317133	4317133
59	8601-0803-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96х0,87х1,3)	комплект	2	207151	414302
60	8601-0805-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	2	257774	515548
61	8601-0208-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	124470	124470
62	8601-0209-0107 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)	комплект	1	533831	533831
63	8601-0210-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	228805	228805
64	8601-0903-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный	шт.	2	151475	302950
65	Прайс-лист	Воркаут BS-206	шт	2	1033496.46	2066993
66	Прайс-лист	Воркаут BS-208	шт	1	1428457.08	1428457
67	Прайс-лист	Воркаут BS-212	шт	1	1522587.75	1522588
68	Прайс-лист	Передвижное ограждение для сектора метания ядра	шт	1	6055415.9	6055416
	Раздел 10.	**Озеленение**				**3337133**
69	6113-0112-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	$м^2$	2183	756	1650348
70	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	М2	2183	722	1576126
71	6201-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1.458	75898	110659

Составил Зацарная В.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил Штейнгауер Т.Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	3685.26	6345	23382974.7
2	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	547.2104	21869	11966944.24
3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Искусственный газон	$м^2$	6732	1628.77	10964879.64
4	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1083.726	9860	10685538.36
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1179.008	8806	10382344.45
6	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	3685.26	1810	6670320.6
7	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	685.629	9719	6663628.25
8	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	771.12	7953	6132717.36
9	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1,010	3820	3858200
10	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	118.9744	24681	2936407.17
11	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	$м^2$	6,137	405	2,485,485
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	73.92818	31556	2332877.65
13	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	595	2680	1594600

1	2	3	4	5	6	7
14	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	190.89	7837	1496004.93
15	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	862	1618	1394716
16	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	248.51	3829	951544.79
17	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	456.2	1758	801999.6
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.7226	680949	492053.75
19	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	89.28	3,241	289356.48
20	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.25291	859254	217313.93
21	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2.4769	58637	145237.99
22	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	61.236	876	53642.74
23	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	703.7965	36	25336.67
24	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.8742	28722	25108.77
25	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0754672	219736	16,582.86
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14.57	861	12544.77
27	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0.0011664	801,589	934.97
28	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.0007978	624577	498.29
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**105979794**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПрайс-лист	Передвижное ограждение для сектора метания ядра	шт	1	6055415.9	6055415.9
2	ТПрайс-лист	Воркаут BS-206	шт	2	1033496.46	2066992.92
3	ТПрайс-лист	Воркаут BS-212	шт	1	1522587.75	1522587.75
4	ТПрайс-лист	Воркаут BS-208	шт	1	1428457.08	1428457.08
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**11073454**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**117053247.6**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1ПБР+''15.9'''''*
2	Ю''Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'11/2024'7-01'Благоустройство'РП'7'07-01-01-01'Благоустройство'ГП''в текущих ценах на 4 квартал 2024г.*
3	F(49)''Использовать минимальную сметную цену=Да'Источник финансирования=Бюджет'Подбор высоты строк=Да'Учет климатических условий=Да'Раздел объектной сметы=3'construction=Реконструкция стадиона в с. Мамлютка, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области'construction-cipher=11/2024'object=Благоустройство'object-cipher=2-2/2*
4	РЗемляные работы*
5	У6101-0104-0101'134''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м - /срезка плодородного грунта/'м^3 грунта*
6	У6101-0104-0109'134''Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м^3 грунта*
7	У6101-0104-0102'4042''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт от устройства покрытий/'м^3 грунта*
8	У6101-0104-0110'4042''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85'м^3 грунта*
9	У6101-0101-0223'3136,6''Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3 /излишек пригодного грунта/'м^3 грунта*
10	С3412-102-0110'3136,6.1,6.10''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
11	У6101-0104-0102'926,8''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /грунт планировки в насыпь/'м^3 грунта*
12	У6101-0107-0301'926,8''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3 уплотненного грунта*
13	РПокрытие футбольного поля, тип 1'м^2'3253*
14	У6201-0403-1204(РМ147058)'6120''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная'м^2*
15	С1217-203-0304'6120''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м^2*
16	У6201-0401-0104(РС100249)(РС295854РС249132)'6120=Ф4 Ф4.0,23''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
17	С1211-201-0406'Ф4.0,1.1,26''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м^3*
18	С1211-201-0401'0,13.1,26.Ф4''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
19	У6113-401-101(РС149219)(РС274782)(РС315990)(РС404181)(К РЗП=1)'Ф4''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м^2*
20	СТПрайс-лист(=19)'Ф4.1,1'1837,5.0,981:1,12.1.1,012'Искусственный газон'м^2*
21	РПокрытие беговой дорожки и волейбольной площадки, площадки для тенниса тип 3, 4'м^2'3253+360*
22	У6201-0401-0102(РС295854РС249132)'3253+360=Ф6 Ф6.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
23	У6201-401-104(РС100249)(К РЗП=1)'Ф6.0,1'''м^3 материала основания в плотном теле*
24	С1211-201-0404(К Link=У6201-401-104 LinkR=100249)'1,26.Ф6.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
25	У6201-602-306(РМ295487)(К РЗП=1)'Ф6''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
26	С1212-501-0402'0,0959.Ф6''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
27	У6201-602-406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2(РМ295487)(К РЗП=1)'Ф6''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306'м^2*
28	С1212-501-0402'0,0116.2.Ф6''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
29	Е11-470402-0201(РС404181)'Ф6''Покрытие спортивное рулонное. Устройство на бетонное основание'м^2 покрытия*
30	С1255-301-0401'Ф6.1,02''Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм'м^2*
31	У6201-0301-0602(РС295527)(РМ295527)(П-6201008)'386+78''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86'м бортового камня*
32	С1255-101-0106'386+78''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	РПокрытие из отсева, тип 2'м^2'628*
34	У6201-401-104(РС100249РС100061)(К РЗП=1)'628.0,1'''м^3 материала основания в плотном теле*
35	У6201-0401-0101(РС295854РС249132)'628.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
36	У6201-0301-0602(РС295527)(РМ295527)(П-6201008)'380''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86'м бортового камня*
37	С1255-101-0106'380''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
38	РЯма для прыжков в длину, тип 6'м^2'17*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
39	У6201-0403-1204(РМ147058)'17''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная'м^2*
40	С1217-203-0304'17''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м^2*
41	У6201-0401-0104(РС295854РС249132)(РС100249)'17.0,1''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
42	С1211-201-0401'17.1,26.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм'м^3*
43	У6201-0401-0101(РС295854РС249132)'17.0,5''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
44	У6201-0301-0602(РС295527)(РМ295527)(П-6201008)'18''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86'м бортового камня*
45	С1255-101-0106'18''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
46	РПокрытие площадки для разминки'м^2'2281*
47	Е11-470112-0103'2281''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см'м^2*
48	Е11-470112-0105'2281''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м^2*
49	У6113-0112-0106'2281''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'М2*
50	РКонструкция покрытия площадки, тип 5'м^2'1219*
51	У6201-0401-0102(РС295854РС249132)'1219=Ф6 Ф6.0,2''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м^3 материала основания в плотном теле*
52	У6201-401-104(РС100249)(К РЗП=1)'Ф6.0,15'''м^3 материала основания в плотном теле*
53	С1211-201-0404(К Link=У6201-401-104 LinkR=100249)'1,26.Ф6.0,15''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм'м^3*
54	У6201-602-306(РМ295487)(К РЗП=1)'Ф6''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
55	С1212-501-0402'0,0959.Ф6''Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II'т*
56	У6201-602-301(РМ295487)(К РЗП=1)'1219''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
57	С1212-501-0204'0,0976.1219''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
58	У6201-0301-0602(РС295527)(РМ295527)(П-6201008)'591''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86'м бортового камня*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
59	С1255-101-0103'591''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
60	РКонструкция покрытия площадки, тип 7'м^2'1010*
61	У6201-401-104(РС100249)(К РЗП=1)'1010.0,15'''м^3 материала основания в плотном теле*
62	С1211-201-0407'1,26.1010.0,15''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
63	Е11-110101-2501(РС295531)(РС100328=0,1)(КРЗП=1)'1010''Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком'м^2 покрытия*
64	С1255-102-0605'1010''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м^2*
65	У6201-0301-0602(РС295527)(РМ295527)(П-6201008)'4''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. #Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86'м бортового камня*
66	С1255-101-0103'4''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
67	РМалые архитектурные формы и переносные изделия*
68	У86-010602-0202'180:1,8''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м'секция*
69	У86-010602-0203'4''Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м с калиткой 0,97 м х 1,87 м'секция*
70	У86-010801-0101'1''Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров'конструкция*
71	У86-010803-0103'2''Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96х0,87х1,3)'комплект*
72	У86-010805-0103'2''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)'комплект*
73	У86-010208-0202'1''Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой'комплект*
74	У86-010209-0107'1''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800х1200х3500)'комплект*
75	У86-010210-0101'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м'комплект*
76	У86-010903-0101'2''Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный'шт.*
77	СТПрайс-лист(=14)'2'1171500.0,981:1,12.1.1,0072'Воркаут BS-206'шт*
78	СТПрайс-лист(=14)'1'1619200.0,981:1,12.1.1,0072'Воркаут BS-208'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
79	СТПрайс-лист(=14)'1'1725900.0,981:1,12.1.1,0072'Воркаут BS-212'шт*
80	СТПрайс-лист(=14)'1'1320000.5,2.0,981:1,12.1.1,0072'Передвижное ограждение для сектора метания ядра'шт*
81	РОзеленение*
82	У6113-0112-0102'2183''Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли'м^2*
83	У6113-0112-0106'2183''Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную'М2*
84	У6201-0803-0101'1,458''Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная'км линии*
85	К'Зацарная В.Н.'Штейнгауер Т.Н.*