VALTEC

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

Этаж	Теплопотери по группам помещений, Вт			
	Детское учреждение			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	1-1.1. Домбра	822.33	1472.09	2294.42
	1-2.1.Баян	929.16	1499.04	2428.20
	1-1.2. Домбра	806.56	1478.08	2284.63
	1-2.2.Баян	873.07	1481.07	2354.14
	1-3.1.Кобыз	832.12	1487.06	2319.18
	1-3.2	763.79	1472.09	2235.88
	1-4.Прима(домбра)	833.14	1487.06	2320.20
	1-5.Сальфеджи	1120.50	1888.33	3008.83
	1-8.Гардеробная	763.79	1472.09	2235.88
	1-8. Директорская	1066.19	1548.15	2614.34
	1-9.Бухгатерия	1248.33	1935.64	3183.98
	1-14.Актовый зал	2711.68	3385.18	6096.85
1	1-16.Преподовательская	676.59	1086.78	1763.37
	1-18.Танцевальная	2323.98	3263.00	5586.98
	Итого по группе:	15771.24	24955.64	40726.88
	Общественное, АБК			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	1-7.Хранение инструментов	417.99	955.36	1373.36
	1-11. Электрощитовая	376.67	283.98	660.65
	1-12.Коридо	2880.43	3819.07	6699.50
	1-13.Коридор	2243.11	3621.32	5864.43
	Итого по группе:	5918.21	8679.74	14597.94
	Произв. с сухим и нормальным режимом			
	Помещение	Теплопотери	Инфильтрация	Итого
	1-10С/У	964.43	949.29	1913.72
	Итого по группе:	964.43	949.29	1913.72
	Итого по этажу:	22653.88	34584.67	57238.54
Итого по объекту:		22653.88	34584.67	57238.54

Изм.	Кол.уч	№ док.	Подп.	Дата	00-00			
Разработал		00-00			Теплотехнический расчёт	Стадия	Лист	Листов
Проверил							1	1
Нач. отдела						00-00		
ГИП								
Н. контроль								