Республика Казахстан

Кызылординская область

Казалинский район

смета

Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Тасарык"

Кент Айтеке би
2025 год.

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН *
Ж.К.
Жадан инженеринг
Составил И.П.

Жаданов Абай Жаданович

Кент Айтеке би

2025 год.

Пояснительная записка

к сметной документации

Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2025г.

Сметная стоимость определена по програмному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район *В локальных сметах учтены следующие поправки: -Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ. *Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" *Средства на непредвиденные работы и затраты *НДС	11 50%-поправка к зарплате 2% 12

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2025 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025 года, в т.ч.	млн.тенге	1,616
	СМР	млн.тенге	1,584
	- прочие	млн.тенге	0,346
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,010
4	Продолжительность строительства	мес	1
5	Вид строительства	Текущий ремонт парка отдыха	

Составил Жаданов Абай Жаданович

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Тасарык"

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 1615,722 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 173,113 тыс.тенге

Распоряжение №61 от 20.05.2025 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	1270,124		144,199	1414,323
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
	прил.2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			28,286	28,286
		Итого по разделу III			28,286	28,286
		Итого по сводному сметному расчету	1270,124		172,486	1442,609
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 12%			173,113	173,113
		Всего по сводному сметному расчету	**1270,124**		**345,599**	**1615,722**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Тасарык"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1584,041 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 169,719 тыс.тенге

распоряжение №61 от 20.05.2025 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Текущий ремонт парка отдыха	989,424			989,424
			989,424			989,424
		Итого по главам 1-7	989,424			989,424
		Сметная зарплата по главам 1-7				143,529
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				0,083
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000

		Итого по главе 8	0,000			0,000
		Итого по главам 1-8	989,424			989,424
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				0,000
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)				0,000
4		Выслуга лет (1%)			9,894	9,894
5		На оплату дополн. отпусков (0,4%)			3,958	3,958
6	ЗРК от 30.06.1992г.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска			78,690	78,690
		Итого по главе 9	0,000		92,542	92,542
		Итого по главам 1-9	989,424		92,542	1081,966
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)				0,000
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			19,788	19,788
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	989,424		112,331	1101,755
		Итого сметная стоимость в ценах 2025г. МРП 2025г = 3932 тг. К=1,2837	1270,124		144,199	1414,323
9		в т.ч. НДС, 12%			169,719	169,719
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2025г.	1270,124		313,918	1584,041
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000	0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**1270,124**	**--**	**313,918**	**1584,041**

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство

ОСНОВАНИЕ: Ведомость работ

Сметная стоимость 989,424 тыс.тенге
Сметная заработная плата 143,529 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,083 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Улица Лахалы L=300 м						
1.	1133-0207 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Светильники с лампами сетодиодными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	1	2752,29 2468,75	254,15 114,83	2752 2469	254 115	29 --	2067 386	5204		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01 2476			25					
2.	САТУ КЗ	-Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт СП - 8%	шт	1	8960 --	--	8960 --	--	8960 --	-- 717	9677		
3.	247-306-0305 РСНБ РК 2022	-Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления	шт.	1	11173 --	--	11173 --	--	11173 --	-- 894	12067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%									
4.	1133-0204 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Провода ВЛ СИП (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,3	134842,2 60949,63	42546,57 14234,36	40453 18285	12764 4270	9404 --	18044 4680	63177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	3 комплект	0,9		4838		4354			
4.2.	261-302-0476	Провода самонесущие изолированные	1,02 1000 м	0,306		--		--			
4.3.	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	17 шт.	5,1		--		--			
5.	243-701-0849 РСНБ РК 2022	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4x16+1x16-0,6/1,0 СП - 8%	км	0,3	594596 --	-- --	178379 --	-- --	178379 --	-- 14270	192649
6.	243-802-0104 РСНБ РК 2022	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x1,5 мм2 СП - 8%	км	0,003	245846 --	-- --	738 --	-- --	738 --	-- 59	797
7.	252-202-0	-Зажим поддерживающий	шт.	10	1137	--	11370	--	11370	--	12280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	501 РСНБ РК 2022	типа PS16/70			--	--	--	--	--	910	
		СП - 8%									
8.	252-207-1 001 РСНБ РК 2022	-Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	1158 --	-- --	2316 --	-- --	2316 --	-- 185	2501
		СП - 8%									
9.	252-207-1 101 РСНБ РК 2022	-Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	3	3315 --	-- --	9945 --	-- --	9945 --	-- 796	10741
		СП - 8%									
10.	1133-0303 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кронштейны стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,005	19395,78 4095,45	13772,68 2843,94	97 20	69 14	8 --	28 10	135
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	2,23 кг	0,01115		605		7			
					Прокладка подземного кабеля до парка им. К. Алимаева L=300 м						
11.	1101-0101 -0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	72	245,2 --	245,2 94,01	17654 --	17655 6769	-- --	4873 1802	24330
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	300	450,07 206,62	191,21 68,41	135020 61985	57363 20523	15672 --	59405 15554	209979
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	243-102-0 305 РСНБ РК 2022	-Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ	км	0,3	695524 --	-- --	208657 --	-- --	208657 --	-- 16693	225350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		24334-80, марки КГ 3х4-0,66 СП - 8%									
14.	1308-0201 -0405 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	300	7,51 6,68	0,83 0,38	2252 2003	249 114	-- --	1525 302	4079
15.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	72	53,62 --	53,62 15,42	3861 --	3860 1110	-- --	799 373	5033
16.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	1	28060,2 22808,24	552,9 186,95	28060 22808	553 187	4699 --	22535 4048	54643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0022 т	0,0022		308830		679			
16.2.	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	1 шт.	1		1620		1620			
16.3.	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	1		1484		1484			
16.4.	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	1 комплект	1		--		--			
17.	САТУ КЗ	-Насос ГНОМ 16-16 220В погружной с датчиком уровня воды Код: ГНОМ-16/16 220В	насос	1	82430,52 --	-- --	82431 --	-- --	82431 --	-- 6594	89025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
18.	1308-0205 -1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	-Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4302,08 2264,41	1438,22 593,09	4302 2264	1438 593	600 --	2057 509	6868
19.	247-201-0 401 РСНБ РК 2022	-Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11475 --	-- --	11475 --	-- --	11475 --	-- 918	12393
		СП - 8%									
20.	247-301-0 203 РСНБ РК 2022	-Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837 --	-- --	11837 --	-- --	11837 --	-- 947	12784
		СП - 8%									
21.	247-204-4 901 РСНБ РК 2022	-Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431 3Р 0,1-0,16А 100кА	шт.	1	6817 --	-- --	6817 --	-- --	6817 --	-- 545	7362
		СП - 8%									
22.	411-101-0 219 РСНБ РК 2022 К=70	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	5	5250 --	-- --	26250 --	-- --	-- --	-- 2100	28350
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								989424
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				109834				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				94205				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					33695			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				574509				
Перевозка грузов			Тенге				26250				
Накладные расходы			Тенге				111333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				73292				

Составил А.Жаданов

Наименование стройки- Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Благоустройство

Наименование объекта- Текущий ремонт парка отдыха в ауле Лахалы сельского округа Тасарык

Основание: Ведомость работ

Сметная стоимость 989,424 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 19 чел-ч
Сметная заработная плата 143,53 тыс.тенге

Составлена в ценах 2022 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге: НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	007-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,98	1772	61984,56
2	004-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,52	1687	22808,24
3	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,0282796	1658	18284,89
4	005-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,404756	1772	2489,23
5	007-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1448	1978	2264,41
6	007-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,5264	1313	2004,16
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			109835
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,6042		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,4383608	1733,45	(33695,36)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			109835
		Строительные машины и механизмы				
		Строительные машины и механизмы (затрат 78,9377% при пороге 80%)				

1	2	3	4	5	6	7
1	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	10,2396	4317	44204,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,2396	1483,00	15185,33
2	311-401-0102 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	3,195936	5524	17654,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,195936	2118,00	6768,99
3	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	2,35062	5320	12505,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,35062	1772,00	4165,30
		Строительные машины и механизмы (затрат 9,5298% при пороге 15%)				
4	314-102-0302 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,378	6515	8977,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,378	2532,00	3489,10
		Строительные машины и механизмы (затрат 11,5325% при пороге 5%)				
5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5734344	3922	6171,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5734344	1772,00	2788,13
6	311-101-0101 РСНБ РК 2022	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,6267456	6160	3860,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6267456	1772,00	1110,59
7	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0683944	6293	430,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0683944	2532,00	173,17
8	314-501-0104 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	10,2396	21	215,03
9	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5408	191	103,29
10	314-504-0104 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	0,005616	12262	68,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005616	2532,00	14,22
11	314-502-0202 РСНБ РК 2022	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,06272	13	13,82
12	314-501-0101 РСНБ РК 2022	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,16362	7	1,15
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			94206
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			33695
		Строительные материалы и конструкции				
		Строительные материалы и конструкции (затрат 67,3682% при пороге				

1	2	3	4	5	6	7
		80%)				
1	243-102-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х4-0,66	км	0,3	695524	208657,2
2	243-701-0849 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	0,3	594596	178378,8
		Строительные материалы и конструкции (затрат 14,348% при пороге 15%)				
3	С САТУ КЗ	Насос ГНОМ 16-16 220В погружной с датчиком уровня воды Код: ГНОМ-16/16 220В	насос	1	82430,52	82430,52
		Строительные материалы и конструкции (затрат 18,2838% при пороге 5%)				
4	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03	435218	13056,54
5	247-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837	11837
6	247-201-0401 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11475	11475
7	252-202-0501 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	10	1137	11370
8	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	11173	11173
9	252-207-1101 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа РА 1500 (СИП)	шт.	3	3315	9945
10	С САТУ КЗ	Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт	шт	1	8960	8960
11	247-204-4901 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431 3Р 0,1-0,16А 100кА	шт.	1	6817	6817
12	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	комплект	0,9	4838	4354,2
13	252-207-1002 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	1,2	2060	2472
14	252-207-1001 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	2	1158	2316
15	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0036	578162	2081,38
16	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1620	1620
17	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1484	1484
18	252-207-0914 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	6	212	1272
19	252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	6	125	750
20	243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и	км	0,003	245846	737,54

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2022	оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2				
21	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	308830	679,43
22	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	408199	518,41
23	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00075	539649	404,74
24	252-207-0105 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	51	306
25	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	17843	249,8
26	261-107-0492 РСНБ РК 2022	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,39	640	249,6
27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201	243,96
28	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	1293	232,74
29	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	0,123	1438	176,87
30	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	272284	106,19
31	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0288	2313	66,61
32	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	589	41,23
33	217-605-0302 РСНБ РК 2022	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2476	24,76
34	261-107-0493 РСНБ РК 2022	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	859	8,59
35	261-201-0323 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,01115	605	6,75
36	261-201-0364 РСНБ РК 2022	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	77199	4,63
37	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0075	119	0,89
38	252-207-0609 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	5,1	0	-
39	261-701-0117 РСНБ РК 2022	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	-
40	261-302-0476 РСНБ РК 2022	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,306	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			574508
		Транспортные расходы				
1	411-101-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	5	5250	26250
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			26250

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,6042		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			804799
		Накладные расходы	тенге			111334
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			916133
		Сметная прибыль	тенге			73291
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			989424

Составил А.Жаданов