ТОО «Газпромпроект»

Заказ: 0151/20

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Лицензия №15015132 от 30.07.2015 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Корректировка сметной документации без изменения проектных (технических) решений, ранее утвержденной проектно-сметной документации РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. (Дом № 5)». (без благоустройства и инженерных сетей).

Альбом 9. Сметная документация

г. Уральск, 2025 г.

ТОО «Газпромпроект»

Заказ: 0151/20

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Лицензия №15015132 от 30.07.2015 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Корректировка сметной документации без изменения проектных (технических) решений, ранее утвержденной проектно-сметной документации РП «Строительство комплекса многоквартирных жилых домов мкр.4 квартал 1, 2 в ПДП Акжайык г.Уральск, ЗКО. (Дом № 5)».
(без благоустройства и инженерных сетей).

Альбом 9. Сметная документация

Директор ТОО «Газпромпроект» **Кульпин М.П.**

Главный инженер проекта **Комарова З.Г.**

г. Уральск, 2025 г.

Пояснительная записка

Объект строительства «КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)" находится в регионе ЗКО, г.Уральск. Территориальный район строительства - 7.1.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. Уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

•Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
•Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
•Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
•Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
•Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
•Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции
(ССЦ РК 8.04-08-2024);
•Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства
(ССЦ РК 8.04-09-2024);
•Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
•Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
•Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
•Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);

•Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
•
Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
•Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
•Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки
(СЦПГ РК 8.04-12-2024);
•Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
•Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
•Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
•Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
•Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
•Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.
2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:
•Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;
•Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
•Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
•Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
•Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Приняты затраты:
•на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере -6,9%.
•Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

•Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере -5%.
•Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере -3%.
•Затраты заказчика на технический надзор -1,984%.
• Затраты заказчика на авторский надзор -0,46%.
Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	2060724,065 тыс. тенге
В т.ч. НДС	220791,864 тыс. тенге

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2025.3)

Составил **Есенова А.Б.**

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2060724,065 тыс.тнг.

в том числе: налог на добавленную стоимость 220791,864 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

«16» 04 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

(наименование стройки)

в ценах мая 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	12 982	12 982
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 557	1 557
3		Проектные работы в ценах 2025 года	--	--	690,718	690,718
4		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2025 года	--	--	1 130,6	1 130,6
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	16 360,32	16 360,32
Часть II. Строительство						
Глава 1. Подготовка территории строительства						
2	0150/20	РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	39,779	39,779
		Всего по главе	--	--	39,779	39,779
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-01	МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5	1 348 184,706	100 015,53	--	1 448 200,236
		Всего по главе	1 348 184,706	100 015,53	--	1 448 200,236
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
4	7-01	Вертикальная планировка	7 573,744	--	--	7 573,744
		Всего по главе	7 573,744	--	--	7 573,744

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1 355 758,45	100 015,53	39,779	1 455 813,759
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%	79 989,749	--	--	79 989,749
		Итого по главе 8	**79 989,749**	**--**	**--**	**79 989,749**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 435 748,199**	**100 015,53**	**39,779**	**1 535 803,508**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	71 787,41	--	--	71 787,41
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	43 072,446	3 000,466	1,193	46 074,105
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 550 608,054**	**103 015,996**	**40,972**	**1 653 665,023**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
8		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %	581 478,02	38 630,998	15,365	620 124,384
9		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 37,5 %	581 478,02	38 630,998	15,365	620 124,384
10		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 25 %	387 652,014	25 753,999	10,243	413 416,256
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587	615 610,78	40 898,638	16,267	656 525,685
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,079	627 414,784	41 682,847	16,578	669 114,21
13	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,0992	426 107,093	28 308,796	11,259	454 427,148
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 669 132,658**	**110 890,281**	**44,104**	**1 780 067,043**
14		- в том числе на 2025 г.	1 243 025,564	82 581,485	32,845	1 325 639,895
15		- в том числе на 2026 г.	426 107,093	28 308,796	11,259	454 427,148
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,654 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,654 : 1,168 = 1,416 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,551 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,551 : 1,168 = 1,328 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,103 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,103 : 1,168 = 0,088 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,328x2,61% + 0,088x0,2x2,61%)/1,416x100 = 2,48 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,48 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1653665,023x0,46% = 7606,859	--	--	7 606,859	7 606,859
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587	--	--	3 020,018	3 020,018
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,079	--	--	3 077,925	3 077,925
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,0992	--	--	2 090,365	2 090,365
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 188,308**	**8 188,308**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				

20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1653665,023х0,8.2,48% = 32808,714	--	--	32 808,714	32 808,714
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587	--	--	13 025,47	13 025,47
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,079	--	--	13 275,226	13 275,226
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,0992	--	--	9 015,835	9 015,835
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**35 316,53**	**35 316,53**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 1653665,023х% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,0587	--	--	--	--
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на IV квартал 2025 г., доля - 37,5 %, к - 1,079	--	--	--	--
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на I квартал 2026 г., доля - 25 %, к - 1,0992	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
28		III квартал 2025 г., доля - 37,5%, к - 1,0587	--	--	16 045,488	16 045,488
29		IV квартал 2025 г., доля - 37,5%, к - 1,079	--	--	16 353,151	16 353,151
30		I квартал 2026 г., доля - 25%, к - 1,0992	--	--	11 106,199	11 106,199
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**43 504,838**	**43 504,838**
31		- в том числе на 2025 г.	--	--	32 398,639	32 398,639
32		- в том числе на 2026 г.	--	--	11 106,199	11 106,199
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 550 608,054**	**103 015,996**	**56 816,865**	**1 710 440,916**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 669 132,658**	**110 890,281**	**59 909,263**	**1 839 932,201**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
33	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	1 963,238	1 963,238
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**615 610,78**	**40 898,638**	**16 061,754**	**672 571,172**
34		- в том числе затраты по части II	615 610,78	40 898,638	16,267	656 525,685
35		- в том числе затраты по части III	--	--	16 045,488	16 045,488
36	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	80 708,541	80 708,541
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**627 414,784**	**41 682,847**	**16 369,73**	**685 467,361**
37		- в том числе затраты по части II	627 414,784	41 682,847	16,578	669 114,21
38		- в том числе затраты по части III	--	--	16 353,151	16 353,151
39	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	82 256,083	82 256,083
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**426 107,093**	**28 308,796**	**11 117,459**	**465 533,348**

40		- в том числе затраты по части II	426 107,093	28 308,796	11,259	454 427,148
41		- в том числе затраты по части III	--	--	11 106,199	11 106,199
42	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	55 864,002	55 864,002
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	220 791,864	220 791,864
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 669 132,658	110 890,281	280 701,127	2 060 724,065
43	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.23	в том числе сметная стоимость оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика без учета налога на добавленную стоимость	--	12 622,261	--	12 622,261

Руководитель проектной организации Кульпин М.П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

Инженер-сметчик Есенова А.Б.

ПДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 3

Наименование стройки КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Объектная смета № 01-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат 39,779 тыс.тнг.

Средства на оплату труда -- тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01-01-01	РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ	--	--	39,779	39,779	--	--	--
		Всего :		--	**39,779**	**39,779**	--	--	

Руководитель проектной организации Кульпин М.П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

Инженер-сметчик Есенова А.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Шифр стройки 0150/20

Наименование объекта - РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

Шифр объекта 0150/20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на РАЗБИВКУ ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЯ И ВЫНОС ИХ В НАТУРУ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ГП

Сметная стоимость **39,779** тыс.тенге

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39 779**
		ИЗ НИХ:				
		прочие затраты	тенге			39 779
1	**ССЦИ** ***РК 8.03-04-2021 ТАБЛ. 1601-0204-20, ПУНКТ 8***	**РАЗБИВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ, ОСНОВНЫХ ОСЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЛОЖЕНИЕМ ХОДОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ 1-ГО РАЗРЯДА ПРИ ДЛИНЕ РАЗБИВОЧНЫХ СТОРОН 20 М. ДЛИНА СТРОИТЕЛЬНОЙ СЕТКИ КМ. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 2** Формула стоимости = 112752.1,4	**КМ**	**0,252**	**157 853**	**39 779**

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 3

Наименование стройки КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Объектная смета № 2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1448200,236	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	78,557	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	364151,36	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00	37 087,208	--	--	37 087,208	2,036	7 882,511	--
2.	02-01-02	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №1	288 192,469	130,26	--	288 322,729	14,922	67 971,48	--
3.	02-01-03	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №2	294 252,796	130,26	--	294 383,056	15,429	70 235,403	--
4.	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №3	253 853,243	130,26	--	253 983,503	13,744	62 671,567	--
5.	02-01-05	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №4	286 030,222	130,26	--	286 160,482	14,939	67 940,261	--
6.	02-01-06	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	41 202,848	--	--	41 202,848	3,013	15 691,101	--
7.	02-01-07	ВОДОПРОВОД	15 387,03	8 572,146	--	23 959,176	1,198	6 367,296	--
8.	02-01-08	КАНАЛИЗАЦИЮ	35 575,126	140,944	--	35 716,07	2,093	10 349,423	--
9.	02-01-09	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	20 385,58	30 713,381	--	51 098,961	1,584	8 177,159	--
10.	02-01-10	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	56 687,727	11 934,247	--	68 621,974	6,992	34 529,271	--
11.	02-01-11	СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	9 573,066	--	--	9 573,066	0,908	4 513,761	--
12.	02-01-12	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	3 570,171	--	--	3 570,171	0,296	1 487,687	--
13.	02-01-13	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ	6 387,22	48 133,772	--	54 520,992	1,403	6 334,44	--

		Всего :	**1 348 184,706**	**100 015,53**	**--**	**1 448 200,236**	**78,557**	**364 151,36**	
14.		*В т ом числе, оборудование пост авки заказчика (справочно)*	--	12 622,261	--	12 622,261	--	--	--

Руководитель проектной организации Кульпин М.П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

Инженер-сметчик Есенова А.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Шифр стройки 0150/20

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,00

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-АС,КЖ

Сметная стоимость	**37087,208**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7882,511	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,036	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 087 208**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 824 858
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3 356 322*
		машины и механизмы	тенге			4 951 698
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 057 653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 491 433
		перевозки	тенге			3 819 218
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 036		
Раздел 1.		**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**10 041 901**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 734 735
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 317 107*
		машины и механизмы	тенге			3 481 193
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*761 873*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 755
		перевозки	тенге			3 819 218
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	939		

1	2	3	4	5	6	7
1	**6101-0104-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м / растительный слой/**	**м^3 грунта**	**720,5**	**115**	**82 858**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			115	82 858
		в том числе оплата труда машинистов			28	20 174
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,4463316	15 179	82 670
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,4463316*	*3 675*	*20 015*
2	**6101-0104-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5***	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**720,5**	**454**	**327 107**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			454	327 107
		в том числе оплата труда машинистов			110	79 255
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	21,5533973	15 179	327 159
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,5533973*	*3 675*	*79 209*
3	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3** Формула объема = 5117-153,51-720,5	**м^3 грунта**	**4 242,99**	**502**	**2 129 981**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			502	2 129 981
		в том числе оплата труда машинистов			102	432 785
3.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	117,7429725	18 078	2 128 557
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*117,7429725*	*3 675*	*432 705*
4	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	**м^3 грунта**	**153,51**	**8 860**	**1 360 099**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			8 860	1 360 099
		в том числе оплата труда рабочих			4 267	655 027
4.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	314,895063	4 319	1 360 032
5	**412-102-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** Формула объема = 5117.1,75	**т·км**	**8 954,75**	**354**	**3 169 982**
6	**6101-0107-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 688,67**	**117**	**197 574**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			117	197 574
		в том числе оплата труда машинистов			29	48 971
6.1.1	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	1,8744237	8 437	15 815

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8744237*	*2 572*	*4 821*
6.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	12,0338002	15 179	182 661
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,0338002*	*3 675*	*44 224*
7	**6101-0107-0308** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м³ уплотненного грунта**	**1 688,67**	**17**	**28 707**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			17	28 707
		в том числе оплата труда машинистов			5	8 443
7.1.1	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	3,3739627	8 437	28 466
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3739627*	*2 572*	*8 678*
8	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды**	**м³ уплотненного грунта**	**1 688,67**	**208**	**351 243**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			42	70 924
		в том числе оплата труда рабочих			20	33 773
8.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,797045	3 131	71 378
8.2		машины и механизмы			162	273 564
		в том числе оплата труда машинистов			35	59 103
8.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	22,8679691	11 980	273 958
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,8679691*	*2 572*	*58 816*
8.3		материалы, изделия и конструкции			4	6 755
8.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	168,867	36	6 079
9	**6101-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**408**	**502**	**204 816**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			502	204 816
		в том числе оплата труда машинистов			102	41 616
9.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	11,322	18 078	204 679
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,322*	*3 675*	*41 608*
10	**412-102-0101** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** Формула объема = 1048.1,75	**т·км**	**1 834**	**354**	**649 236**
11	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Формула объема = 1048.0,25	**м³ грунта**	**262**	**3 851**	**1 008 962**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			3 851	1 008 962
		в том числе оплата труда рабочих			1 855	486 010

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	282,6718	3 569	1 008 856
12	**6101-0106-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Формула объема = 1048.0,75	**$м^3$ грунта**	**786**	**64**	**50 304**
		из них:				
12.1		машины и механизмы			64	50 304
		в том числе оплата труда машинистов			16	12 576
12.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,315348	15 179	50 324
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,315348*	*3 675*	*12 184*
13	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Формула объема = 1048.0,75	**$м^3$ уплотненного грунта**	**786**	**612**	**481 032**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			375	294 750
		в том числе оплата труда рабочих			181	142 266
13.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	94,2414	3 131	295 070
13.2		машины и механизмы			237	186 282
		в том числе оплата труда машинистов			75	58 950
13.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	22,902075	8 080	185 049
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*22,902075*	*2 572*	*58 904*
13.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	91,6083	18	1 649
		ИЗБЫТОЧНЫЙ ГРУНТ - 3349 М3				
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**27 045 307**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 090 123
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 039 215*
		машины и механизмы	тенге			1 470 505
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*295 780*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 484 678
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 098		
14	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**95**	**35 960**	**3 416 200**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			5 425	515 375
		в том числе оплата труда рабочих			2 700	256 500
14.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,3575	3 620	515 334
14.2		машины и механизмы			2 724	258 780
		в том числе оплата труда машинистов			518	49 210

1	2	3	4	5	6	7
14.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,981	13 504	256 319
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,981*	*2 572*	*48 819*
14.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	50,616	29	1 468
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,137085	7 966	1 092
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,137085*	*2 572*	*353*
14.2.4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	96,9	27 266	2 642 075
15	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В20. Устройство**	**$м^3$**	**273**	**50 151**	**13 691 223**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			8 593	2 345 889
		в том числе оплата труда рабочих			4 278	1 167 894
15.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	542,4237	4 325	2 345 983
15.2		машины и механизмы			4 224	1 153 152
		в том числе оплата труда машинистов			834	227 682
15.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	32,454513	55	1 785
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	78,969618	13 504	1 066 406
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*78,969618*	*2 572*	*203 110*
15.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,03029	261	3 401
15.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,818181	11 320	9 262
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,818181*	*2 572*	*2 104*
15.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,969694	12 416	36 872
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,969694*	*3 675*	*10 914*
15.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,454541	7 966	35 485
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,454541*	*2 572*	*11 457*
15.3		материалы, изделия и конструкции			566	154 518
15.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1092	101 324	11 065
15.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0273	64 654	1 765
15.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,9929	36	72
15.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	13,65	2 280	31 122
15.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	9,828	4 684	46 034
15.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	27,846	2 146	59 758
15.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,46	861	4 701
15.3.8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	277,095	36 225	10 037 766
16	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3177**	**326 028**	**755 635**
17	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** Формула объема = 2,495+1,6740	**т**	**4,169**	**312 983**	**1 304 826**

1	2	3	4	5	6	7
18	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,562**	**300 970**	**4 984 665**
19	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**370,38**	**3 742**	**1 385 962**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			832	308 156
		в том числе оплата труда рабочих			414	153 337
19.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	62,631258	4 920	308 146
19.2		машины и механизмы			17	6 297
		в том числе оплата труда машинистов			5	1 852
19.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,777798	7 966	6 196
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,777798*	*2 572*	*2 001*
19.3		материалы, изделия и конструкции			277	102 595
19.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	185,19	554	102 595
19.3.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	888,912	1 090	968 914
20	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство гидроизоляции цементно песчанным раствором состав 1:2**	**$м^2$ стяжки**	**520,9788**	**2 136**	**1 112 811**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 392	725 202
		в том числе оплата труда рабочих			699	364 164
20.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	194,7418754	3 724	725 219
20.2		машины и механизмы			81	42 199
		в том числе оплата труда машинистов			29	15 108
20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,9472523	5 853	40 662
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,9472523*	*2 153*	*14 957*
20.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	49,615416	29	1 439
20.3		материалы, изделия и конструкции			1	521
20.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	18,234258	36	656
20.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,6279675	32 453	344 909
21	**6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/АС-8 ФУНДАМЕНТ Ф1/**	**$м^3$**	**0,06**	**61 123**	**3 667**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			23 524	1 411
		в том числе оплата труда рабочих			11 710	703
21.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,32634	4 325	1 411
21.2		машины и механизмы			2 889	173
		в том числе оплата труда машинистов			572	34
21.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0194206	55	1
21.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0117283	13 504	158
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0117283*	*2 572*	*30*
21.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001798	11 320	2

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001798*	*2 572*	*0*
21.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0004928	12 416	6
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004928*	*3 675*	*2*
21.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0007193	7 966	6
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0007193*	*2 572*	*2*
21.3		материалы, изделия и конструкции			4 561	274
21.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00042	101 324	43
21.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000492	64 654	3
21.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002544	36	0
21.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,03906	2 928	114
21.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,04572	2 146	98
21.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,018	861	16
21.3.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0612	29 558	1 809
22	**6103-0701-0803** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** Формула объема = 0,086+0,08+0,077	**т**	**0,243**	**660 163**	**160 420**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			622 024	151 152
		в том числе оплата труда рабочих			309 637	75 242
22.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,82814	4 749	151 152
22.2		машины и механизмы			3 528	857
		в том числе оплата труда машинистов			906	220
22.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4369626	261	114
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0593406	12 416	737
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0593406*	*3 675*	*218*
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0008362	7 966	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0008362*	*2 572*	*2*
22.3		материалы, изделия и конструкции			34 611	8 410
22.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,486	2 280	1 108
22.3.2	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02187	333 905	7 303
23	**261-107-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,243**	**311 740**	**75 753**
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЯМОК ПР-1-1 ШТ				
24	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,1**	**35 960**	**3 596**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			5 425	543
		в том числе оплата труда рабочих			2 700	270
24.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,14985	3 620	542
24.2		машины и механизмы			2 724	273

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			518	52
24.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01998	13 504	270
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01998*	*2 572*	*51*
24.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,05328	29	2
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001443	7 966	1
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0001443*	*2 572*	*0*
24.2.4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	27 266	2 781
25	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**0,31**	**65 406**	**20 276**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			18 302	5 674
		в том числе оплата труда рабочих			9 111	2 824
25.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,23876	4 580	5 674
25.2		машины и механизмы			4 828	1 497
		в том числе оплата труда машинистов			890	276
25.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0737062	55	4
25.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0937673	13 504	1 266
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0937673*	*2 572*	*241*
25.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4258582	261	111
25.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0009291	11 320	11
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0009291*	*2 572*	*2*
25.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0043013	12 416	53
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0043013*	*3 675*	*16*
25.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0064347	7 966	51
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0064347*	*2 572*	*17*
25.3		материалы, изделия и конструкции			5 508	1 707
25.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000434	101 324	44
25.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001457	101 324	148
25.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000775	64 654	5
25.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0008773	36	0
25.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,403	2 280	919
25.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,12152	2 928	356
25.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,09393	2 146	202
25.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0403	861	35
25.3.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,31465	36 225	11 398
26	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** Формула объема = (0,276.4+0,257.4).4.0,001+0,276.8.0,001	**т**	**0,010736**	**405 855**	**4 357**

1	2	3	4	5	6	7
27	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Формула объема = (1,98+0,06.4).0,001.4	**т**	**0,00888**	**2 177 925**	**19 340**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 043 735	9 268
		в том числе оплата труда рабочих			519 560	4 614
27.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,9516464	4 749	9 268
27.2		машины и механизмы			3 924	35
		в том числе оплата труда машинистов			1 212	11
27.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0014785	12 416	18
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0014785*	*3 675*	*5*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0020699	7 966	16
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0020699*	*2 572*	*5*
27.2.3	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00888	1 130 266	10 037
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКУ				
28	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**1,5**	**65 406**	**98 109**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			18 302	27 453
		в том числе оплата труда рабочих			9 111	13 667
28.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,994	4 580	27 453
28.2		машины и механизмы			4 828	7 242
		в том числе оплата труда машинистов			890	1 335
28.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,356643	55	20
28.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4537125	13 504	6 127
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4537125*	*2 572*	*1 167*
28.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,060604	261	538
28.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0044955	11 320	51
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0044955*	*2 572*	*12*
28.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0208125	12 416	258
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0208125*	*3 675*	*76*
28.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0311355	7 966	248
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0311355*	*2 572*	*80*
28.3		материалы, изделия и конструкции			5 508	8 262
28.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0021	101 324	213
28.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00705	101 324	714
28.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000375	64 654	24
28.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,004245	36	0
28.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,95	2 280	4 446

1	2	3	4	5	6	7
28.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,588	2 928	1 722
28.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4545	2 146	975
28.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,195	861	168
28.3.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5225	36 225	55 153
29	**214-403-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0195**	**434 194**	**8 467**

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №1

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-АС Альбом 2 часть 1,КЖ Альбом 3 часть 1

Сметная стоимость	**288322,729**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	67971,480	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,922	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**288 322 729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			66 225 594
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*33 151 887*
		машины и механизмы	тенге			7 462 804
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 745 886*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			214 504 076
		оборудование	тенге			130 260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	14 922		
		Раздел 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ-КЖ часть1, лист 12				**46 259 295**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 619 510
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 304 005*
		машины и механизмы	тенге			681 990
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*137 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42 957 796
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	581		
1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**45**	**24 341**	**1 095 345**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			14 275	642 375
		в том числе оплата труда рабочих			7 106	319 770
1.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	128,3715	5 004	642 371
1.2		машины и механизмы			4 320	194 400
		в том числе оплата труда машинистов			844	37 980
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,73625	13 504	185 494
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,73625*	*2 572*	*35 330*
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,652345	261	692
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,033965	7 966	8 237
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,033965*	*2 572*	*2 659*
1.3		материалы, изделия и конструкции			5 746	258 570
1.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,258	36 225	118 021
1.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4095	29 306	12 001
1.3.3	235-201-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	кг	13,5	1 927	26 015
1.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	9,675	2 928	28 328
1.3.5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	4,5	2 669	12 011
1.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,645	861	3 138
1.3.7	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	356,4	63	22 453
1.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0585	624 577	36 538
2	**6104-0204-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**59**	**30 642**	**1 807 878**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			19 052	1 124 068
		в том числе оплата труда рабочих			9 484	559 556
2.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	224,6307	5 004	1 124 052
2.2		машины и механизмы			5 041	297 419
		в том числе оплата труда машинистов			1 011	59 649
2.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	20,17092	13 504	272 388
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,17092*	*2 572*	*51 880*
2.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,477519	261	908
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,025638	7 966	24 102
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,025638*	*2 572*	*7 782*
2.3		материалы, изделия и конструкции			6 549	386 391
2.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,5843	36 225	166 066
2.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5989	29 306	46 857
2.3.3	235-201-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	кг	17,7	1 927	34 108
2.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	13,57	2 928	39 733

1	2	3	4	5	6	7
2.3.5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	5,9	2 669	15 747
2.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,074	861	4 369
2.3.7	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	501,5	63	31 595
2.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0767	624 577	47 905
3	**6104-0204-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**23**	**39 556**	**909 788**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			24 828	571 044
		в том числе оплата труда рабочих			12 360	284 280
3.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	114,1191	5 004	571 052
3.2		машины и механизмы			5 604	128 892
		в том числе оплата труда машинистов			1 147	26 381
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,4249	13 504	113 770
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,4249*	*2 572*	*21 669*
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,050059	261	535
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,830501	7 966	14 582
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,830501*	*2 572*	*4 708*
3.3		материалы, изделия и конструкции			9 124	209 852
3.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,208	36 225	79 985
3.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,1592	29 306	33 972
3.3.3	235-201-0302	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	кг	12,19	1 927	23 490
3.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	5,5775	2 928	16 331
3.3.5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	4,6	2 669	12 277
3.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,093	861	1 802
3.3.7	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	370,3	63	23 329
3.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0299	624 577	18 675
4	**222-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**66,72**	**99 094**	**6 611 552**
5	**222-101-0306** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**280,73**	**95 500**	**26 809 715**
6	**222-101-0404** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**34,42**	**92 770**	**3 193 143**

1	2	3	4	5	6	7
7	**222-101-0405** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**55,58**	**94 444**	**5 249 198**
8	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**м^3**	**8,56**	**62 158**	**532 072**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			27 659	236 761
		в том числе оплата труда рабочих			13 769	117 863
8.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,695552	4 580	236 766
8.2		машины и механизмы			7 129	61 024
		в том числе оплата труда машинистов			1 531	13 105
8.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,6296112	13 601	49 366
		в т .ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6296112*	*2 572*	*9 335*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4632464	7 966	11 656
		в т .ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4632464*	*2 572*	*3 763*
8.3		материалы, изделия и конструкции			2	17
8.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,37664	36	14
8.3.2	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	2,0544	24 829	51 009
8.3.3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,504656	73 169	183 263
9	**6104-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов/АС -лист 5/**	**м шва**	**21,2**	**2 387**	**50 604**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			2 135	45 262
		в том числе оплата труда рабочих			1 063	22 536
9.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,2008	4 920	45 268
9.2		машины и механизмы			12	255
		в том числе оплата труда машинистов			4	85
9.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0329448	7 966	262
		в т .ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0329448*	*2 572*	*85*
9.3		материалы, изделия и конструкции			240	5 088
9.3.1	214-209-0201	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	кг	0,848	1 015	861
9.3.2	215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	100 м^2	0,0095824	142 742	1 368
9.3.3	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м^2	21,0728	135	2 845
Раздел 2.		**ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ-КЖ часть1, лист 11**				**42 125 403**
		ИЗ НИХ:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 017 472

1	2	3	4	5	6	7
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 502 260*
		машины и механизмы	тенге			879 827
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*174 419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38 228 104
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	664		
10	**6104-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**65**	**20 976**	**1 363 440**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			13 786	896 090
		в том числе оплата труда рабочих			6 863	446 095
10.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	176,046	5 090	896 074
10.2		машины и механизмы			4 558	296 270
		в том числе оплата труда машинистов			893	58 045
10.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	21,0678	13 504	284 500
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,0678*	*2 572*	*54 186*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,479075	7 966	11 782
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,479075*	*2 572*	*3 804*
10.3		материалы, изделия и конструкции			2 632	171 080
10.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,8125	29 306	23 811
10.3.2	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0754	409 769	30 897
10.3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,299	36 581	10 938
10.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	123,5	854	105 469
11	**6104-0205-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**55**	**23 446**	**1 289 530**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			15 707	863 885
		в том числе оплата труда рабочих			7 819	430 045
11.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	169,719	5 090	863 870
11.2		машины и механизмы			4 887	268 785
		в том числе оплата труда машинистов			966	53 130
11.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,8034	13 504	253 921
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,8034*	*2 572*	*48 362*
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,862025	7 966	14 833
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,862025*	*2 572*	*4 789*
11.3		материалы, изделия и конструкции			2 852	156 860
11.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,1	29 306	32 237
11.3.2	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0638	409 769	26 143
11.3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,253	36 581	9 255
11.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	104,5	854	89 243

1	2	3	4	5	6	7
12	**6104-0205-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м^2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**51**	**29 356**	**1 497 156**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			20 905	1 066 155
		в том числе оплата труда рабочих			10 407	530 757
12.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	209,457	5 090	1 066 136
12.2		машины и механизмы			5 249	267 699
		в том числе оплата труда машинистов			1 040	53 040
12.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,6813	13 504	252 272
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,6813*	*2 572*	*48 048*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,936062	7 966	15 423
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,936062*	*2 572*	*4 980*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3 202	163 302
12.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	1,3056	29 306	38 262
12.3.2	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,07548	409 769	30 929
12.3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2397	36 581	8 768
12.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	99,96	854	85 366
13	**222-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м^3**	**22,92**	**120 524**	**2 762 410**
14	**222-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м^3**	**17,64**	**117 680**	**2 075 875**
15	**222-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м^3**	**102,4**	**117 292**	**12 010 701**
16	**222-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м^3**	**131,95**	**120 704**	**15 926 893**
17	**222-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015** Формула объема = 17,28+25,79	**м^3**	**43,07**	**110 853**	**4 774 439**
18	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^3**	**3,04**	**57 966**	**176 217**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			26 232	79 745
		в том числе оплата труда рабочих			13 059	39 699
18.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,411904	4 580	79 747
18.2		машины и механизмы			7 129	21 672
		в том числе оплата труда машинистов			1 531	4 654

1	2	3	4	5	6	7
18.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,2890208	13 601	17 532
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2890208*	*2 572*	*3 315*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5196576	7 966	4 140
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5196576*	*2 572*	*1 337*
18.3		материалы, изделия и конструкции			2	6
18.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,13376	36	5
18.3.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,65664	26 124	17 154
18.3.3	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,889504	64 798	57 638
19	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены внутренней.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**$м^3$**	**3,36**	**60 415**	**202 994**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			26 232	88 140
		в том числе оплата труда рабочих			13 059	43 878
19.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,244736	4 580	88 141
19.2		машины и механизмы			7 129	23 953
		в том числе оплата труда машинистов			1 531	5 144
19.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,4247072	13 601	19 377
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4247072*	*2 572*	*3 664*
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5743584	7 966	4 575
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5743584*	*2 572*	*1 477*
19.3		материалы, изделия и конструкции			2	7
19.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,14784	36	5
19.3.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,72576	26 124	18 960
19.3.3	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,983136	73 169	71 935
		МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ВКЛАДЫШ				
20	**6111-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	**$м^3$ изоляции**	**0,206**	**166 343**	**34 267**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			113 869	23 457
		в том числе оплата труда рабочих			57 213	11 786
20.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,5823464	5 119	23 457
20.2		машины и механизмы			7 026	1 448
		в том числе оплата труда машинистов			1 970	406
20.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1646352	80	13
20.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,160062	1 108	177
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1577754	7 966	1 257
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1577754*	*2 572*	*406*

1	2	3	4	5	6	7
20.3		материалы, изделия и конструкции			45 448	9 362
20.3.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0103	103 583	1 067
20.3.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,02472	281 095	6 949
20.3.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,412	1 590	655
20.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8034	861	692
21	**234-101-0306** *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95** Формула объема = (0,11+0,09).1,03	**м^3**	**0,206**	**55 733**	**11 481**
	Раздел 3.	**ПЕРЕГОРОДКИ-АС7,9,11,13**				**9 768 820**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 537 986
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 259 085*
		машины и механизмы	тенге			664 006
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*132 941*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 566 827
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 036		
22	**6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^2**	**93,3333**	**11 543**	**1 077 346**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			7 511	701 026
		в том числе оплата труда рабочих			3 739	348 973
22.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	150,3039463	4 664	701 018
22.2		машины и механизмы			652	60 853
		в том числе оплата труда машинистов			138	12 880
22.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,7295987	13 601	50 726
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7295987*	*2 572*	*9 593*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2742795	7 966	10 151
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2742795*	*2 572*	*3 277*
22.2.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	1,9319993	26 124	50 472
22.2.4	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	3,6220787	73 169	265 024
23	**6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ без облицовки**	**м^3 кладки**	**51,37**	**27 585**	**1 417 041**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			18 206	935 242
		в том числе оплата труда рабочих			9 064	465 618

1	2	3	4	5	6	7
23.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	212,117004	4 409	935 224
23.2		машины и механизмы			6 595	338 785
		в том числе оплата труда машинистов			1 256	64 521
23.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	25,089108	13 504	338 803
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,089108*	*2 572*	*64 529*
23.3		материалы, изделия и конструкции			53	2 723
23.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,025685	103 583	2 661
23.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,33562	36	48
23.3.3	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	5,6507	24 829	140 301
24	**213-301-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** Формула объема = 51,37.0,92	**$м^3$**	**47,2604**	**32 026**	**1 513 562**
25	**212-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** Формула объема = 51,37.20	**кг**	**1 027,4**	**53**	**54 452**
26	**6105-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Крепление перегородок. Крепление стальными затяжками/АС-44/**	**т металлических изделий**	**0,2349**	**1 344 604**	**315 847**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			194 842	45 768
		в том числе оплата труда рабочих			96 986	22 782
26.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,5261653	5 368	45 768
26.2		машины и механизмы			11 824	2 777
		в том числе оплата труда машинистов			3 083	724
26.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0964734	13 504	1 303
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0964734*	*2 572*	*248*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1851247	7 966	1 475
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1851247*	*2 572*	*476*
26.3		материалы, изделия и конструкции			6 465	1 519
26.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,1745	1 293	1 519
26.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2349	1 131 473	265 783
27	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,737**	**705 896**	**520 245**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			286 726	211 317
		в том числе оплата труда рабочих			142 737	105 197
27.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,139148	4 580	211 317
27.2		машины и механизмы			6 189	4 561

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1 542	1 136
27.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1881561	13 504	2 541
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1881561*	*2 572*	*484*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2536017	7 966	2 020
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2536017*	*2 572*	*652*
27.2.3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,737	412 981	304 367
28	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** **.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^2**	**315,9166667**	**11 543**	**3 646 626**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			7 511	2 372 850
		в том числе оплата труда рабочих			3 739	1 181 212
28.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	508,7522001	4 664	2 372 820
28.2		машины и механизмы			652	205 978
		в том числе оплата труда машинистов			138	43 597
28.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,62403	13 601	171 699
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,62403*	*2 572*	*32 469*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,3132103	7 966	34 359
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,3132103*	*2 572*	*11 094*
28.2.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	6,539475	26 124	170 837
28.2.4	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	12,260094	73 169	897 059
29	**6105-0401-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/**	**т металлических изделий**	**0,2128**	**1 344 604**	**286 132**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			194 842	41 462
		в том числе оплата труда рабочих			96 986	20 639
29.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,7240016	5 368	41 462
29.2		машины и механизмы			11 824	2 516
		в том числе оплата труда машинистов			3 083	656
29.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,087397	13 504	1 180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,087397*	*2 572*	*225*
29.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1677077	7 966	1 336
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1677077*	*2 572*	*431*
29.3		материалы, изделия и конструкции			6 465	1 376
29.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,064	1 293	1 376

1	2	3	4	5	6	7
29.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2128	1 131 473	240 777
30	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,05783**	**705 896**	**40 822**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			286 726	16 581
		в том числе оплата труда рабочих			142 737	8 254
30.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,6203893	4 580	16 581
30.2		машины и механизмы			6 189	358
		в том числе оплата труда машинистов			1 542	89
30.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,014764	13 504	199
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014764*	*2 572*	*38*
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0198993	7 966	159
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0198993*	*2 572*	*51*
30.2.3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05783	412 981	23 883
31	**214-210-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,05783**	**357 892**	**20 697**
32	**6104-0301-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**40**	**1 669**	**66 760**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			737	29 480
		в том числе оплата труда рабочих			367	14 680
32.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,564	4 495	29 505
32.2		машины и механизмы			598	23 920
		в том числе оплата труда машинистов			114	4 560
32.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,77156	13 504	23 923
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,77156*	*2 572*	*4 556*
32.3		материалы, изделия и конструкции			334	13 360
32.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,456	29 306	13 364
33	**222-102-0108** ***РСНБ РК 2022***	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84** Формула объема = 40.0,017	**М3**	**0,68**	**193 223**	**131 392**
34	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ /АС-22/** Формула объема = 0,36+0,075	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,435**	**705 896**	**307 065**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			286 726	124 726

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			142 737	62 091
34.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,23274	4 580	124 726
34.2		машины и механизмы			6 189	2 692
		в том числе оплата труда машинистов			1 542	671
34.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1110555	13 504	1 500
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1110555*	*2 572*	*286*
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1496835	7 966	1 192
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1496835*	*2 572*	*385*
34.2.3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,435	412 981	179 647
35	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,36**	**385 742**	**138 867**
36	**214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,075**	**396 413**	**29 731**
37	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ**	**Т**	**0,435**	**4 391**	**1 910**
38	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** Формула стоимости = 11849.2	**Т**	**0,435**	**23 698**	**10 309**
39	**6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 200ММ без облицовки**	**$м^3$ кладки**	**3,27**	**27 585**	**90 203**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			18 206	59 534
		в том числе оплата труда рабочих			9 064	29 639
39.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,502484	4 409	59 532
39.2		машины и механизмы			6 595	21 566
		в том числе оплата труда машинистов			1 256	4 107
39.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,597068	13 504	21 567
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,597068*	*2 572*	*4 108*
39.3		материалы, изделия и конструкции			53	173
39.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,001635	103 583	169
39.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,08502	36	3
39.3.3	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,3597	24 829	8 931
40	**213-301-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** Формула объема = 3,27.0,92	**$м^3$**	**3,0084**	**32 026**	**96 347**
41	**212-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**65,4**	**53**	**3 466**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 3,27.20				
	Раздел 4.	**ВЕНТШАХТЫ-АС лист 46-48**				**5 092 612**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 561 497
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 280 149*
		машины и механизмы	тенге			245 926
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*61 671*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 285 187
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	588		
42	**6105-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стен приямков и каналов.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^3**	**25,91**	**62 145**	**1 610 177**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			27 131	702 964
		в том числе оплата труда рабочих			13 506	349 940
42.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	171,122595	4 108	702 972
42.2		машины и механизмы			5 396	139 810
		в том числе оплата труда машинистов			1 028	26 635
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,353636	13 504	139 816
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,353636*	*2 572*	*26 630*
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 439	37 284
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,19186	36	43
42.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,059593	624 577	37 220
42.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	5,59656	26 124	146 205
42.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	7,98028	73 169	583 909
43	**6105-0201-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стен приямков и каналов.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^3**	**6,05**	**62 145**	**375 977**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			27 131	164 143
		в том числе оплата труда рабочих			13 506	81 711
43.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,957225	4 108	164 144
43.2		машины и механизмы			5 396	32 645
		в том числе оплата труда машинистов			1 028	6 219
43.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,41758	13 504	32 647
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,41758*	*2 572*	*6 218*

1	2	3	4	5	6	7
43.3		материалы, изделия и конструкции			1 439	8 706
43.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2783	36	10
43.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,013915	624 577	8 691
43.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,3068	26 124	34 139
43.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,8634	73 169	136 343
44	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Формула объема = 0,78+0,38	**т металлических изделий**	**1,16**	**292 915**	**339 781**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			286 726	332 602
		в том числе оплата труда рабочих			142 737	165 575
44.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	72,62064	4 580	332 603
44.2		машины и механизмы			6 189	7 180
		в том числе оплата труда машинистов			1 542	1 789
44.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,296148	13 504	3 999
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,296148*	*2 572*	*762*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,399156	7 966	3 180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,399156*	*2 572*	*1 027*
45	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,38**	**300 970**	**114 369**
46	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,78**	**412 981**	**322 125**
47	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором 1:2 по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**201,22**	**3 907**	**786 167**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			3 210	645 916
		в том числе оплата труда рабочих			1 613	324 568
47.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	137,33265	4 704	646 013
47.2		машины и механизмы			278	55 939
		в том числе оплата труда машинистов			120	24 146
47.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	9,930207	4 854	48 201
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,930207*	*2 153*	*21 380*
47.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3099422	5 853	7 667
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3099422*	*2 153*	*2 820*
47.3		материалы, изделия и конструкции			1	201
47.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,140854	861	121
47.3.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,038422	25 692	78 063
47.3.3	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	5,573794	1 069	5 958

1	2	3	4	5	6	7
48	**212-402-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2** Формула объема = 0,0151.201,22	**м^3**	**3,038422**	**27 647**	**84 003**
49	**1126-0102-0501** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	**м^2**	**59,29**	**13 315**	**789 446**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			10 400	616 616
		в том числе оплата труда рабочих			5 225	309 790
49.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	120,447635	5 119	616 571
49.2		машины и механизмы			61	3 617
		в том числе оплата труда машинистов			14	830
49.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,6130733	116	419
49.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1316238	12 416	1 634
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1316238*	*3 675*	*484*
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1316238	7 966	1 049
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1316238*	*2 572*	*339*
49.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,5904982	22	321
49.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,5936706	34	156
49.3		материалы, изделия и конструкции			2 854	169 213
49.3.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	68,1835	503	34 296
49.3.2	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	0,326095	225	73
49.3.3	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	379,456	67	25 424
49.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1256948	36	5
49.3.5	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	628,474	169	106 212
49.3.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,8225	219	3 246
50	**234-101-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/** Формула объема = 59,29.0,12.1,03	**м^3**	**7,328244**	**55 733**	**408 425**
51	**6112-0302-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**60,15**	**199**	**11 970**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			182	10 947
		в том числе оплата труда рабочих			91	5 474
51.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,77893	3 930	10 921
51.2		машины и механизмы			3	180
		в том числе оплата труда машинистов			1	60
51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0063158	5 853	37
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0063158*	*2 153*	*14*

1	2	3	4	5	6	7
51.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0126315	7 966	101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0126315*	*2 572*	*32*
51.3		материалы, изделия и конструкции			14	842
51.3.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0126315	64 654	817
52	**261-201-0336** ***РСНБ РК 2022***	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ** Формула объема = 0,005.60,15	**кг**	**0,30075**	**170**	**51**
53	**6112-0303-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**21,06**	**434**	**9 140**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			316	6 655
		в том числе оплата труда рабочих			159	3 349
53.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,366794	4 874	6 662
53.2		машины и механизмы			4	84
		в том числе оплата труда машинистов			1	21
53.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0353808	37	1
53.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0110565	7 966	88
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0110565*	*2 572*	*28*
53.2.3	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,0028	301	2 409
54	**236-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111** Формула объема = 0,38.21,06	**кг**	**8,0028**	**640**	**5 122**
55	**6118-0204-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Зонты. Установка над оборудованием**	**$м^2$ поверхности зонта**	**17,44**	**13 524**	**235 859**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			4 682	81 654
		в том числе оплата труда рабочих			2 280	39 763
55.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,959344	5 116	81 648
55.2		машины и механизмы			371	6 471
		в том числе оплата труда машинистов			113	1 971
55.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,037796	85	343
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,769104	7 966	6 127
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,769104*	*2 572*	*1 978*
55.3		материалы, изделия и конструкции			8 471	147 734
55.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0010464	954 056	998
55.3.2	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	$м^2$	17,44	7 889	137 584
55.3.3	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,60944	951	9 139
	Раздел 5.	**ПЕРЕКРЫТИЕ-КЖ часть1,лист 13**				**58 293 425**
		ИЗ НИХ:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			6 639 246
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3 305 292*
		машины и механизмы	тенге			1 888 569
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*375 993*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49 765 608
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 512		
56	**6104-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**308**	**7 779**	**2 395 932**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			3 296	1 015 168
		в том числе оплата труда рабочих			1 641	505 428
56.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	234,7268	4 325	1 015 193
56.2		машины и механизмы			3 019	929 852
		в том числе оплата труда машинистов			571	175 868
56.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	68,376	13 601	929 982
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,376*	*2 572*	*175 863*
56.3		материалы, изделия и конструкции			1 464	450 912
56.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	15,38768	29 306	450 951
57	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**103**	**9 594**	**988 182**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			3 956	407 468
		в том числе оплата труда рабочих			1 969	202 807
57.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94,2038	4 325	407 431
57.2		машины и механизмы			3 524	362 972
		в том числе оплата труда машинистов			666	68 598
57.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	26,684622	13 601	362 938
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*26,684622*	*2 572*	*68 633*
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 114	217 742
57.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	7,43145	29 306	217 786
58	**222-203-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м^2**	**1 758,228**	**12 551**	**22 067 520**
59	**6104-0601-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Плиты лоджий площадью до 10 м^2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**48**	**19 021**	**913 008**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			9 978	478 944
		в том числе оплата труда рабочих			4 968	238 464
59.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	92,7072	5 166	478 925

1	2	3	4	5	6	7
59.2		машины и механизмы			4 094	196 512
		в том числе оплата труда машинистов			774	37 152
59.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,79952	13 504	186 349
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,79952*	*2 572*	*35 492*
59.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	19,02096	261	4 964
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,655344	7 966	5 220
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,655344*	*2 572*	*1 686*
59.3		материалы, изделия и конструкции			4 949	237 552
59.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,536	29 306	45 014
59.3.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1056	1 194 334	126 122
59.3.3	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	14,4	2 669	38 434
59.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07248	385 742	27 959
60	**6104-0601-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**24 909**	**74 727**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			15 081	45 243
		в том числе оплата труда рабочих			7 508	22 524
60.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,7579	5 166	45 243
60.2		машины и механизмы			8 286	24 858
		в том числе оплата труда машинистов			1 573	4 719
60.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,8315	13 504	24 733
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8315*	*2 572*	*4 711*
60.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,39627	261	103
60.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002997	7 966	24
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002997*	*2 572*	*8*
60.3		материалы, изделия и конструкции			1 542	4 626
60.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0645	29 306	1 890
60.3.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00162	1 194 334	1 935
60.3.3	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	2 669	801
61	**222-302-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**$м^3$**	**124,49**	**172 146**	**21 430 456**
		МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13				
62	**1106-0703-0503** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Устройство монолитных заделок**	**$м^3$ железобетона в конструкции**	**14,93**	**130 649**	**1 950 590**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			29 435	439 465
		в том числе оплата труда рабочих			14 653	218 769
62.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	95,953617	4 580	439 468
62.2		машины и механизмы			14 768	220 486
		в том числе оплата труда машинистов			3 514	52 464
62.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,3973215	1 287	4 372
62.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,382683	55	296
62.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	16,738023	12 661	211 920
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,738023*	*3 074*	*51 453*
62.2.4	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1358929	16 684	2 267
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1358929*	*3 675*	*499*
62.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2038393	7 966	1 624
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2038393*	*2 572*	*524*
62.3		материалы, изделия и конструкции			49 678	741 693
62.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,44914	253	1 126
62.3.2	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,088087	1 178 569	103 817
62.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,088087	104 147	9 174
62.3.4	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,459844	103 018	47 372
62.3.5	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0013138	309 392	406
62.3.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,3047213	36	11
62.3.7	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	11,1975	4 684	52 449
62.3.8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,74681	300 970	525 737
62.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,88118	861	1 620
62.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,15395	36 225	548 952
63	**6104-0802-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА**	**Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**	**1,644**	**1 098 634**	**1 806 154**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			1 050 870	1 727 630
		в том числе оплата труда рабочих			523 076	859 937
63.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	310,2228	5 569	1 727 631
63.2		машины и механизмы			24 172	39 738
		в том числе оплата труда машинистов			3 055	5 022
63.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	92,6653752	261	24 186
63.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9525788	7 966	15 554
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9525788*	*2 572*	*5 022*
63.3		материалы, изделия и конструкции			23 592	38 785

1	2	3	4	5	6	7
63.3.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,13152	294 902	38 786
64	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**1,644**	**312 983**	**514 544**
65	**6104-0802-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка кронштейнов К-1(КЖ-13)**	**т стальных элементов**	**1,422**	**1 411 588**	**2 007 278**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			194 102	276 013
		в том числе оплата труда рабочих			96 615	137 387
65.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,562388	5 569	276 013
65.2		машины и механизмы			14 909	21 201
		в том числе оплата труда машинистов			2 912	4 141
65.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	32,0892786	261	8 375
65.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6099884	7 966	12 825
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6099884*	*2 572*	*4 141*
65.3		материалы, изделия и конструкции			1 202 577	1 710 064
65.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,422	1 194 334	1 698 343
65.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04266	274 757	11 721
66	**6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** Формула объема = 0,36288+0,98784	**т**	**1,35072**	**309 594**	**418 175**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			243 706	329 179
		в том числе оплата труда рабочих			121 334	163 888
66.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,720216	5 166	329 179
66.2		машины и механизмы			49 928	67 439
		в том числе оплата труда машинистов			14 647	19 784
66.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,2238189	261	3 451
66.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,6237736	12 416	32 577
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6237736*	*3 675*	*9 642*
66.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,9431569	7 966	31 411
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9431569*	*2 572*	*10 142*
66.3		материалы, изделия и конструкции			15 960	21 557
66.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,45504	2 280	21 557
67	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,98784**	**312 983**	**309 177**
68	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,36288**	**300 970**	**109 216**
69	**6103-0701-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М**	**Т**	**1,733**	**1 058 435**	**1 834 268**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
69.1		затраты на труд рабочих			1 052 347	1 823 717
		в том числе оплата труда рабочих			523 876	907 877
69.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	398,19141	4 580	1 823 717
69.2		машины и механизмы			6 088	10 550
		в том числе оплата труда машинистов			1 880	3 258
69.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4424349	12 416	5 493
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4424349*	*3 675*	*1 626*
69.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6347979	7 966	5 057
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6347979*	*2 572*	*1 633*
70	**261-107-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1,733**	**308 830**	**535 202**
71	**261-107-0879** ***РСНБ РК 2022***	**ЦЕРЕЗИТ** Формула объема = 2,32.1,53	**Т**	**3,5496**	**98 056**	**348 060**
72	**6111-0401-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**	**м шва**	**554,13**	**732**	**405 623**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			174	96 419
		в том числе оплата труда рабочих			87	48 209
72.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,774743	4 246	96 702
72.2		машины и механизмы			27	14 961
		в том числе оплата труда машинистов			9	4 987
72.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,8452529	7 966	14 699
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8452529*	*2 572*	*4 746*
72.3		материалы, изделия и конструкции			165	91 431
72.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	166,239	551	91 598
72.3.2	234-201-0206	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-125	$м^3$	4,43304	45 794	203 007
73	**261-107-0773** ***РСНБ РК 2022***	**Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2; N10-1,0 /марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм/** Формула объема = 0,0036.554,13	**$м^3$**	**1,994868**	**92 895**	**185 313**
	Раздел 6.	**БАЛКОНЫ-АС лист 36-43**				**3 228 921**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 024 712
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*510 174*
		машины и механизмы	тенге			255 152
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*56 339*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 949 057
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	249		
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ				

1	2	3	4	5	6	7
74	**1106-0703-0503** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Пояса в опалубке**	**м^3 железобетона в конструкции**	**2,37**	**130 649**	**309 638**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			29 435	69 761
		в том числе оплата труда рабочих			14 653	34 728
74.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,231753	4 580	69 761
74.2		машины и механизмы			14 768	35 000
		в том числе оплата труда машинистов			3 514	8 328
74.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,5392935	1 287	694
74.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8544514	55	47
74.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,657007	12 661	33 640
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,657007*	*3 074*	*8 168*
74.2.4	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0215717	16 684	360
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0215717*	*3 675*	*79*
74.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0323576	7 966	258
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0323576*	*2 572*	*83*
74.3		материалы, изделия и конструкции			49 678	117 737
74.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,70626	253	179
74.3.2	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,013983	1 178 569	16 480
74.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,013983	104 147	1 456
74.3.4	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,072996	103 018	7 520
74.3.5	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002086	309 392	65
74.3.6	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0483717	36	2
74.3.7	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м^2	1,7775	4 684	8 326
74.3.8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27729	300 970	83 456
74.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,29862	861	257
74.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,40555	36 225	87 141
75	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07424**	**326 028**	**24 204**
76	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,2811**	**312 983**	**87 980**
77	**6105-0101-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м^3 кладки**	**16,23**	**27 585**	**447 705**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			18 206	295 483

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			9 064	147 109
77.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	67,016916	4 409	295 478
77.2		машины и механизмы			6 595	107 037
		в том числе оплата труда машинистов			1 256	20 385
77.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,926732	13 504	107 043
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,926732*	*2 572*	*20 388*
77.3		материалы, изделия и конструкции			53	860
77.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,008115	103 583	841
77.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,42198	36	15
77.3.3	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,7853	24 829	44 327
78	**213-301-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007** Формула объема = 16,23.0,92	**$м^3$**	**14,9316**	**32 026**	**478 199**
79	**212-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** Формула объема = 16,23.20	**кг**	**324,6**	**53**	**17 204**
80	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Формула объема = 0,02665+0,101	**т металлических изделий**	**0,12765**	**292 915**	**37 391**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			286 726	36 601
		в том числе оплата труда рабочих			142 737	18 220
80.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,9914006	4 580	36 601
80.2		машины и механизмы			6 189	790
		в том числе оплата труда машинистов			1 542	197
80.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0325891	13 504	440
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0325891*	*2 572*	*84*
80.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0439244	7 966	350
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0439244*	*2 572*	*113*
81	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,02665**	**412 981**	**11 006**
82	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,101**	**385 742**	**38 960**
83	**217-101-0303** ***РСНБ РК 2022 ПРИМ***	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 /HUS 7,5Х180/**	**шт.**	**414**	**104**	**43 056**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП				

1	2	3	4	5	6	7
84	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.** Формула объема = 2,124+0,0855	**т конструкций**	**2,2095**	**337 571**	**745 863**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			281 904	622 867
		в том числе оплата труда рабочих			140 356	310 117
84.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	138,5687925	4 495	622 867
84.2		машины и механизмы			50 837	112 325
		в том числе оплата труда машинистов			12 414	27 429
84.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,2452545	436	107
84.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	7,8726695	12 661	99 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,8726695*	*3 074*	*24 201*
84.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,215824	22 350	4 824
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,215824*	*4 391*	*948*
84.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2943054	12 416	3 654
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2943054*	*3 675*	*1 082*
84.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4659836	7 966	3 712
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4659836*	*2 572*	*1 199*
84.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,5807157	99	354
84.3		материалы, изделия и конструкции			4 830	10 672
84.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0413177	10 602	438
84.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004419	1 121 498	496
84.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0022758	104 147	237
84.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009722	954 056	928
84.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,6514	550	1 458
84.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,79542	251	200
84.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006849	736 075	504
84.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0013257	963 660	1 278
84.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,97218	2 280	2 217
84.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,066285	2 146	142
84.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0042864	574 368	2 462
84.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,022095	861	19
84.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000221	1 352 536	299
85	**214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,6137**	**400 195**	**245 600**

1	2	3	4	5	6	7
86	**214-205-0101** *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,218**	**434 434**	**529 141**
87	**214-205-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	**т**	**0,292**	**398 580**	**116 385**
88	**214-208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0855**	**403 812**	**34 526**
89	**ССЦ** *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	**ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ**	**т**	**2,2095**	**4 391**	**9 702**
90	**ССЦ** *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** Формула стоимости = 11849.2	**т**	**2,2095**	**23 698**	**52 361**
	Раздел 7.	**ШАХТА ЛИФТА-КЖ часть1,лист 13**				**6 679 071**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 208 607
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*601 653*
		машины и механизмы	тенге			201 428
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*39 484*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 269 035
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	241		
91	**6104-0205-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые внутренние площадью до 6 м^2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**18 126**	**145 008**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			11 526	92 208
		в том числе оплата труда рабочих			5 738	45 904
91.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,1152	5 090	92 206
91.2		машины и механизмы			4 193	33 544
		в том числе оплата труда машинистов			808	6 464
91.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,442	13 504	32 977
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,442*	*2 572*	*6 281*
91.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07104	7 966	566
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07104*	*2 572*	*183*
91.3		материалы, изделия и конструкции			2 407	19 256
91.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0384	29 306	1 125
91.3.2	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00928	409 769	3 803
91.3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0368	36 581	1 346
91.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	15,2	854	12 981
92	**6104-0205-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**20 976**	**503 424**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			13 786	330 864
		в том числе оплата труда рабочих			6 863	164 712

1	2	3	4	5	6	7
92.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,0016	5 090	330 858
92.2		машины и механизмы			4 558	109 392
		в том числе оплата труда машинистов			893	21 432
92.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,77888	13 504	105 046
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,77888*	*2 572*	*20 007*
92.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,54612	7 966	4 350
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,54612*	*2 572*	*1 405*
92.3		материалы, изделия и конструкции			2 632	63 168
92.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,3	29 306	8 792
92.3.2	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,02784	409 769	11 408
92.3.3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1104	36 581	4 039
92.3.4	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	45,6	854	38 942
93	**222-101-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015**	**$м^3$**	**22,54**	**169 161**	**3 812 889**
94	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**5,27**	**2 136**	**11 257**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			1 392	7 336
		в том числе оплата труда рабочих			699	3 684
94.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,969926	3 724	7 336
94.2		машины и механизмы			81	427
		в том числе оплата труда машинистов			29	153
94.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0702755	5 853	411
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0702755*	*2 153*	*151*
94.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5018885	29	15
94.3		материалы, изделия и конструкции			1	5
94.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,18445	36	7
94.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,107508	32 453	3 489
95	**1106-0106-0113** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**1,29**	**12 517**	**16 147**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			5 307	6 846
		в том числе оплата труда рабочих			2 642	3 408
95.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,494723	4 580	6 846
95.2		машины и механизмы			7 114	9 177
		в том числе оплата труда машинистов			1 337	1 725
95.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	0,6974785	40	28
95.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5512815	55	30
95.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,6704156	13 601	9 118
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6704156*	*2 572*	*1 724*

1	2	3	4	5	6	7
95.3		материалы, изделия и конструкции			96	124
95.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0000387	36	0
95.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0,00129	95 688	123
96	**212-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,3**	**43 618**	**56 703**
97	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (9,58+6,17).0,001	**т**	**0,01575**	**412 981**	**6 504**
98	**214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0038**	**326 028**	**1 239**
99	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01972**	**300 970**	**5 935**
100	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,02136**	**1 047 659**	**22 378**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			1 043 735	22 294
		в том числе оплата труда рабочих			519 560	11 098
100.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,6945008	4 749	22 294
100.2		машины и механизмы			3 924	84
		в том числе оплата труда машинистов			1 212	26
100.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0035564	12 416	44
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0035564*	*3 675*	*13*
100.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004979	7 966	40
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004979*	*2 572*	*13*
101	**222-509-1003** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** Формула объема = 1.0,02136	**т**	**0,02136**	**1 178 569**	**25 174**
		МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ УМ ЛИСТ 9				
102	**1106-0703-0503** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Устройство монолитных заделок**	**м^3 железобетона в конструкции**	**0,42**	**130 649**	**54 873**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			29 435	12 363
		в том числе оплата труда рабочих			14 653	6 154
102.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,699298	4 580	12 363
102.2		машины и механизмы			14 768	6 203
		в том числе оплата труда машинистов			3 514	1 476
102.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,095571	1 287	123
102.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1514218	55	8
102.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,470862	12 661	5 962
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,470862*	*3 074*	*1 447*

1	2	3	4	5	6	7
102.2.4	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0038228	16 684	64
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0038228*	*3 675*	*14*
102.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0057343	7 966	46
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0057343*	*2 572*	*15*
102.3		материалы, изделия и конструкции			49 678	20 864
102.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12516	253	32
102.3.2	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002478	1 178 569	2 920
102.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,002478	104 147	258
102.3.4	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012936	103 018	1 333
102.3.5	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000037	309 392	11
102.3.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0085722	36	0
102.3.7	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,315	4 684	1 475
102.3.8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04914	300 970	14 790
102.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05292	861	46
102.3.10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4263	36 225	15 443
103	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**2,791**	**290 208**	**809 971**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			263 954	736 696
		в том числе оплата труда рабочих			131 384	366 693
103.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	132,285027	5 569	736 695
103.2		машины и механизмы			15 264	42 601
		в том числе оплата труда машинистов			2 941	8 208
103.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	65,8327125	261	17 182
103.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,1909503	7 966	25 419
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1909503*	*2 572*	*8 207*
103.3		материалы, изделия и конструкции			10 990	30 673
103.3.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11164	274 757	30 674
104	**214-201-0302** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,01776**	**384 064**	**6 821**
105	**214-201-0303** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм**	**т**	**2,713**	**432 662**	**1 173 812**
106	**214-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,06052**	**445 068**	**26 936**
	Раздел 8.	**ЛЕСТНИЦЫ -КЖ часть1,лист 13**				**6 616 035**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			779 271
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*388 119*
		машины и механизмы	тенге			396 895
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*90 921*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 439 871
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	192		
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2				
107	**6104-0501-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка (КЖ.И1 стр17,19).**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**25 397**	**355 558**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			11 607	162 498
		в том числе оплата труда рабочих			5 778	80 892
107.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,4788	4 580	162 493
107.2		машины и механизмы			13 406	187 684
		в том числе оплата труда машинистов			3 029	42 406
107.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,512036	13 601	102 171
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,512036*	*2 572*	*19 321*
107.2.2	315-201-0201	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	1,554	539	838
107.2.3	331-101-0104	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 15 т	маш.-ч	7,512036	11 271	84 668
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,512036*	*3 074*	*23 092*
107.3		материалы, изделия и конструкции			384	5 376
107.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,056	29 306	1 641
107.3.2	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,4	2 669	3 737
108	**6104-0501-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки(КЖ.И1 стр 3,5,7,9,11,13)**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**18 750**	**262 500**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			11 597	162 358
		в том числе оплата труда рабочих			5 773	80 822
108.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,188	4 749	162 359
108.2		машины и механизмы			6 974	97 636
		в том числе оплата труда машинистов			1 335	18 690
108.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,17948	13 504	96 952
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,17948*	*2 572*	*18 466*
108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08547	7 966	681
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08547*	*2 572*	*220*
108.3		материалы, изделия и конструкции			179	2 506
108.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0854	29 306	2 503
109	**222-301-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	**$м^2$**	**58,14**	**19 718**	**1 146 405**

1	2	3	4	5	6	7
110	**222-301-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	**м^2**	**164,11**	**13 845**	**2 272 103**
111	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.** . ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^2**	**5,73**	**11 543**	**66 141**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			7 511	43 038
		в том числе оплата труда рабочих			3 739	21 424
111.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,227592	4 664	43 037
111.2		машины и механизмы			652	3 736
		в том числе оплата труда машинистов			138	791
111.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,2289708	13 601	3 114
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2289708*	*2 572*	*589*
111.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0782317	7 966	623
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0782317*	*2 572*	*201*
111.2.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,118611	26 124	3 099
111.2.4	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,2223698	73 169	16 271
112	**6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Формула объема = 5,73.2	**м^2 оштукатуриваем ой поверхности**	**11,46**	**3 909**	**44 797**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			3 210	36 787
		в том числе оплата труда рабочих			1 613	18 485
112.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,82145	4 704	36 792
112.2		машины и механизмы			278	3 186
		в том числе оплата труда машинистов			120	1 375
112.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	0,565551	4 854	2 745
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,565551*	*2 153*	*1 218*
112.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0746046	5 853	437
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0746046*	*2 153*	*161*
112.3		материалы, изделия и конструкции			3	34
112.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0006876	36 581	25
112.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,008022	861	7
112.3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,173046	25 692	4 446
112.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0,317442	1 069	339

1	2	3	4	5	6	7
113	**6112-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** Формула объема = 5,73.2	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**11,46**	**821**	**9 409**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			670	7 678
		в том числе оплата труда рабочих			336	3 851
113.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,660554	4 621	7 673
113.2		машины и механизмы			8	92
		в том числе оплата труда машинистов			2	23
113.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012033	5 853	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012033*	*2 153*	*3*
113.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0096264	7 966	77
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0096264*	*2 572*	*25*
113.3		материалы, изделия и конструкции			7	80
113.3.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,03438	225	8
113.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,573	116	66
113.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0059592	262 219	1 563
114	**6104-0802-0404** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,45**	**217 254**	**97 764**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			194 102	87 346
		в том числе оплата труда рабочих			96 615	43 477
114.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,6843	5 569	87 346
114.2		машины и механизмы			14 909	6 709
		в том числе оплата труда машинистов			2 912	1 310
114.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,154835	261	2 650
114.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,50949	7 966	4 059
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,50949*	*2 572*	*1 310*
114.3		материалы, изделия и конструкции			8 243	3 709
114.3.1	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0135	274 757	3 709
115	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,45**	**385 742**	**173 584**
116	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ**	**Т**	**0,45**	**4 391**	**1 976**
117	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** Формула стоимости = 11849.2	**Т**	**0,45**	**23 698**	**10 664**
		ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС 32				
118	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**1,359**	**253 652**	**344 713**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 0,603+0,756				
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			160 523	218 151
		в том числе оплата труда рабочих			79 909	108 596
118.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,595361	5 004	218 151
118.2		машины и механизмы			66 814	90 801
		в том числе оплата труда машинистов			17 971	24 423
118.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	12,9579291	436	5 650
118.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,2973014	33	43
118.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,3463463	10 609	77 937
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,3463463*	*3 074*	*22 583*
118.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0995603	22 350	2 225
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0995603*	*4 391*	*437*
118.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4374621	52	23
118.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,5883111	238	140
118.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1810188	12 416	2 248
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1810188*	*3 675*	*665*
118.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2866131	7 966	2 283
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2866131*	*2 572*	*737*
118.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5342632	99	251
118.3		материалы, изделия и конструкции			26 315	35 762
118.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0254133	10 602	269
118.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001359	1 121 498	1 524
118.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0013998	104 147	146
118.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0182106	954 056	17 374
118.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,86183	550	1 024
118.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,55719	251	140
118.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004213	736 075	310
118.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0008154	963 660	786
118.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,436	2 280	12 394
118.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,04077	2 146	87
118.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0026365	574 368	1 514
118.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01359	861	12
118.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001359	1 352 536	184
119	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83**	**Т**	**1,359**	**1 145 676**	**1 556 974**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 0,603+0,756				
120	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,043**	**1 047 659**	**45 049**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			1 043 735	44 881
		в том числе оплата труда рабочих			519 560	22 341
120.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,45054	4 749	44 881
120.2		машины и механизмы			3 924	169
		в том числе оплата труда машинистов			1 212	52
120.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0071595	12 416	89
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0071595*	*3 675*	*26*
120.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0100233	7 966	80
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0100233*	*2 572*	*26*
121	**222-509-1004** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций** Формула объема = 1.0,043	**т**	**0,043**	**1 130 266**	**48 601**
122	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** Формула объема = 0,603+0,756+0,043 Формула стоимости = 11849.2	**Т**	**1,402**	**23 698**	**33 225**
		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1				
123	**6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Формула объема = 0,0893+0,0137	**т конструкций**	**0,103**	**253 652**	**26 126**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			160 523	16 534
		в том числе оплата труда рабочих			79 909	8 231
123.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,304137	5 004	16 534
123.2		машины и механизмы			66 814	6 882
		в том числе оплата труда машинистов			17 971	1 851
123.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,9820947	436	428
123.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0983238	33	3
123.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,5567871	10 609	5 907
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5567871*	*3 074*	*1 712*
123.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0075458	22 350	169
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0075458*	*4 391*	*33*
123.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0331557	52	2
123.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0445887	238	11
123.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0137196	12 416	170
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0137196*	*3 675*	*50*
123.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0217227	7 966	173

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0217227*	*2 572*	*56*
123.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1920744	99	19
123.3		материалы, изделия и конструкции			26 315	2 710
123.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0019261	10 602	20
123.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000103	1 121 498	116
123.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001061	104 147	11
123.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0013802	954 056	1 317
123.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,14111	550	78
123.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,04223	251	11
123.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000319	736 075	24
123.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000618	963 660	60
123.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,412	2 280	939
123.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00309	2 146	7
123.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001998	574 368	115
123.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00103	861	1
123.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000103	1 352 536	14
124	**222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** Формула объема = 0,0893+0,0137	**т**	**0,103**	**1 145 676**	**118 005**
125	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** Формула объема = 0,0893+0,0137 Формула стоимости = 11849.2	**т**	**0,103**	**23 698**	**2 441**
	Раздел 9.	**КРЫША И КРОВЛЯ-АС лист17-21**				**10 152 595**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 795 897
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 404 085*
		машины и механизмы	тенге			515 580
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*108 930*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 841 119
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	712		
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1				
126	**6111-0402-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия. Утепление керамзитом/РАЗУКЛОНКА/** Формула объема = 290,26.0,135	**$м^3$ утеплителя**	**39,1851**	**34 774**	**1 362 623**
		из них:				
126.1		затраты на труд рабочих			10 787	422 690
		в том числе оплата труда рабочих			5 421	212 422

1	2	3	4	5	6	7
126.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	117,8726993	3 586	422 692
126.2		машины и механизмы			4 563	178 802
		в том числе оплата труда машинистов			971	38 049
126.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,2194553	13 504	70 484
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,2194553*	*2 572*	*13 424*
126.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,5690014	11 320	108 321
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,5690014*	*2 572*	*24 611*
126.2.3	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	40,360653	18 858	761 121
127	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**290,26**	**1 331**	**386 336**
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			967	280 681
		в том числе оплата труда рабочих			486	141 066
127.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,283122	3 586	280 723
127.2		машины и механизмы			267	77 499
		в том числе оплата труда машинистов			55	15 964
127.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	7,603651	269	2 045
127.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,1908825	13 504	29 586
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1908825*	*2 572*	*5 635*
127.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,0595764	11 320	45 954
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0595764*	*2 572*	*10 441*
127.3		материалы, изделия и конструкции			97	28 155
127.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,881956	2 728	24 230
127.3.2	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	12,77144	288	3 678
127.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11,17501	36	402
128	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0153.290,26	**$м^3$**	**4,440978**	**32 453**	**144 123**
129	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/**	**$м^2$ стяжки**	**290,26**	**200**	**58 052**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			100	29 026
		в том числе оплата труда рабочих			50	14 513
129.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,2565	3 586	26 022
129.2		машины и механизмы			100	29 026
		в том числе оплата труда машинистов			21	6 095
129.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8054715	13 504	10 877

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8054715*	*2 572*	*2 072*
129.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,610943	11 320	18 236
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,610943*	*2 572*	*4 143*
130	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,00102.25.290,26	**$м^3$**	**7,40163**	**32 453**	**240 205**
131	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = 290,26.0,00124	**т**	**0,3599224**	**63 386**	**22 814**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			58 972	21 225
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	10 566
131.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,6343608	4 580	21 225
131.2		машины и механизмы			4 150	1 494
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	461
131.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0639222	12 416	794
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0639222*	*3 675*	*235*
131.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0878931	7 966	700
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0878931*	*2 572*	*226*
131.3		материалы, изделия и конструкции			264	95
131.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1007783	943	95
132	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3599**	**412 981**	**148 632**
133	**6110-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**290,26**	**943**	**273 715**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			612	177 639
		в том числе оплата труда рабочих			307	89 110
133.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,852698	4 454	177 504
133.2		машины и механизмы			40	11 611
		в том числе оплата труда машинистов			11	3 193
133.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,6765961	152	103
133.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1933132	13 601	2 629
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1933132*	*2 572*	*497*
133.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0322189	5 853	189
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0322189*	*2 153*	*69*
133.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4832829	12 416	6 000
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4832829*	*3 675*	*1 776*
133.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3221886	7 966	2 567
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3221886*	*2 572*	*829*
133.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	15,4328339	7	108

1	2	3	4	5	6	7
133.3		материалы, изделия и конструкции			291	84 466
133.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	69,6624	554	38 593
133.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	182,8638	251	45 899
134	**6110-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м^2 кровли**	**290,26**	**376**	**109 138**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			277	80 402
		в том числе оплата труда рабочих			139	40 346
134.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,054172	4 454	80 413
134.2		машины и механизмы			19	5 515
		в том числе оплата труда машинистов			5	1 451
134.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0966566	13 601	1 315
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0966566*	*2 572*	*249*
134.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0096657	5 853	57
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0096657*	*2 153*	*21*
134.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,225532	12 416	2 800
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,225532*	*3 675*	*829*
134.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1610943	7 966	1 283
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1610943*	*2 572*	*414*
134.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	8,054715	7	56
134.3		материалы, изделия и конструкции			80	23 221
134.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	92,8832	251	23 314
135	**235-103-0313** *РСНБ РК 2022*	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 290,26.1,15	**м^2**	**333,799**	**1 179**	**393 549**
136	**235-103-0311** *РСНБ РК 2022*	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 290,26.1,15.2	**м^2**	**667,598**	**1 315**	**877 891**
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2				
137	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**274,47**	**790**	**216 831**
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			325	89 203
		в том числе оплата труда рабочих			163	44 739
137.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,008863	4 454	89 119

1	2	3	4	5	6	7
137.2		машины и механизмы			30	8 234
		в том числе оплата труда машинистов			6	1 647
137.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2305548	13 504	3 113
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2305548*	*2 572*	*593*
137.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,1815934	1 108	1 309
137.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1440968	12 416	1 789
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1440968*	*3 675*	*530*
137.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2305548	7 966	1 837
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2305548*	*2 572*	*593*
137.2.5	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	301,917	288	86 952
137.2.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	137,235	237	32 525
138	**261-107-0510** *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	**301,92**	**137**	**41 363**
139	**6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**274,47**	**2 930**	**804 197**
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			2 256	619 204
		в том числе оплата труда рабочих			1 134	311 249
139.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	122,770431	5 043	619 131
139.2		машины и механизмы			128	35 132
		в том числе оплата труда машинистов			26	7 136
139.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,066316	13 504	14 400
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,066316*	*2 572*	*2 743*
139.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,6057753	1 108	6 211
139.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6093234	12 416	7 565
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6093234*	*3 675*	*2 239*
139.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8530528	7 966	6 795
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8530528*	*2 572*	*2 194*
139.3		материалы, изделия и конструкции			546	149 861
139.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	551,6847	237	130 749
139.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0686175	281 095	19 288
140	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** Формула объема = 274,47.0,16.1,03	**$м^3$**	**45,232656**	**39 904**	**1 804 964**
141	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**274,47**	**1 331**	**365 320**
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			967	265 412
		в том числе оплата труда рабочих			486	133 392

1	2	3	4	5	6	7
141.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,024559	3 586	265 452
141.2		машины и механизмы			267	73 284
		в том числе оплата труда машинистов			55	15 096
141.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	7,1900161	269	1 934
141.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,0716996	13 504	27 976
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0716996*	*2 572*	*5 328*
141.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,8387374	11 320	43 455
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,8387374*	*2 572*	*9 873*
141.3		материалы, изделия и конструкции			97	26 624
141.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	8,398782	2 728	22 912
141.3.2	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	12,07668	288	3 478
141.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,567095	36	380
142	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0153.274,47	**$м^3$**	**4,199391**	**32 453**	**136 283**
143	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25***	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/**	**$м^2$ стяжки**	**274,47**	**200**	**54 894**
		из них:				
143.1		затраты на труд рабочих			100	27 447
		в том числе оплата труда рабочих			50	13 724
143.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,86175	3 586	24 606
143.2		машины и механизмы			100	27 447
		в том числе оплата труда машинистов			21	5 764
143.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7616543	13 504	10 285
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7616543*	*2 572*	*1 959*
143.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,5233085	11 320	17 244
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5233085*	*2 572*	*3 918*
144	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,00102.25.274,47	**$м^3$**	**6,998985**	**32 453**	**227 138**
145	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = 274,47.0,00124	**т**	**0,3403428**	**63 386**	**21 573**
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			58 972	20 071
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	9 991
145.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,3822539	4 580	20 071
145.2		машины и механизмы			4 150	1 412

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	436
145.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0604449	12 416	750
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0604449*	*3 675*	*222*
145.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0831117	7 966	662
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0831117*	*2 572*	*214*
145.3		материалы, изделия и конструкции			264	90
145.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,095296	943	90
146	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,34034**	**412 981**	**140 554**
КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)						
147	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**36,75**	**790**	**29 032**
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			325	11 944
		в том числе оплата труда рабочих			163	5 990
147.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,679075	4 454	11 933
147.2		машины и механизмы			30	1 103
		в том числе оплата труда машинистов			6	221
147.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03087	13 504	417
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03087*	*2 572*	*79*
147.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1582088	1 108	175
147.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0192938	12 416	240
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0192938*	*3 675*	*71*
147.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03087	7 966	246
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03087*	*2 572*	*79*
147.2.5	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	40,425	288	11 642
147.2.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,375	237	4 355
148	**261-107-0510** *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	**40,425**	**137**	**5 538**
149	**6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**36,75**	**2 930**	**107 678**
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			2 256	82 908
		в том числе оплата труда рабочих			1 134	41 675
149.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,438275	5 043	82 898
149.2		машины и механизмы			128	4 705
		в том числе оплата труда машинистов			26	956
149.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1427738	13 504	1 928

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1427738*	*2 572*	*367*
149.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,750582	1 108	832
149.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,081585	12 416	1 013
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,081585*	*3 675*	*300*
149.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,114219	7 966	910
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,114219*	*2 572*	*294*
149.3		материалы, изделия и конструкции			546	20 066
149.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	73,8675	237	17 507
149.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0091875	281 095	2 583
150	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110** Формула объема = 36,75.0,16.1,03	**м^3**	**6,0564**	**39 904**	**241 675**
151	**6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия. Утепление керамзитом** Формула объема = 36,75.0,065	**м^3 утеплителя**	**2,38875**	**34 774**	**83 066**
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			10 787	25 767
		в том числе оплата труда рабочих			5 421	12 949
151.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,1855989	3 586	25 768
151.2		машины и механизмы			4 563	10 899
		в том числе оплата труда машинистов			971	2 319
151.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3181815	13 504	4 297
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3181815*	*2 572*	*818*
151.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5833328	11 320	6 603
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5833328*	*2 572*	*1 500*
151.2.3	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	2,4604125	18 858	46 398
152	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство**	**м^2 стяжки**	**36,75**	**1 331**	**48 914**
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			967	35 537
		в том числе оплата труда рабочих			486	17 861
152.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,911475	3 586	35 543
152.2		машины и механизмы			267	9 812
		в том числе оплата труда машинистов			55	2 021
152.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,962703	269	259
152.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,277389	13 504	3 746
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,277389*	*2 572*	*713*
152.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5139855	11 320	5 818
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5139855*	*2 572*	*1 322*
152.3		материалы, изделия и конструкции			97	3 565

1	2	3	4	5	6	7
152.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12455	2 728	3 068
152.3.2	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,617	288	466
152.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,414875	36	51
153	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0153.36,75	**м3**	**0,562275**	**32 453**	**18 248**
154	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25***	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/**	**м2 стяжки**	**36,75**	**200**	**7 350**
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			100	3 675
		в том числе оплата труда рабочих			50	1 838
154.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,91875	3 586	3 295
154.2		машины и механизмы			100	3 675
		в том числе оплата труда машинистов			21	772
154.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1019813	13 504	1 377
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1019813*	*2 572*	*262*
154.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2039625	11 320	2 309
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2039625*	*2 572*	*525*
155	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,00102.25.36,75	**м3**	**0,937125**	**32 453**	**30 413**
156	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = 36,75.0,00124	**т**	**0,04557**	**63 386**	**2 889**
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			58 972	2 687
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	1 338
156.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5867593	4 580	2 687
156.2		машины и механизмы			4 150	189
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	58
156.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0080932	12 416	100
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0080932*	*3 675*	*30*
156.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0111282	7 966	89
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0111282*	*2 572*	*29*
156.3		материалы, изделия и конструкции			264	12
156.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0127596	943	12
157	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,04557**	**412 981**	**18 820**
158	**6110-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**36,75**	**943**	**34 655**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			612	22 491
		в том числе оплата труда рабочих			307	11 282
158.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,045775	4 454	22 474
158.2		машины и механизмы			40	1 470
		в том числе оплата труда машинистов			11	404
158.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	0,0856643	152	13
158.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0244755	13 601	333
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0244755*	*2 572*	*63*
158.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0040793	5 853	24
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040793*	*2 153*	*9*
158.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0611888	12 416	760
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0611888*	*3 675*	*225*
158.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0407925	7 966	325
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0407925*	*2 572*	*105*
158.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,9539608	7	14
158.3		материалы, изделия и конструкции			291	10 694
158.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,82	554	4 886
158.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	23,1525	251	5 811
159	**6110-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м^2 кровли**	**36,75**	**376**	**13 818**
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			277	10 180
		в том числе оплата труда рабочих			139	5 108
159.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,28585	4 454	10 181
159.2		машины и механизмы			19	699
		в том числе оплата труда машинистов			5	184
159.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0122378	13 601	166
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0122378*	*2 572*	*31*
159.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012238	5 853	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012238*	*2 153*	*3*
159.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0285548	12 416	355
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0285548*	*3 675*	*105*
159.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0203963	7 966	162
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0203963*	*2 572*	*52*
159.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,0198125	7	7
159.3		материалы, изделия и конструкции			80	2 940
159.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	11,76	251	2 952

1	2	3	4	5	6	7
160	**235-103-0311** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 36,75.1,15.2	**м^2**	**84,525**	**1 315**	**111 150**
161	**235-103-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 36,75.1,15	**м^2**	**42,2625**	**1 179**	**49 827**
КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ						
162	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство**	**м^2 стяжки**	**37,34**	**1 331**	**49 700**
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			967	36 108
		в том числе оплата труда рабочих			486	18 147
162.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,070598	3 586	36 113
162.2		машины и механизмы			267	9 970
		в том числе оплата труда машинистов			55	2 054
162.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м^3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,9781586	269	263
162.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2818423	13 504	3 806
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2818423*	*2 572*	*725*
162.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5222372	11 320	5 912
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5222372*	*2 572*	*1 343*
162.3		материалы, изделия и конструкции			97	3 622
162.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,142604	2 728	3 117
162.3.2	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м^2	1,64296	288	473
162.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,43759	36	52
163	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0153.37,34	**м^3**	**0,571302**	**32 453**	**18 540**
164	**6110-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м^2 кровли**	**37,34**	**943**	**35 212**
		из них:				
164.1		затраты на труд рабочих			612	22 852
		в том числе оплата труда рабочих			307	11 463
164.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,126782	4 454	22 835
164.2		машины и механизмы			40	1 494

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			11	411
164.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	0,0870395	152	13
164.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0248684	13 601	338
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0248684*	*2 572*	*64*
164.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0041447	5 853	24
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0041447*	*2 153*	*9*
164.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0621711	12 416	772
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0621711*	*3 675*	*228*
164.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0414474	7 966	330
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0414474*	*2 572*	*107*
164.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,9853305	7	14
164.3		материалы, изделия и конструкции			291	10 866
164.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,9616	554	4 965
164.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	23,5242	251	5 905
165	**6110-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м^2 кровли**	**37,34**	**376**	**14 040**
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			277	10 343
		в том числе оплата труда рабочих			139	5 190
165.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,322548	4 454	10 345
165.2		машины и механизмы			19	710
		в том числе оплата труда машинистов			5	187
165.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0124342	13 601	169
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0124342*	*2 572*	*32*
165.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0012434	5 853	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012434*	*2 153*	*3*
165.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0290132	12 416	360
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0290132*	*3 675*	*107*
165.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0207237	7 966	165
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0207237*	*2 572*	*53*
165.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,036185	7	7
165.3		материалы, изделия и конструкции			80	2 987
165.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	11,9488	251	2 999
166	**235-103-0311** *РСНБ РК 2022*	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 37,34.1,15.2	**м^2**	**85,882**	**1 315**	**112 935**

1	2	3	4	5	6	7
167	**235-103-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 37,34.1,15	**$м^2$**	**42,941**	**1 179**	**50 627**
168	**6110-0301-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**40,7**	**4 054**	**164 998**
		из них:				
168.1		затраты на труд рабочих			2 186	88 970
		в том числе оплата труда рабочих			1 098	44 689
168.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,36628	4 368	88 960
168.2		машины и механизмы			63	2 565
		в том числе оплата труда машинистов			15	611
168.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0587301	13 601	799
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0587301*	*2 572*	*151*
168.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,846151	37	105
168.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0180708	5 853	106
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0180708*	*2 153*	*39*
168.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0768009	12 416	954
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0768009*	*3 675*	*282*
168.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0496947	7 966	396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0496947*	*2 572*	*128*
168.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,8190448	7	20
168.2.7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,813186	97	79
168.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,704514	22	82
168.3		материалы, изделия и конструкции			1 805	73 464
168.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,20757	29 306	6 083
168.3.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,768	554	5 411
168.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	24,013	251	6 027
168.3.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0814	550 002	44 770
168.3.5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,005291	396 413	2 097
168.3.6	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	2,7269	3 195	8 712
168.3.7	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,3256	1 086	354
		ПАРАПЕТ				
169	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (АС -21 узел 2,3)**	**$м^2$ стяжки**	**31,52**	**1 757**	**55 381**
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			967	30 480

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			486	15 319
169.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,500944	3 586	30 484
169.2		машины и механизмы			267	8 416
		в том числе оплата труда машинистов			55	1 734
169.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,8256979	269	222
169.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,237913	13 504	3 213
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,237913*	*2 572*	*612*
169.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4408387	11 320	4 990
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4408387*	*2 572*	*1 134*
169.3		материалы, изделия и конструкции			523	16 485
169.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,964512	2 728	2 631
169.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,482256	27 863	13 437
169.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1,38688	288	399
169.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,21352	36	44
170	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/**	**$м^2$ стяжки**	**31,52**	**182**	**5 737**
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			20	630
		в том числе оплата труда рабочих			10	315
170.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1576	3 586	565
170.2		машины и механизмы			20	630
		в том числе оплата труда машинистов			4	126
170.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0174936	13 504	236
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0174936*	*2 572*	*45*
170.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0349872	11 320	396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0349872*	*2 572*	*90*
170.3		материалы, изделия и конструкции			142	4 476
170.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,160752	27 863	4 479
171	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**41,78**	**7 915**	**330 689**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			4 623	193 149
		в том числе оплата труда рабочих			2 323	97 055
171.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,076442	4 285	193 153
171.2		машины и механизмы			36	1 504
		в том числе оплата труда машинистов			8	334
171.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0927516	13 504	1 253
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0927516*	*2 572*	*239*

1	2	3	4	5	6	7
171.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0324631	7 966	259
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324631*	*2 572*	*83*
171.3		материалы, изделия и конструкции			3 256	136 036
171.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,0136	853	4 277
171.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,6712	484	809
171.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,238146	550 002	130 981
172	**6110-0301-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**73,3**	**5 663**	**415 098**
		из них:				
172.1		затраты на труд рабочих			2 232	163 606
		в том числе оплата труда рабочих			1 122	82 243
172.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,17246	4 788	163 618
172.2		машины и механизмы			113	8 283
		в том числе оплата труда машинистов			17	1 246
172.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1871349	13 504	2 527
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1871349*	*2 572*	*481*
172.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,0185673	1 108	3 345
172.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1057719	12 416	1 313
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1057719*	*3 675*	*389*
172.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1383171	7 966	1 102
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1383171*	*2 572*	*356*
172.3		материалы, изделия и конструкции			3 318	243 209
172.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,37383	29 306	10 955
172.3.2	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	138,537	361	50 012
172.3.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	332,782	237	78 869
172.3.4	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2,932	543	1 592
172.3.5	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,137071	5 146	705
172.3.6	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1466	550 002	80 630
172.3.7	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,009529	396 413	3 777
172.3.8	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	4,9111	3 195	15 691
172.3.9	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	1,16547	848	988
173	**6114-0701-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**5**	**4 438**	**22 190**
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			4 314	21 570
		в том числе оплата труда рабочих			2 101	10 505

1	2	3	4	5	6	7
173.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6065	4 683	21 572
173.2		материалы, изделия и конструкции			124	620
173.2.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,002	181 321	363
173.2.2	218-103-0208	Каболка	т	0,0006	423 648	254
174	**224-106-0301** *РСНБ РК 2022*	**Воронки водосточные с крепежными деталями**	**шт.**	**5**	**48 836**	**244 180**
	Раздел 10.	**ПРОЕМЫ-АС-лист 23-27**				**40 168 206**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 972 387
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 475 493*
		машины и механизмы	тенге			312 981
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*87 797*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34 882 835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 130		
		ОКНА				
175	**6108-0102-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**25,19**	**5 951**	**149 906**
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			4 074	102 624
		в том числе оплата труда рабочих			2 028	51 085
175.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,829697	4 495	102 619
175.2		машины и механизмы			527	13 276
		в том числе оплата труда машинистов			177	4 459
175.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8723801	5 853	5 106
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8723801*	*2 153*	*1 878*
175.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,4867242	25	87
175.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9982041	7 966	7 952
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9982041*	*2 572*	*2 567*
175.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,374085	22	118
175.3		материалы, изделия и конструкции			1 350	34 006
175.3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17,3811	1 957	34 015
176	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2 проемов**	**39,69**	**7 029**	**278 981**
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			5 106	202 657
		в том числе оплата труда рабочих			2 542	100 892
176.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,08784	4 495	202 670
176.2		машины и механизмы			534	21 195

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			179	7 105
176.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4141944	5 853	8 277
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4141944*	*2 153*	*3 045*
176.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,8197844	25	145
176.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5727956	7 966	12 529
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5727956*	*2 572*	*4 045*
176.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,9653757	22	197
176.3		материалы, изделия и конструкции			1 389	55 129
176.3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	28,1799	1 957	55 148
177	**223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**$м^2$**	**25,19**	**54 949**	**1 384 165**
178	**223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**$м^2$**	**39,69**	**59 021**	**2 342 543**
179	**6108-0105-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**39,2**	**1 841**	**72 167**
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			936	36 691
		в том числе оплата труда рабочих			466	18 267
179.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,4868	4 325	36 705
179.2		машины и механизмы			18	705
		в том числе оплата труда машинистов			6	235
179.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,021756	5 853	127
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021756*	*2 153*	*47*
179.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0739704	7 966	589
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0739704*	*2 572*	*190*
179.3		материалы, изделия и конструкции			887	34 770
179.3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17,7576	1 957	34 752
180	**223-501-0104** *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**39,2**	**1 479**	**57 977**
181	**223-503-0401** *РСНБ РК 2022*	**Сетка антимоскитная**	**$м^2$**	**68,78**	**4 971**	**341 905**
182	**223-502-0301** *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/**	**шт.**	**45**	**3 410**	**153 450**
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ				
183	**6108-0202-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**$м^2$ проемов**	**13,71**	**9 389**	**128 723**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			6 424	88 073
		в том числе оплата труда рабочих			3 199	43 858

1	2	3	4	5	6	7
183.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,594332	4 495	88 077
183.2		машины и механизмы			548	7 513
		в том числе оплата труда машинистов			182	2 495
183.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5113282	5 853	2 993
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5113282*	*2 153*	*1 101*
183.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,1821047	25	80
183.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5432862	7 966	4 328
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5432862*	*2 572*	*1 397*
183.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,90175	22	108
183.3		материалы, изделия и конструкции			2 417	33 137
183.3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,93185	1 957	33 136
184	**6108-0202-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Проемы балконные площадью более 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м^2**	**154,45**	**7 535**	**1 163 781**
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			5 600	864 920
		в том числе оплата труда рабочих			2 788	430 607
184.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	192,41381	4 495	864 900
184.2		машины и механизмы			559	86 337
		в том числе оплата труда машинистов			189	29 191
184.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,2232539	5 853	36 425
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,2232539*	*2 153*	*13 399*
184.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,0925182	25	427
184.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,1203902	7 966	48 755
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,1203902*	*2 572*	*15 742*
184.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,3331072	22	579
184.3		материалы, изделия и конструкции			1 376	212 523
184.3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	108,57835	1 957	212 488
185	**223-102-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**87,74**	**49 508**	**4 343 832**
186	**223-204-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м^2**	**80,41**	**63 954**	**5 142 541**
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
187	**6108-0204-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах** Формула объема = 2,97+2,55+2,19	**м^2**	**7,71**	**11 097**	**85 558**
		из них:				
187.1		затраты на труд рабочих			9 933	76 583
		в том числе оплата труда рабочих			4 946	38 134
187.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,037558	4 495	76 584
187.2		машины и механизмы			146	1 126

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			45	347
187.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,720592	16	12
187.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0701764	37	3
187.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0410789	5 853	240
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0410789*	*2 153*	*88*
187.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0419347	12 416	521
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0419347*	*3 675*	*154*
187.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0427905	7 966	341
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0427905*	*2 572*	*110*
187.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8404054	22	18
187.3		материалы, изделия и конструкции			1 018	7 849
187.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0033924	103 583	351
187.3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3878	1 957	2 716
187.3.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,007671	1 590	4 782
188	**223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**2,97**	**83 071**	**246 721**
189	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**2,55**	**60 279**	**153 711**
190	**223-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	**$м^2$**	**2,19**	**71 885**	**157 428**
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
191	**6108-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**$м^2$**	**30,48**	**5 348**	**163 007**
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			4 241	129 266
		в том числе оплата труда рабочих			2 111	64 343
191.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,22448	4 580	129 268
191.2		машины и механизмы			539	16 429
		в том числе оплата труда машинистов			179	5 456
191.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0860329	5 853	6 357
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0860329*	*2 153*	*2 338*
191.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,0744385	25	177
191.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,207831	7 966	9 622
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,207831*	*2 572*	*3 107*
191.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,8975449	22	240
191.3		материалы, изделия и конструкции			568	17 313
191.3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,8392	1 957	17 298
192	**223-203-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**$м^2$**	**30,48**	**61 273**	**1 867 601**
193	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**$м^2$ проемов**	**209,06**	**5 718**	**1 195 405**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			4 866	1 017 286
		в том числе оплата труда рабочих			2 423	506 552
193.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	226,328356	4 495	1 017 346
193.2		машины и механизмы			238	49 756
		в том числе оплата труда машинистов			74	15 470
193.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	36,5721202	16	585
193.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4641132	5 853	2 716
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4641132*	*2 153*	*999*
193.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	11,0690998	25	277
193.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4641132	12 416	5 762
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4641132*	*3 675*	*1 706*
193.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,9428056	7 966	39 374
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9428056*	*2 572*	*12 713*
193.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	9,4679093	120	1 136
193.3		материалы, изделия и конструкции			614	128 363
193.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,20906	82 452	17 237
193.3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	50,1744	1 957	98 191
193.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,46342	861	1 260
193.3.4	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	10,87112	1 086	11 806
194	**223-201-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**$м^2$**	**55,02**	**17 485**	**962 025**
195	**223-201-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**$м^2$**	**38,22**	**15 815**	**604 449**
196	**223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**$м^2$**	**47,78**	**12 298**	**587 598**
197	**223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**$м^2$**	**68,04**	**14 666**	**997 875**
198	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** Формула объема = 105.2	**шт.**	**210**	**558**	**117 180**
199	**6108-0204-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах** Формула объема = 44,1+2,19+2,1+2,12	**$м^2$**	**50,51**	**11 097**	**560 509**
		из них:				
199.1		затраты на труд рабочих			9 933	501 716
		в том числе оплата труда рабочих			4 946	249 822
199.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	111,616998	4 495	501 718
199.2		машины и механизмы			146	7 375
		в том числе оплата труда машинистов			45	2 273
199.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,7207656	16	76
199.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,459742	37	17

1	2	3	4	5	6	7
199.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2691173	5 853	1 575
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2691173*	*2 153*	*579*
199.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2747239	12 416	3 411
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2747239*	*3 675*	*1 010*
199.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2803305	7 966	2 233
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2803305*	*2 572*	*721*
199.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,505691	22	121
199.3		материалы, изделия и конструкции			1 018	51 419
199.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0222244	103 583	2 302
199.3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,0918	1 957	17 793
199.3.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	19,703951	1 590	31 329
200	**6108-0204-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в бетонных стенах**	**$м^2$**	**1,66**	**12 010**	**19 937**
		из них:				
200.1		затраты на труд рабочих			10 687	17 740
		в том числе оплата труда рабочих			5 321	8 833
200.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,94665	4 495	17 740
200.2		машины и механизмы			139	230
		в том числе оплата труда машинистов			43	71
200.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1925517	16	3
200.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,013451	37	1
200.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0082917	5 853	49
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0082917*	*2 153*	*18*
200.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008476	12 416	105
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008476*	*3 675*	*31*
200.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0086602	7 966	69
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0086602*	*2 572*	*22*
200.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1960526	22	4
200.3		материалы, изделия и конструкции			1 184	1 965
200.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0007138	103 583	74
200.3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3984	1 957	780
200.3.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,698362	1 590	1 110
201	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**$м^2$**	**44,1**	**60 279**	**2 658 304**
202	**223-207-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** Формула объема = 2,12+1,66	**$м^2$**	**3,78**	**52 222**	**197 399**
203	**223-207-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный** Формула объема = 2,19+2,1	**$м^2$**	**4,29**	**58 554**	**251 197**
204	**6108-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**13**	**5 453**	**70 889**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
204.1		затраты на труд рабочих			5 450	70 850
		в том числе оплата труда рабочих			2 713	35 269
204.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,4687	4 580	70 847
204.2		машины и механизмы			3	39
204.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,450214	16	39
205	**223-502-0101** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	**комплект**	**11**	**4 390**	**48 290**
206	**223-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**2**	**4 612**	**9 224**
		ВИТРАЖИ В-1 - В-10				
207	**6108-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**$м^2$**	**278,67**	**5 316**	**1 481 410**
		из них:				
207.1		затраты на труд рабочих			4 938	1 376 072
		в том числе оплата труда рабочих			2 458	684 971
207.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	318,157539	4 325	1 376 031
207.2		машины и механизмы			5	1 393
207.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	17,5386538	37	649
207.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,4971174	25	387
207.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,7865526	22	457
207.3		материалы, изделия и конструкции			373	103 944
207.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0111468	104 147	1 161
207.3.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	52,0165422	1 957	101 796
207.3.3	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0111468	104 147	1 161
208	**223-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/** Формула объема = 278,67-46,66	**$м^2$**	**232,01**	**38 803**	**9 002 684**
209	**223-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/**	**$м^2$**	**46,66**	**62 044**	**2 894 973**
210	**217-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**	**$м^2$**	**232,01**	**-10 674**	**-2 476 475**
211	**217-401-0107** *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм**	**$м^2$**	**232,01**	**3 633**	**842 892**
		ПРОДУХИ ОБП - 26 ШТ				
212	**1109-0108-0101** *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	**Монтаж блоков оконных стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м**	**т конструкций**	**0,98293**	**728 806**	**716 365**
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			496 382	487 909

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			247 077	242 859
212.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	87,6114997	5 569	487 908
212.2		машины и механизмы			109 475	107 607
		в том числе оплата труда машинистов			21 054	20 695
212.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	32,9497795	436	14 366
212.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,7565942	16	28
212.2.3	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,0654631	12 315	806
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0654631*	*3 074*	*201*
212.2.4	314-103-0102	Краны на пневмоколесном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,237051	16 684	87 375
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,237051*	*3 675*	*19 246*
212.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,0549464	52	159
212.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,4875992	238	592
212.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1636579	12 416	2 032
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1636579*	*3 675*	*601*
212.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,250942	7 966	1 999
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,250942*	*2 572*	*645*
212.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5094203	99	248
212.3		материалы, изделия и конструкции			122 949	120 849
212.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0183808	10 602	195
212.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,098293	1 121 498	110 235
212.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,9167135	550	1 054
212.3.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,589758	251	148
212.3.5	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0245733	289 955	7 125
212.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003047	736 075	224
212.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0005898	963 660	568
212.3.8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0294879	2 146	63
212.3.9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0019069	574 368	1 095
212.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0098293	861	8
212.3.11	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000983	1 352 536	133
213	**222-509-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** Формула объема = (116,28+356,65+510).0,001	**т**	**0,98293**	**1 139 033**	**1 119 590**
214	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**48**	**558**	**26 784**
215	**223-502-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**шт.**	**24**	**754**	**18 096**
216	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ**	**т**	**0,98293**	**4 391**	**4 316**

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (116,28+356,65+510).0,001				
217	**ССЦ** ***РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7***	**ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ** Формула объема = (116,28+356,65+510).0,001 Формула стоимости = 11849.2	**т**	**0,98293**	**23 698**	**23 293**
	Раздел 11.	**ПОЛЫ-АС лист 28**				**22 967 343**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 318 122
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 683 027*
		машины и механизмы	тенге			538 132
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*171 029*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 111 097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 262		
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				
218	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт. Уплотнение щебнем** Формула объема = (1)X314,88	**$м^2$ площади уплотнения**	**314,88**	**941**	**296 302**
		из них:				
218.1		затраты на труд рабочих			296	93 204
		в том числе оплата труда рабочих			149	46 917
218.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,51392	4 139	93 185
218.2		машины и механизмы			87	27 394
		в том числе оплата труда машинистов			23	7 242
218.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,2975616	9 368	2 788
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2975616*	*2 572*	*765*
218.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0910592	11 320	12 351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0910592*	*2 572*	*2 806*
218.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,5208704	8 080	12 289
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5208704*	*2 572*	*3 912*
218.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,0748032	18	55
218.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,05888	10 935	175 604
219	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** Формула объема = (1.0,08)X314,88	**$м^3$ подстилающего слоя**	**25,1904**	**21 712**	**546 934**
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			15 103	380 451
		в том числе оплата труда рабочих			7 590	191 195
219.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	96,8067072	3 930	380 450
219.2		машины и механизмы			15	378

1	2	3	4	5	6	7
219.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,6959616	29	368
219.3		материалы, изделия и конструкции			6 594	166 105
219.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,809024	2 728	21 303
219.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0251904	82 575	2 080
219.3.3	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	50,3808	2 826	142 376
219.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,81664	36	317
220	**212-101-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = (1,02.1.0,08)X314,88	**$м^3$**	**25,694208**	**33 277**	**855 026**
221	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = (1.0,00229)X314,88	**т**	**0,7210752**	**497 580**	**358 793**
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			58 972	42 523
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	21 169
221.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,2845643	4 580	42 523
221.2		машины и механизмы			4 150	2 993
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	924
221.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,128063	12 416	1 590
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,128063*	*3 675*	*471*
221.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1760866	7 966	1 403
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1760866*	*2 572*	*453*
221.3		материалы, изделия и конструкции			264	190
221.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2019011	943	190
221.3.2	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7210752	434 194	313 087
222	**6109-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X314,88	**$м^2$ стяжки**	**314,88**	**2 137**	**672 899**
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			1 378	433 905
		в том числе оплата труда рабочих			693	218 212
222.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	121,008384	3 586	433 936
222.2		машины и механизмы			79	24 876
		в том числе оплата труда машинистов			29	9 132
222.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,1989248	5 853	24 576
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,1989248*	*2 153*	*9 040*
222.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,539328	29	451
222.3		материалы, изделия и конструкции			680	214 118
222.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,423552	33 277	213 757
222.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	11,0208	36	397

1	2	3	4	5	6	7
223	**6109-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Плинтуса бетонные. Устройство**	**м плинтусов**	**247,64**	**1 005**	**248 878**
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			559	138 431
		в том числе оплата труда рабочих			281	69 587
223.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,042288	5 119	138 429
223.2		машины и механизмы			3	743
		в том числе оплата труда машинистов			1	248
223.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1040088	7 966	829
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1040088*	*2 572*	*268*
223.3		материалы, изделия и конструкции			443	109 705
223.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,7146	29 558	109 796
ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -1 этаж						
224	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** Формула объема = (1)X246,94	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**246,94**	**1 422**	**351 149**
		из них:				
224.1		затраты на труд рабочих			1 323	326 702
		в том числе оплата труда рабочих			665	164 215
224.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,723616	4 621	326 814
224.2		машины и механизмы			99	24 447
		в том числе оплата труда машинистов			32	7 902
224.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4933861	5 853	2 888
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4933861*	*2 153*	*1 062*
224.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,6862133	7 966	21 398
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6862133*	*2 572*	*6 909*
225	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** Формула объема = (1.0,045.1,03)X246,94	**$м^3$**	**11,445669**	**39 904**	**456 728**
226	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X246,94	**$м^2$ стяжки**	**246,94**	**2 136**	**527 464**
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			1 392	343 740
		в том числе оплата труда рабочих			699	172 611
226.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	92,306172	3 724	343 748
226.2		машины и механизмы			81	20 002
		в том числе оплата труда машинистов			29	7 161
226.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,2929449	5 853	19 274
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2929449*	*2 153*	*7 090*
226.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	23,5173309	29	682
226.3		материалы, изделия и конструкции			1	247

1	2	3	4	5	6	7
226.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,6429	36	311
226.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,037576	32 453	163 484
227	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/** Формула объема = (1)X246,94	**$м^2$ стяжки**	**246,94**	**392**	**96 800**
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			34	8 396
		в том числе оплата труда рабочих			18	4 445
227.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,271848	3 724	8 460
227.2		машины и механизмы			27	6 667
		в том числе оплата труда машинистов			9	2 222
227.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0890054	5 853	6 374
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0890054*	*2 153*	*2 345*
227.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,0309168	29	349
227.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,518788	32 453	81 742
228	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = (1.0,000945)X246,94	**т**	**0,2333583**	**63 386**	**14 792**
		из них:				
228.1		затраты на труд рабочих			58 972	13 762
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	6 851
228.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,0047215	4 580	13 762
228.2		машины и механизмы			4 150	969
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	299
228.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0414444	12 416	515
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0414444*	*3 675*	*152*
228.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0569861	7 966	454
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0569861*	*2 572*	*147*
228.3		материалы, изделия и конструкции			264	62
228.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0653403	943	62
229	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (0,000945)X246,94	**т**	**0,2333583**	**412 981**	**96 373**
230	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** Формула объема = (1)X246,94	**$м^2$ покрытия**	**246,94**	**5 556**	**1 371 999**
		из них:				
230.1		затраты на труд рабочих			1 047	258 546
		в том числе оплата труда рабочих			526	129 890
230.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,500514	4 139	258 690
230.2		машины и механизмы			117	28 892
		в том числе оплата труда машинистов			35	8 643

1	2	3	4	5	6	7
230.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,259287	5 853	1 518
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,259287*	*2 153*	*558*
230.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,296435	12 416	16 097
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,296435*	*3 675*	*4 764*
230.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,296435	7 966	10 327
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,296435*	*2 572*	*3 334*
230.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,8080288	150	871
230.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,59287	34	88
230.3		материалы, изделия и конструкции			188	46 425
230.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,3981	219	6 219
230.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	48,1533	834	40 160
230.3.3	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	256,8176	4 042	1 038 057
231	**6109-0401-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**222,58**	**705**	**156 919**
		из них:				
231.1		затраты на труд рабочих			493	109 732
		в том числе оплата труда рабочих			248	55 200
231.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,011552	5 218	109 638
231.2		машины и механизмы			3	668
		в том числе оплата труда машинистов			1	223
231.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0701127	7 966	559
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0701127*	*2 572*	*180*
231.3		материалы, изделия и конструкции			41	9 126
231.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	11,46287	799	9 159
231.3.2	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	224,8058	166	37 318
ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-1 этаж						
232	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** Формула объема = (1)X22,11	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**22,11**	**1 422**	**31 440**
		из них:				
232.1		затраты на труд рабочих			1 323	29 252
		в том числе оплата труда рабочих			665	14 703
232.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,332304	4 621	29 262
232.2		машины и механизмы			99	2 189
		в том числе оплата труда машинистов			32	708
232.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0441758	5 853	259
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0441758*	*2 153*	*95*
232.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2405126	7 966	1 916
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2405126*	*2 572*	*619*

1	2	3	4	5	6	7
233	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** Формула объема = (1.0,040.1,03)X22,11	**м^3**	**0,910932**	**39 904**	**36 350**
234	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X22,11	**м^2 стяжки**	**22,11**	**2 136**	**47 227**
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			1 392	30 777
		в том числе оплата труда рабочих			699	15 455
234.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,264718	3 724	30 778
234.2		машины и механизмы			81	1 791
		в том числе оплата труда машинистов			29	641
234.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2948369	5 853	1 726
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2948369*	*2 153*	*635*
234.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,1056459	29	61
234.3		материалы, изделия и конструкции			1	22
234.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,77385	36	28
234.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,451044	32 453	14 638
235	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/** Формула объема = (1)X22,11	**м^2 стяжки**	**22,11**	**392**	**8 667**
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			34	752
		в том числе оплата труда рабочих			18	398
235.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,203412	3 724	758
235.2		машины и механизмы			27	597
		в том числе оплата труда машинистов			9	199
235.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0975051	5 853	571
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0975051*	*2 153*	*210*
235.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,0771992	29	31
235.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,225522	32 453	7 319
236	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = (1.0,000945)X22,11	**т**	**0,020894**	**63 386**	**1 324**
		из них:				
236.1		затраты на труд рабочих			58 972	1 232
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	613
236.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2690311	4 580	1 232
236.2		машины и механизмы			4 150	87
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	27
236.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0037108	12 416	46
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0037108*	*3 675*	*14*

1	2	3	4	5	6	7
236.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051023	7 966	41
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0051023*	*2 572*	*13*
236.3		материалы, изделия и конструкции			264	6
236.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0058503	943	6
237	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (0,000945)Х22,11	**т**	**0,020894**	**412 981**	**8 629**
238	**6111-0403-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** Формула объема = (1)Х22,11	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**22,11**	**5 204**	**115 060**
		из них:				
238.1		затраты на труд рабочих			2 725	60 250
		в том числе оплата труда рабочих			1 369	30 269
238.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,657648	6 239	60 254
238.2		машины и механизмы			169	3 737
		в том числе оплата труда машинистов			25	553
238.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	1,39293	33	46
238.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,8688478	1 108	2 071
238.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0905405	5 853	530
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0905405*	*2 153*	*195*
238.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1369715	7 966	1 091
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1369715*	*2 572*	*352*
238.3		материалы, изделия и конструкции			933	20 629
238.3.1	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0030954	187 771	581
238.3.2	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	21,0045	955	20 059
238.3.3	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	24,7632	361	8 940
238.3.4	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0765006	281 095	21 504
239	**235-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** Формула объема = (1)Х22,11	**$м^2$**	**22,11**	**435**	**9 618**
240	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Формула объема = (1)Х22,11	**$м^2$ покрытия**	**22,11**	**6 943**	**153 510**
		из них:				
240.1		затраты на труд рабочих			6 402	141 548
		в том числе оплата труда рабочих			3 217	71 128
240.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,783125	4 454	141 562
240.2		машины и механизмы			53	1 172
		в том числе оплата труда машинистов			15	332
240.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0533957	5 853	313

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0533957*	*2 153*	*115*
240.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0371448	12 416	461
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371448*	*3 675*	*137*
240.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0371448	7 966	296
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0371448*	*2 572*	*96*
240.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,5200272	150	78
240.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,5409212	34	18
240.3		материалы, изделия и конструкции			488	10 790
240.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,030954	36	1
240.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	88,44	96	8 490
240.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,5174	145	1 090
240.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,5275	219	1 211
241	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** Формула объема = (1,02.1)X22,11	**$м^2$**	**22,5522**	**1 416**	**31 934**
ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА-1 этаж						
242	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X6,87	**$м^2$ стяжки**	**6,87**	**2 136**	**14 674**
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			1 392	9 563
		в том числе оплата труда рабочих			699	4 802
242.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,568006	3 724	9 563
242.2		машины и механизмы			81	556
		в том числе оплата труда машинистов			29	199
242.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0916115	5 853	536
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0916115*	*2 153*	*197*
242.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6542645	29	19
242.3		материалы, изделия и конструкции			1	7
242.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,24045	36	9
242.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,140148	32 453	4 548
243	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/** Формула объема = (1)X6,87	**$м^2$ стяжки**	**6,87**	**392**	**2 693**
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			34	234
		в том числе оплата труда рабочих			18	124
243.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,063204	3 724	235
243.2		машины и механизмы			27	186
		в том числе оплата труда машинистов			9	62
243.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0302967	5 853	177

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0302967*	*2 153*	*65*
243.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3347064	29	10
243.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,070074	32 453	2 274
244	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Формула объема = (1)X6,87	**$м^2$ покрытия**	**6,87**	**6 943**	**47 698**
		из них:				
244.1		затраты на труд рабочих			6 402	43 982
		в том числе оплата труда рабочих			3 217	22 101
244.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,875625	4 454	43 986
244.2		машины и механизмы			53	364
		в том числе оплата труда машинистов			15	103
244.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0165911	5 853	97
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0165911*	*2 153*	*36*
244.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0115416	12 416	143
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0115416*	*3 675*	*42*
244.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0115416	7 966	92
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0115416*	*2 572*	*30*
244.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1615824	150	24
244.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1680746	34	6
244.3		материалы, изделия и конструкции			488	3 353
244.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,009618	36	0
244.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	27,48	96	2 638
244.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2,3358	145	339
244.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,7175	219	376
245	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** Формула объема = (1,02.1)X6,87	**$м^2$**	**7,0074**	**3 368**	**23 601**
246	**6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство**	**м плинтусов**	**8,07**	**1 302**	**10 507**
		из них:				
246.1		затраты на труд рабочих			1 250	10 088
		в том числе оплата труда рабочих			628	5 068
246.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,999746	5 043	10 085
246.2		машины и механизмы			5	40
		в том числе оплата труда машинистов			2	16
246.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050841	7 966	41
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0050841*	*2 572*	*13*
246.3		материалы, изделия и конструкции			47	379
246.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,012912	29 306	378

1	2	3	4	5	6	7
247	**232-504-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая** Формула объема = 0,074.8,07	**кг**	**0,59718**	**163**	**97**
248	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** Формула объема = 8,07.0,15	**$м^2$**	**1,2105**	**1 416**	**1 714**
ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ-2-5 ЭТАЖ						
249	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** Формула объема = (1)X987,76	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**987,76**	**1 422**	**1 404 595**
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			1 323	1 306 806
		в том числе оплата труда рабочих			665	656 860
249.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	282,894464	4 621	1 307 255
249.2		машины и механизмы			99	97 788
		в том числе оплата труда машинистов			32	31 608
249.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9735445	5 853	11 551
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9735445*	*2 153*	*4 249*
249.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,7448533	7 966	85 594
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,7448533*	*2 572*	*27 636*
250	**234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** Формула объема = (1.0,045.1,03)X987,76	**$м^3$**	**45,782676**	**39 904**	**1 826 912**
251	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X987,76	**$м^2$ стяжки**	**987,76**	**2 136**	**2 109 855**
		из них:				
251.1		затраты на труд рабочих			1 392	1 374 962
		в том числе оплата труда рабочих			699	690 444
251.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	369,224688	3 724	1 374 993
251.2		машины и механизмы			81	80 009
		в том числе оплата труда машинистов			29	28 645
251.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	13,1717796	5 853	77 094
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,1717796*	*2 153*	*28 359*
251.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	94,0693236	29	2 728
251.3		материалы, изделия и конструкции			1	988
251.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	34,5716	36	1 245
251.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	20,150304	32 453	653 938
252	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/** Формула объема = (1)X987,76	**$м^2$ стяжки**	**987,76**	**392**	**387 202**
		из них:				
252.1		затраты на труд рабочих			34	33 584

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			18	17 780
252.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,087392	3 724	33 841
252.2		машины и механизмы			27	26 670
		в том числе оплата труда машинистов			9	8 890
252.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,3560216	5 853	25 496
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,3560216*	*2 153*	*9 379*
252.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48,1236672	29	1 396
252.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,075152	32 453	326 969
253	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = (1.0,000945)X987,76	**т**	**0,9334332**	**63 386**	**59 167**
		из них:				
253.1		затраты на труд рабочих			58 972	55 046
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	27 403
253.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,0188859	4 580	55 047
253.2		машины и механизмы			4 150	3 874
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	1 196
253.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1657777	12 416	2 058
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1657777*	*3 675*	*609*
253.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2279444	7 966	1 816
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2279444*	*2 572*	*586*
253.3		материалы, изделия и конструкции			264	246
253.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2613613	943	246
254	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (0,000945)X987,76	**т**	**0,9334332**	**412 981**	**385 490**
255	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** Формула объема = (1)X987,76	**$м^2$ покрытия**	**987,76**	**5 556**	**5 487 995**
		из них:				
255.1		затраты на труд рабочих			1 047	1 034 185
		в том числе оплата труда рабочих			526	519 562
255.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	250,002056	4 139	1 034 759
255.2		машины и механизмы			117	115 568
		в том числе оплата труда машинистов			35	34 572
255.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,037148	5 853	6 070
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,037148*	*2 153*	*2 233*
255.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,18574	12 416	64 386
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,18574*	*3 675*	*19 058*
255.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,18574	7 966	41 310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,18574*	*2 572*	*13 338*
255.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	23,2321152	150	3 485

1	2	3	4	5	6	7
255.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,37148	34	353
255.3		материалы, изделия и конструкции			188	185 699
255.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	113,5924	219	24 877
255.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	192,6132	834	160 639
255.3.3	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1 027,2704	4 042	4 152 227
256	**6109-0401-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**890,324**	**705**	**627 678**
		из них:				
256.1		затраты на труд рабочих			493	438 930
		в том числе оплата труда рабочих			248	220 800
256.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,0465856	5 218	438 555
256.2		машины и механизмы			3	2 671
		в том числе оплата труда машинистов			1	890
256.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2804521	7 966	2 234
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2804521*	*2 572*	*721*
256.3		материалы, изделия и конструкции			41	36 503
256.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	45,851686	799	36 636
256.3.2	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	899,22724	166	149 272
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-2-5 ЭТАЖ				
257	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X88,44	**$м^2$ стяжки**	**88,44**	**2 136**	**188 908**
		из них:				
257.1		затраты на труд рабочих			1 392	123 108
		в том числе оплата труда рабочих			699	61 820
257.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,058872	3 724	123 111
257.2		машины и механизмы			81	7 164
		в том числе оплата труда машинистов			29	2 565
257.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1793474	5 853	6 903
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1793474*	*2 153*	*2 539*
257.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	8,4225834	29	244
257.3		материалы, изделия и конструкции			1	88
257.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,0954	36	111
257.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,804176	32 453	58 551
258	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/** Формула объема = (1)X88,44	**$м^2$ стяжки**	**88,44**	**392**	**34 668**
		из них:				
258.1		затраты на труд рабочих			34	3 007
		в том числе оплата труда рабочих			18	1 592

1	2	3	4	5	6	7
258.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,813648	3 724	3 030
258.2		машины и механизмы			27	2 388
		в том числе оплата труда машинистов			9	796
258.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3900204	5 853	2 283
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3900204*	*2 153*	*840*
258.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,3087968	29	125
258.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,902088	32 453	29 275
259	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = (1.0,000945)X88,44	**т**	**0,0835758**	**63 386**	**5 298**
		из них:				
259.1		затраты на труд рабочих			58 972	4 929
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	2 454
259.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,076122	4 580	4 929
259.2		машины и механизмы			4 150	347
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	107
259.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0148431	12 416	184
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0148431*	*3 675*	*55*
259.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0204092	7 966	163
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0204092*	*2 572*	*52*
259.3		материалы, изделия и конструкции			264	22
259.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0234012	943	22
260	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** Формула объема = (0,000945)X88,44	**т**	**0,0835758**	**412 981**	**34 515**
261	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** Формула объема = (1)X88,44	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**88,44**	**5 204**	**460 242**
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			2 725	240 999
		в том числе оплата труда рабочих			1 369	121 074
261.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,630592	6 239	241 016
261.2		машины и механизмы			169	14 946
		в том числе оплата труда машинистов			25	2 211
261.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	5,57172	33	184
261.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,475391	1 108	8 283
261.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3621618	5 853	2 120
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3621618*	*2 153*	*780*
261.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5478858	7 966	4 364
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5478858*	*2 572*	*1 409*
261.3		материалы, изделия и конструкции			933	82 515

1	2	3	4	5	6	7
261.3.1	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0123816	187 771	2 325
261.3.2	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	84,018	955	80 237
261.3.3	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	99,0528	361	35 758
261.3.4	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3060024	281 095	86 016
262	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86** Формула объема = (1)X88,44	**$м^2$**	**88,44**	**435**	**38 471**
263	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Формула объема = (1)X88,44	**$м^2$ покрытия**	**88,44**	**6 943**	**614 039**
		из них:				
263.1		затраты на труд рабочих			6 402	566 193
		в том числе оплата труда рабочих			3 217	284 511
263.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	127,1325	4 454	566 248
263.2		машины и механизмы			53	4 688
		в том числе оплата труда машинистов			15	1 327
263.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2135826	5 853	1 250
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2135826*	*2 153*	*460*
263.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1485792	12 416	1 845
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1485792*	*3 675*	*546*
263.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1485792	7 966	1 184
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1485792*	*2 572*	*382*
263.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,0801088	150	312
263.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,1636846	34	74
263.3		материалы, изделия и конструкции			488	43 159
263.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,123816	36	4
263.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	353,76	96	33 961
263.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	30,0696	145	4 360
263.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22,11	219	4 842
264	**233-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** Формула объема = (1,02.1)X88,44	**$м^2$**	**90,2088**	**1 416**	**127 736**
ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ЛИФТОВЫХ						
265	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X164,28	**$м^2$ стяжки**	**164,28**	**2 136**	**350 902**
		из них:				
265.1		затраты на труд рабочих			1 392	228 678
		в том числе оплата труда рабочих			699	114 832
265.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,407864	3 724	228 683

1	2	3	4	5	6	7
265.2		машины и механизмы			81	13 307
		в том числе оплата труда машинистов			29	4 764
265.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1906738	5 853	12 822
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1906738*	*2 153*	*4 717*
265.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,6452058	29	454
265.3		материалы, изделия и конструкции			1	164
265.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,7498	36	207
265.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,351312	32 453	108 760
266	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Формула объема = (1)X164,28	**$м^2$ покрытия**	**164,28**	**6 943**	**1 140 596**
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			6 402	1 051 721
		в том числе оплата труда рабочих			3 217	528 489
266.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	236,1525	4 454	1 051 823
266.2		машины и механизмы			53	8 707
		в том числе оплата труда машинистов			15	2 464
266.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3967362	5 853	2 322
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3967362*	*2 153*	*854*
266.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2759904	12 416	3 427
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2759904*	*3 675*	*1 014*
266.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2759904	7 966	2 199
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2759904*	*2 572*	*710*
266.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,8638656	150	580
266.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,0191102	34	137
266.3		материалы, изделия и конструкции			488	80 169
266.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,229992	36	8
266.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	657,12	96	63 084
266.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	55,8552	145	8 099
266.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	41,07	219	8 994
267	**233-202-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** Формула объема = (1,02.1)X164,28	**$м^2$**	**167,5656**	**3 368**	**564 361**
268	**6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство**	**м плинтусов**	**157**	**1 302**	**204 414**
		из них:				
268.1		затраты на труд рабочих			1 250	196 250
		в том числе оплата труда рабочих			628	98 596
268.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,9046	5 043	196 196
268.2		машины и механизмы			5	785
		в том числе оплата труда машинистов			2	314

1	2	3	4	5	6	7
268.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09891	7 966	788
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09891*	*2 572*	*254*
268.3		материалы, изделия и конструкции			47	7 379
268.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2512	29 306	7 362
269	**232-504-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая** Формула объема = 0,074.157	**кг**	**11,618**	**163**	**1 894**
270	**233-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** Формула объема = 157.0,15	**$м^2$**	**23,55**	**1 416**	**33 347**
		ПОЛЫ ЛОДЖИИ				
271	**6109-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Формула объема = (1)X132,55	**$м^2$ стяжки**	**132,55**	**2 137**	**283 259**
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			1 378	182 654
		в том числе оплата труда рабочих			693	91 857
271.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,938965	3 586	182 667
271.2		машины и механизмы			79	10 472
		в том числе оплата труда машинистов			29	3 844
271.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,7675543	5 853	10 346
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7675543*	*2 153*	*3 806*
271.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,5413425	29	190
271.3		материалы, изделия и конструкции			680	90 134
271.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,70402	33 277	89 982
271.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,63925	36	167
	Раздел 12.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-АС-лист28**				**32 529 071**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			25 396 802
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*12 757 804*
		машины и механизмы	тенге			652 094
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*267 671*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 480 175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 447		
		ПОТОЛОК				
272	**6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/** Формула объема = 715,4+282,2+106,95+171,15	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 275,7**	**2 465**	**3 144 600**
		из них:				
272.1		затраты на труд рабочих			2 132	2 719 792
		в том числе оплата труда рабочих			1 071	1 366 275

1	2	3	4	5	6	7
272.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	568,06921	4 788	2 719 915
272.2		машины и механизмы			66	84 197
		в том числе оплата труда машинистов			28	35 720
272.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6697425	5 853	3 920
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6697425*	*2 153*	*1 442*
272.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4018455	12 416	4 989
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4018455*	*3 675*	*1 477*
272.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4018455	7 966	3 201
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4018455*	*2 572*	*1 034*
272.2.4	313-401-0201	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 $м^3$/ч	маш.-ч	12,323262	5 775	71 167
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,323262*	*2 572*	*31 695*
272.3		материалы, изделия и конструкции			36	45 925
272.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	31,8925	398	12 693
272.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,02056	330	337
272.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	149,2569	219	32 687
272.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 506,8993	84	294 580
273	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке** Формула объема = 715,4+282,2+106,95	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 104,55**	**1 454**	**1 606 016**
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			1 262	1 393 942
		в том числе оплата труда рабочих			634	700 285
273.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	301,54215	4 621	1 393 426
273.2		машины и механизмы			9	9 941
		в том числе оплата труда машинистов			3	3 314
273.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1159778	5 853	679
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1159778*	*2 153*	*250*
273.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1597775	7 966	9 239
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1597775*	*2 572*	*2 983*
273.3		материалы, изделия и конструкции			2	2 209
273.3.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	9,27822	225	2 088
273.3.2	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7621395	262 219	199 847
274	**6112-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска лоджии и тамбуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**171,15**	**912**	**156 089**
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			747	127 849
		в том числе оплата труда рабочих			375	64 181
274.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,674955	4 621	127 886
274.2		машины и механизмы			9	1 540

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	342
274.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0179708	5 853	105
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0179708*	*2 153*	*39*
274.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1617368	7 966	1 288
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1617368*	*2 572*	*416*
274.3		материалы, изделия и конструкции			7	1 198
274.3.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,564795	225	127
274.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,41325	116	1 092
274.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0975555	262 219	25 581
275	**6112-0302-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**5,7**	**199**	**1 134**
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			182	1 037
		в том числе оплата труда рабочих			91	519
275.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,26334	3 930	1 035
275.2		машины и механизмы			3	17
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
275.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005985	5 853	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0005985*	*2 153*	*1*
275.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001197	7 966	10
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001197*	*2 572*	*3*
275.3		материалы, изделия и конструкции			14	80
275.3.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001197	64 654	77
		СТЕНЫ				
276	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/** Формула объема = 197,27+81,23+343,34+66,15	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**687,99**	**4 687**	**3 224 609**
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			3 852	2 650 137
		в том числе оплата труда рабочих			1 936	1 331 949
276.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	534,56823	4 958	2 650 389
276.2		машины и механизмы			292	200 893
		в том числе оплата труда машинистов			125	85 999
276.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	33,9523065	4 854	164 805
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,9523065*	*2 153*	*73 099*
276.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,0680718	5 853	35 516
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,0680718*	*2 153*	*13 065*
276.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 064
276.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0412794	36 581	1 510

1	2	3	4	5	6	7
276.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,825588	861	711
276.3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	12,865413	25 692	330 538
276.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	38,114646	1 069	40 745
277	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску./ШПАТЛЕВКА/** Формула объема = 197,27+2181,47+81,23+661,91+582,34+153,53+66,15+14,05	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**3 937,95**	**1 691**	**6 659 073**
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			1 358	5 347 736
		в том числе оплата труда рабочих			682	2 685 682
277.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 136,49237	4 704	5 346 060
277.2		машины и механизмы			66	259 905
		в том числе оплата труда машинистов			28	110 263
277.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,0674238	5 853	12 101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0674238*	*2 153*	*4 451*
277.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2404543	12 416	15 401
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2404543*	*3 675*	*4 559*
277.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2404543	7 966	9 881
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2404543*	*2 572*	*3 190*
277.2.4	313-401-0201	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 $м^3$/ч	маш.-ч	38,040597	5 775	219 684
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*38,040597*	*2 572*	*97 840*
277.3		материалы, изделия и конструкции			36	141 766
277.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	98,44875	398	39 183
277.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,15036	330	1 040
277.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	460,74015	219	100 902
277.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10 825,42455	84	909 336
278	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**31,2**	**3 909**	**121 961**
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			3 210	100 152
		в том числе оплата труда рабочих			1 613	50 326
278.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,294	4 704	100 167
278.2		машины и механизмы			278	8 674
		в том числе оплата труда машинистов			120	3 744
278.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1,53972	4 854	7 474
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,53972*	*2 153*	*3 315*
278.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,203112	5 853	1 189
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,203112*	*2 153*	*437*

1	2	3	4	5	6	7
278.3		материалы, изделия и конструкции			3	94
278.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001872	36 581	68
278.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02184	861	19
278.3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,47112	25 692	12 104
278.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,86424	1 069	924
279	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим***	**Окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**153,53**	**1 297**	**199 128**
		из них:				
279.1		затраты на труд рабочих			1 121	172 107
		в том числе оплата труда рабочих			563	86 437
279.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,246378	4 621	172 116
279.2		машины и механизмы			9	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			3	461
279.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0161207	5 853	94
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0161207*	*2 153*	*35*
279.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1612065	7 966	1 284
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1612065*	*2 572*	*415*
279.3		материалы, изделия и конструкции			2	307
279.3.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,289652	225	290
279.3.2	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0967239	262 219	25 363
280	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке** Формула объема = 2378,73+743,84+648,49	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3 771,06**	**1 297**	**4 891 065**
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			1 121	4 227 358
		в том числе оплата труда рабочих			563	2 123 107
280.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	914,859156	4 621	4 227 564
280.2		машины и механизмы			9	33 939
		в том числе оплата труда машинистов			3	11 313
280.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3959613	5 853	2 318
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3959613*	*2 153*	*853*
280.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,959613	7 966	31 542
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,959613*	*2 572*	*10 184*
280.3		материалы, изделия и конструкции			2	7 542
280.3.1	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	31,676904	225	7 127
280.3.2	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,3757678	262 219	622 971
281	**6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Формула объема = 683,13+31,2	**$м^2$ поверхности облицовки**	**714,33**	**13 273**	**9 481 302**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
281.1		затраты на труд рабочих			10 055	7 182 588
		в том числе оплата труда рабочих			5 053	3 609 509
281.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 500,093	4 788	7 182 445
281.2		машины и механизмы			56	40 002
		в том числе оплата труда машинистов			19	13 572
281.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,0753767	5 853	35 559
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,0753767*	*2 153*	*13 080*
281.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3750233	11 320	4 245
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3750233*	*2 572*	*965*
281.3		материалы, изделия и конструкции			409	292 161
281.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	10,71495	25 896	277 474
281.3.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,285732	33 845	9 671
281.3.3	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,71433	6 701	4 787
281.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,3216345	36	120
281.3.5	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	714,33	2 753	1 966 550
282	**6107-0204-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /ДЫМОХОД/**	**$м^2$ стен (за вычетом проемов)**	**54**	**7 288**	**393 552**
		из них:				
282.1		затраты на труд рабочих			4 064	219 456
		в том числе оплата труда рабочих			2 023	109 242
282.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,2132	4 749	219 466
282.2		машины и механизмы			76	4 104
		в том числе оплата труда машинистов			24	1 296
282.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,349648	25	59
282.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1996002	12 416	2 478
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1996002*	*3 675*	*734*
282.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1996002	7 966	1 590
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1996002*	*2 572*	*513*
282.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,08991	97	9
282.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2997	22	7
282.3		материалы, изделия и конструкции			2 159	116 586
282.3.1	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,07506	104 147	7 817
282.3.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	113,4	830	94 122
282.3.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	42,444	109	4 626
282.3.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0162	330	5
282.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6642	219	145
282.3.6	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,6578	1 855	3 075
282.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,36018	1 186	427

1	2	3	4	5	6	7
282.3.8	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,108	1 674	181
282.3.9	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	19,386	67	1 299
282.3.10	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	61,236	63	3 858
282.3.11	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	60,588	17	1 030
282.3.12	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	44,604	296	13 203
282.3.13	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	117,936	341	40 216
283	**6107-0204-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /стояк в тамбуре/**	**$м^2$ стен (за вычетом проемов)**	**2,43**	**7 288**	**17 710**
		из них:				
283.1		затраты на труд рабочих			4 064	9 876
		в том числе оплата труда рабочих			2 023	4 916
283.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,079594	4 749	9 876
283.2		машины и механизмы			76	184
		в том числе оплата труда машинистов			24	58
283.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1057342	25	3
283.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008982	12 416	112
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008982*	*3 675*	*33*
283.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008982	7 966	72
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008982*	*2 572*	*23*
283.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,004046	97	0
283.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0134865	22	0
283.3		материалы, изделия и конструкции			2 159	5 246
283.3.1	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0033777	104 147	352
283.3.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	5,103	830	4 235
283.3.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,90998	109	208
283.3.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,000729	330	0
283.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,029889	219	7
283.3.6	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,074601	1 855	138
283.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0162081	1 186	19
283.3.8	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,00486	1 674	8
283.3.9	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,87237	67	58
283.3.10	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,75562	63	174
283.3.11	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	2,72646	17	46
283.3.12	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,00718	296	594
283.3.13	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,30712	341	1 810

1	2	3	4	5	6	7
284	**6112-0302-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**17,65**	**199**	**3 512**
		из них:				
284.1		затраты на труд рабочих			182	3 212
		в том числе оплата труда рабочих			91	1 606
284.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,81543	3 930	3 205
284.2		машины и механизмы			3	53
		в том числе оплата труда машинистов			1	18
284.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018533	5 853	11
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018533*	*2 153*	*4*
284.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0037065	7 966	30
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0037065*	*2 572*	*10*
284.3		материалы, изделия и конструкции			14	247
284.3.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0037065	64 654	240
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ АС лист 16,19				
285	**1126-0102-0503** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из бетона с лесов**	**$м^2$**	**104,14**	**14 482**	**1 508 155**
		из них:				
285.1		затраты на труд рабочих			11 573	1 205 212
		в том числе оплата труда рабочих			5 814	605 470
285.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	235,429298	5 119	1 205 163
285.2		машины и механизмы			66	6 873
		в том числе оплата труда машинистов			14	1 458
285.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	6,3461875	116	736
285.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2311908	12 416	2 870
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2311908*	*3 675*	*850*
285.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2311908	7 966	1 842
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2311908*	*2 572*	*595*
285.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	48,8043779	22	1 074
285.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	8,0685589	34	274
285.3		материалы, изделия и конструкции			2 843	296 070
285.3.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	119,761	503	60 240
285.3.2	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,57277	225	129
285.3.3	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	666,496	67	44 655
285.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2207768	36	8
285.3.5	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1 103,884	169	186 556
285.3.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,828	219	4 561

1	2	3	4	5	6	7
286	**234-101-0306** *РСНБ РК 2022 прим*	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/** Формула объема = 104,14.0,18.1,03	**м^3**	**19,307556**	**55 733**	**1 076 068**
287	**6112-0302-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**38,92**	**398**	**15 490**
		из них:				
287.1		затраты на труд рабочих			380	14 790
		в том числе оплата труда рабочих			191	7 434
287.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,759672	3 930	14 776
287.2		машины и механизмы			3	117
		в том числе оплата труда машинистов			1	39
287.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0040866	5 853	24
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0040866*	*2 153*	*9*
287.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0081732	7 966	65
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0081732*	*2 572*	*21*
287.3		материалы, изделия и конструкции			15	584
287.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0001557	8 810	1
287.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0066164	64 654	428
287.3.3	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	0,31136	225	70
287.3.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,62272	116	72
288	**6112-0303-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**68,22**	**434**	**29 607**
		из них:				
288.1		затраты на труд рабочих			316	21 558
		в том числе оплата труда рабочих			159	10 847
288.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,427478	4 874	21 580
288.2		машины и механизмы			4	273
		в том числе оплата труда машинистов			1	68
288.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1146096	37	4
288.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0358155	7 966	285
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0358155*	*2 572*	*92*
288.2.3	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,9236	301	7 803
Раздел 13.		**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -АС лист 5,6**				**1 057 023**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			818 609
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*410 840*
		машины и механизмы	тенге			45 794

1	2	3	4	5	6	7
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 244*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			192 621
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	166		
289	**6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**37**	**3 221**	**119 177**
		из них:				
289.1		затраты на труд рабочих			1 836	67 932
		в том числе оплата труда рабочих			922	34 114
289.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,2477	4 454	67 913
289.2		машины и механизмы			10	370
		в том числе оплата труда машинистов			2	74
289.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,622375	16	42
289.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,14763	25	4
289.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02331	12 416	289
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02331*	*3 675*	*86*
289.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,291375	97	28
289.3		материалы, изделия и конструкции			64	2 368
289.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,591	1 253	1 994
289.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	50,69	3	152
289.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,116587	1 993	232
289.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	38,85	384	14 918
289.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	38,85	865	33 605
290	**6112-0303-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1 039,6**	**741**	**770 344**
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			588	611 285
		в том числе оплата труда рабочих			295	306 682
290.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	121,21736	5 043	611 299
290.2		машины и механизмы			39	40 545
		в том числе оплата труда машинистов			1	1 040
290.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,54579	7 966	4 348
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,54579*	*2 572*	*1 404*
290.2.2	314-504-1301	Люлька одноместная самоподъемная, грузоподъёмность 120 кг	маш.-ч	63,31164	569	36 024
290.2.3	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	395,048	301	118 909

1	2	3	4	5	6	7
291	**6112-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню крылец**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**38,72**	**3 892**	**150 698**
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			3 284	127 156
		в том числе оплата труда рабочих			1 650	63 888
291.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,842752	5 119	127 170
291.2		машины и механизмы			122	4 724
		в том числе оплата труда машинистов			54	2 091
291.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,365904	116	42
291.2.2	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м^3/ч	маш.-ч	0,975744	4 816	4 699
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,975744*	*2 153*	*2 101*
291.2.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,731808	25 692	18 802
292	**6112-0303-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**38,72**	**434**	**16 804**
		из них:				
292.1		затраты на труд рабочих			316	12 236
		в том числе оплата труда рабочих			159	6 156
292.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,512928	4 874	12 248
292.2		машины и механизмы			4	155
		в том числе оплата труда машинистов			1	39
292.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0650496	37	2
292.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,020328	7 966	162
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020328*	*2 572*	*52*
292.2.3	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,7136	301	4 429
	Раздел 14.	**РАЗНЫЕ РАБОТЫ-АС лист33-35**				**3 384 909**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			535 476
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*269 901*
		машины и механизмы	тенге			184 430
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*38 247*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 534 744
		оборудование	тенге			130 260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	140		
		КРЫЛЬЦО №1- 1 ШТ				
293	**6104-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** Формула объема = 12+1	**шт. сборных конструкций**	**13**	**5 345**	**69 485**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			1 727	22 451
		в том числе оплата труда рабочих			860	11 180
293.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,9946	4 495	22 451
293.2		машины и механизмы			2 808	36 504
		в том числе оплата труда машинистов			552	7 176
293.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,633476	22 350	36 508
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,633476*	*4 391*	*7 173*
293.3		материалы, изделия и конструкции			810	10 530
293.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0533	33 277	1 774
293.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,299	29 306	8 762
294	**6104-0202-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Формула объема = 2+2	**шт. сборных конструкций**	**4**	**5 984**	**23 936**
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			1 998	7 992
		в том числе оплата труда рабочих			995	3 980
294.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,7448	4 580	7 991
294.2		машины и механизмы			2 754	11 016
		в том числе оплата труда машинистов			541	2 164
294.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,49284	22 350	11 015
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49284*	*4 391*	*2 164*
294.3		материалы, изделия и конструкции			236	944
294.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0284	33 277	945
294.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,136	29 306	3 986
295	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** Формула объема = 2.0,406+12.0,146+2.0,265+1.0,191	**$м^3$**	**3,285**	**50 741**	**166 684**
296	**6103-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК**	**$м^3$**	**0,24**	**49 457**	**11 870**
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			13 801	3 312
		в том числе оплата труда рабочих			6 871	1 649
296.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,751248	4 409	3 312
296.2		машины и механизмы			3 348	803
		в том числе оплата труда машинистов			651	156
296.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0447019	55	2
296.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0567432	13 504	766
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0567432*	*2 572*	*146*
296.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0007193	11 320	8
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0007193*	*2 572*	*2*

1	2	3	4	5	6	7
296.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001039	12 416	13
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001039*	*3 675*	*4*
296.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0017316	7 966	14
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0017316*	*2 572*	*4*
296.3		материалы, изделия и конструкции			2 307	554
296.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000528	101 324	54
296.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00006	64 654	4
296.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0006792	36	0
296.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,10752	2 928	315
296.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0672	2 146	144
296.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0432	861	37
296.3.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2436	29 558	7 200
297	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,56**	**8 957**	**5 016**
		из них:				
297.1		затраты на труд рабочих			3 744	2 097
		в том числе оплата труда рабочих			1 863	1 043
297.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,52836	3 968	2 097
297.2		машины и механизмы			5 208	2 916
		в том числе оплата труда машинистов			1 586	888
297.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,285936	8 080	2 310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,285936*	*2 572*	*735*
297.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,571872	18	10
297.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,049728	11 986	596
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,049728*	*3 074*	*153*
297.3		материалы, изделия и конструкции			5	3
297.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,084	36	3
298	**211-201-0706** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 1,15.0,56	**$м^3$**	**0,644**	**11 837**	**7 623**
299	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**24,72**	**3 742**	**92 502**
		из них:				
299.1		затраты на труд рабочих			832	20 567
		в том числе оплата труда рабочих			414	10 234
299.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,180152	4 920	20 566
299.2		машины и механизмы			17	421
		в том числе оплата труда машинистов			5	124
299.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051912	7 966	414

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,051912*	*2 572*	*134*
299.3		материалы, изделия и конструкции			277	6 847
299.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	12,36	554	6 847
299.3.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	59,328	1 090	64 668
300	**6104-0401-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**9 594**	**28 782**
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			3 956	11 868
		в том числе оплата труда рабочих			1 969	5 907
300.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,7438	4 325	11 867
300.2		машины и механизмы			3 524	10 572
		в том числе оплата труда машинистов			666	1 998
300.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,777222	13 601	10 571
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,777222*	*2 572*	*1 999*
300.3		материалы, изделия и конструкции			2 114	6 342
300.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,21645	29 306	6 343
301	**222-203-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** Формула объема = 5,7.1,2+5,7.1+1,9.1,2	**м^2**	**14,82**	**12 551**	**186 006**
302	**6103-0701-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Формула объема = 0,888.0,001	**т**	**0,000888**	**1 475 935**	**1 311**
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			1 469 218	1 305
		в том числе оплата труда рабочих			731 401	649
302.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,2848615	4 580	1 305
302.2		машины и механизмы			6 717	6
		в том числе оплата труда машинистов			2 076	2
302.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0002464	12 416	3
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0002464*	*3 675*	*1*
302.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003647	7 966	3
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003647*	*2 572*	*1*
303	**261-107-0212** ***РСНБ РК 2022***	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,888**	**308 830**	**274 241**
304	**6105-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности.** **.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.***	**м^3**	**5,08**	**61 246**	**311 130**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			29 078	147 716
		в том числе оплата труда рабочих			14 475	73 533
304.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,252412	4 580	147 716
304.2		машины и механизмы			7 129	36 215
		в том числе оплата труда машинистов			1 531	7 777
304.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1540216	13 601	29 297
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1540216*	*2 572*	*5 540*
304.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8683752	7 966	6 917
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8683752*	*2 572*	*2 233*
304.3		материалы, изделия и конструкции			2	10
304.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,22352	36	8
304.3.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,143	26 124	29 860
304.3.3	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	1,5020544	64 798	97 330
305	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**14**	**3 961**	**55 454**
		из них:				
305.1		затраты на труд рабочих			3 103	43 442
		в том числе оплата труда рабочих			1 559	21 826
305.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,6722	4 070	43 436
305.2		машины и механизмы			271	3 794
		в том числе оплата труда машинистов			91	1 274
305.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,37779	5 853	2 211
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,37779*	*2 153*	*813*
305.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,05292	11 320	599
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,05292*	*2 572*	*136*
305.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12348	7 966	984
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12348*	*2 572*	*318*
305.3		материалы, изделия и конструкции			587	8 218
305.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,182	29 306	5 334
305.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,4284	6 701	2 871
305.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,539	36	19
306	**255-102-0603** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017** Формула объема = 14.1,2	**$м^2$**	**16,8**	**3 769**	**63 319**
КОЗЫРЕК- 1 ШТ						
307	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**20,4**	**1 331**	**27 152**
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			967	19 727
		в том числе оплата труда рабочих			486	9 914

1	2	3	4	5	6	7
307.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,50188	3 586	19 730
307.2		машины и механизмы			267	5 447
		в том числе оплата труда машинистов			55	1 122
307.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,5343984	269	144
307.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1539792	13 504	2 079
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1539792*	*2 572*	*396*
307.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2853144	11 320	3 230
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2853144*	*2 572*	*734*
307.3		материалы, изделия и конструкции			97	1 979
307.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,62424	2 728	1 703
307.3.2	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	0,8976	288	259
307.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,7854	36	28
308	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0153.20,4	**$м^3$**	**0,31212**	**32 453**	**10 129**
309	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /25мм/**	**$м^2$ стяжки**	**20,4**	**80**	**1 632**
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			40	816
		в том числе оплата труда рабочих			20	408
309.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,204	3 586	732
309.2		машины и механизмы			40	816
		в том числе оплата труда машинистов			9	184
309.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,022644	13 504	306
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022644*	*2 572*	*58*
309.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,045288	11 320	513
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,045288*	*2 572*	*116*
310	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,00102.10.20,4	**$м^3$**	**0,20808**	**32 453**	**6 753**
311	**6110-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**20,4**	**943**	**19 237**
		из них:				
311.1		затраты на труд рабочих			612	12 485
		в том числе оплата труда рабочих			307	6 263
311.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,80092	4 454	12 475
311.2		машины и механизмы			40	816
		в том числе оплата труда машинистов			11	224

1	2	3	4	5	6	7
311.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	0,0475524	152	7
311.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0135864	13 601	185
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0135864*	*2 572*	*35*
311.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0022644	5 853	13
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0022644*	*2 153*	*5*
311.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033966	12 416	422
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,033966*	*3 675*	*125*
311.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022644	7 966	180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022644*	*2 572*	*58*
311.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,0846476	7	8
311.3		материалы, изделия и конструкции			291	5 936
311.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,896	554	2 712
311.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12,852	251	3 226
312	**6110-0101-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м^2 кровли**	**20,4**	**376**	**7 670**
		из них:				
312.1		затраты на труд рабочих			277	5 651
		в том числе оплата труда рабочих			139	2 836
312.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,26888	4 454	5 652
312.2		машины и механизмы			19	388
		в том числе оплата труда машинистов			5	102
312.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0067932	13 601	92
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0067932*	*2 572*	*17*
312.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0006793	5 853	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006793*	*2 153*	*1*
312.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0158508	12 416	197
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0158508*	*3 675*	*58*
312.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011322	7 966	90
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011322*	*2 572*	*29*
312.2.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,5661	7	4
312.3		материалы, изделия и конструкции			80	1 632
312.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,528	251	1 639
313	**235-103-0311** *РСНБ РК 2022*	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 20,4.1,15.2	**м^2**	**46,92**	**1 315**	**61 700**

1	2	3	4	5	6	7
314	**235-103-0313** ***РСНБ РК 2022***	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97** Формула объема = 20,4.1,15	**$м^2$**	**23,46**	**1 179**	**27 659**
315	**6110-0301-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**14,2**	**4 054**	**57 567**
		из них:				
315.1		затраты на труд рабочих			2 186	31 041
		в том числе оплата труда рабочих			1 098	15 592
315.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,10568	4 368	31 038
315.2		машины и механизмы			63	895
		в том числе оплата труда машинистов			15	213
315.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0204906	13 601	279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0204906*	*2 572*	*53*
315.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,993006	37	37
315.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0063048	5 853	37
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0063048*	*2 153*	*14*
315.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0267954	12 416	333
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0267954*	*3 675*	*98*
315.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0173382	7 966	138
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0173382*	*2 572*	*45*
315.2.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,9835488	7	7
315.2.7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,283716	97	28
315.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,292484	22	28
315.3		материалы, изделия и конструкции			1 805	25 631
315.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,07242	29 306	2 122
315.3.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,408	554	1 888
315.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,378	251	2 103
315.3.4	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0284	550 002	15 620
315.3.5	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001846	396 413	732
315.3.6	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	0,9514	3 195	3 040
315.3.7	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,1136	1 086	123
316	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**3,55**	**1 757**	**6 237**
		из них:				
316.1		затраты на труд рабочих			967	3 433
		в том числе оплата труда рабочих			486	1 725

1	2	3	4	5	6	7
316.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,957435	3 586	3 433
316.2		машины и механизмы			267	948
		в том числе оплата труда машинистов			55	195
316.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 $м^3$/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0929958	269	25
316.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0267954	13 504	362
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0267954*	*2 572*	*69*
316.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0496503	11 320	562
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0496503*	*2 572*	*128*
316.3		материалы, изделия и конструкции			523	1 857
316.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,10863	2 728	296
316.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,054315	27 863	1 513
316.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	0,1562	288	45
316.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,136675	36	5
317	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/**	**$м^2$ стяжки**	**3,55**	**182**	**646**
		из них:				
317.1		затраты на труд рабочих			20	71
		в том числе оплата труда рабочих			10	36
317.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,01775	3 586	64
317.2		машины и механизмы			20	71
		в том числе оплата труда машинистов			4	14
317.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0019703	13 504	27
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0019703*	*2 572*	*5*
317.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0039405	11 320	45
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0039405*	*2 572*	*10*
317.3		материалы, изделия и конструкции			142	504
317.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,018105	27 863	504
318	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**5,68**	**7 915**	**44 957**
		из них:				
318.1		затраты на труд рабочих			4 623	26 259
		в том числе оплата труда рабочих			2 323	13 195
318.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,128152	4 285	26 259
318.2		машины и механизмы			36	204
		в том числе оплата труда машинистов			8	45
318.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0126096	13 504	170
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0126096*	*2 572*	*32*
318.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0044134	7 966	35

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0044134*	*2 572*	*11*
318.3		материалы, изделия и конструкции			3 256	18 494
318.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6816	853	581
318.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2272	484	110
318.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,032376	550 002	17 807
319	**6114-0701-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**1**	**4 438**	**4 438**
		из них:				
319.1		затраты на труд рабочих			4 314	4 314
		в том числе оплата труда рабочих			2 101	2 101
319.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9213	4 683	4 314
319.2		материалы, изделия и конструкции			124	124
319.2.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	181 321	73
319.2.2	218-103-0208	Каболка	т	0,00012	423 648	51
320	**224-106-0301** *РСНБ РК 2022*	**Воронки водосточные с крепежными деталями**	**шт.**	**1**	**48 836**	**48 836**
		ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ				
321	**6103-0701-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	**Перекрытия. Укладка из бетона С8/10 толщиной 100 мм** Формула объема = 1,45.1	**$м^2$**	**1,45**	**4 199**	**6 089**
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			921	1 335
		в том числе оплата труда рабочих			459	666
321.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,32509	4 108	1 335
321.2		машины и механизмы			171	248
		в том числе оплата труда машинистов			50	73
321.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0197969	10 609	210
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0197969*	*3 074*	*61*
321.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0180264	29	1
321.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0046676	7 966	37
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046676*	*2 572*	*12*
321.3		материалы, изделия и конструкции			92	133
321.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0011745	101 324	119
321.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0174	861	15
321.3.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1479	29 558	4 372
322	**6103-0701-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	**Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/200 мм/** Формула объема = 1,45.1	**$м^2$**	**1,45**	**3 863**	**5 601**
		из них:				
322.1		затраты на труд рабочих			590	856
		в том числе оплата труда рабочих			290	421

1	2	3	4	5	6	7
322.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,20764	4 108	853
322.2		машины и механизмы			168	244
		в том числе оплата труда машинистов			50	73
322.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,019314	10 609	205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019314*	*3 074*	*59*
322.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0112665	29	0
322.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0048285	7 966	38
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0048285*	*2 572*	*12*
322.3		материалы, изделия и конструкции			90	131
322.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00116	101 324	118
322.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0145	861	12
322.3.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1479	29 558	4 372
323	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Формула объема = 0,00124.1,45	**т**	**0,001798**	**63 386**	**114**
		из них:				
323.1		затраты на труд рабочих			58 972	106
		в том числе оплата труда рабочих			29 357	53
323.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0231511	4 580	106
323.2		машины и механизмы			4 150	7
		в том числе оплата труда машинистов			1 281	2
323.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003193	12 416	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003193*	*3 675*	*1*
323.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004391	7 966	4
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004391*	*2 572*	*1*
323.3		материалы, изделия и конструкции			264	
323.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0005034	943	0
324	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0018**	**412 981**	**743**
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М				
325	**1101-0701-0801** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11***	**Уплотнение грунтового основания под полы промышленного цеха**	**$м^2$ уплотненной площади основания**	**142**	**99**	**14 058**
		из них:				
325.1		машины и механизмы			99	14 058
		в том числе оплата труда машинистов			24	3 408
325.1.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,119102	12 567	14 064
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,119102*	*3 074*	*3 440*
326	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка бетонная. Устройство** Формула объема = 142.0,15	**$м^3$**	**21,3**	**35 960**	**765 948**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
326.1		затраты на труд рабочих			5 425	115 552
		в том числе оплата труда рабочих			2 700	57 510
326.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,91805	3 620	115 543
326.2		машины и механизмы			2 724	58 021
		в том числе оплата труда машинистов			518	11 033
326.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,25574	13 504	57 470
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,25574*	*2 572*	*10 946*
326.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,34864	29	329
326.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0307359	7 966	245
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0307359*	*2 572*	*79*
326.2.4	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,726	27 266	592 381
327	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** Формула объема = 1,02.142.0,15	**$м^3$**	**21,726**	**36 225**	**787 024**
		АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ				
328	**6125-0801-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных**	**шт.**	**20**	**2 655**	**53 100**
		из них:				
328.1		затраты на труд рабочих			2 654	53 080
		в том числе оплата труда рабочих			1 459	29 180
328.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,346	4 678	53 077
328.2		машины и механизмы			1	20
328.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,35856	16	6
328.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,71928	22	16
329	**247-305-0121** ***РСНБ РК 2022 ПРИМ***	**Ящик почтовый**	**шт.**	**20**	**6 513**	**130 260**

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №2

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-АС Альбом 2 часть 2,КЖ Альбом 3 часть 2

Сметная стоимость	**294383,056**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	70235,403	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,429	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**294 383 056**
	Раздел 1.	**НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ-КЖ часть1, лист 12**				**41 060 248**
1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**45**	**24 341**	**1 095 345**
2	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**60**	**30 642**	**1 838 520**
3	6104-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**14**	**39 556**	**553 784**
4	222-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**59,1**	**99 094**	**5 856 455**
5	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**250,1**	**95 500**	**23 884 550**

1	2	3	4	5	6	7
6	222-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	27,64	92 770	2 564 163
7	222-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	49,36	94 444	4 661 756
8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	8,93	62 158	555 071
9	6104-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов/АС -лист 5/	м шва	21,2	2 387	50 604
	Раздел 2.	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ-КЖ часть1, лист 11				44 382 037
10	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	64	20 976	1 342 464
11	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	73	23 446	1 711 558
12	6104-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	34	29 356	998 104
13	222-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	27,1	120 524	3 266 200
14	222-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	12,28	117 680	1 445 110
15	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	97,25	117 292	11 406 647
16	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	158,2	120 704	19 095 373
17	222-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	42,19	110 853	4 676 888
18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	3,04	57 966	176 217

1	2	3	4	5	6	7
19	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	3,36	57 966	194 766
		МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ВКЛАДЫШ				
20	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м^3 изоляции	0,206	166 343	34 267
21	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95	м^3	0,618	55 733	34 443
	Раздел 3.	ПЕРЕГОРОДКИ-АС7,9,11,13				10 022 368
22	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^2	93,3333333	11 543	1 077 347
23	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ без облицовки	м^3 кладки	53,67	27 585	1 480 487
24	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м^3	49,3764	32 026	1 581 329
25	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1 073,4	53	56 890
26	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/	т металлических изделий	0,2105	1 344 604	283 039
27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,77408	705 896	546 420
28	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^2	359,5	11 543	4 149 708
29	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/	т металлических изделий	0,21	1 344 604	282 367
30	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,06161	705 896	43 490

1	2	3	4	5	6	7
31	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	40	1 669	66 760
32	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	193 223	131 392
33	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ /АС-22/	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,4562	292 915	133 628
34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,38856	385 742	149 884
35	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06764	396 413	26 813
36	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,4562	4 391	2 003
37	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,4562	23 698	10 811
	Раздел 4.	ВЕНТШАХТЫ-АС лист 46-48				4 875 845
38	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	25,91	62 145	1 610 177
39	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	5,88	62 145	365 413
40	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,172	292 915	343 296
41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	300 970	117 980
42	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,78	412 981	322 125
43	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором 1:2 по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	190,16	3 907	742 955
44	1126-0102-0501 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	$м^2$	55,89	13 315	744 175

1	2	3	4	5	6	7
45	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м^3	6,908004	55 733	385 004
46	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	54,55	199	10 855
47	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	19,09	434	8 285
48	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	16,68	13 524	225 580
	Раздел 5.	ПЕРЕКРЫТИЕ-КЖ часть1,лист 13				62 177 740
49	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	349	7 779	2 714 871
50	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	90	9 594	863 460
51	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	1 702,886	12 551	21 372 922
52	6104-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты лоджий площадью до 10 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	60	19 021	1 141 260
53	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	3	24 909	74 727
54	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	145,05	172 146	24 969 777
		МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13				
55	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	15,45	130 649	2 018 527
56	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,62071	1 098 634	1 780 567
57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,62071	312 983	507 255
58	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка кронштейнов К-1(КЖ-13)	т стальных элементов	1,6116	1 411 588	2 274 915
59	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,27106	309 594	393 513
60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9261	312 983	289 854
61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34496	300 970	103 823

1	2	3	4	5	6	7
62	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т	1,96558	1 058 435	2 080 439
63	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,96558	308 830	607 030
64	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	ЦЕРЕЗИТ	Т	3,8556	98 056	378 065
65	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	569,17	1 066	606 735
	Раздел 6.	БАЛКОНЫ-АС лист 36-43				3 639 410
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ				
66	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Пояса в опалубке	$м^3$ железобетона в конструкции	1,43	130 649	186 828
67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04528	326 028	14 763
68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,171452	312 983	53 662
69	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	$м^3$ кладки	12,854	27 585	354 578
70	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	$м^3$	11,82568	32 026	378 729
71	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	257,08	53	13 625
72	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,10412	292 915	30 498
73	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02128	412 981	8 788
74	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08284	385 742	31 955
75	217-101-0303 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 /HUS 7,5Х180/	шт.	358	104	37 232
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП				
76	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	2,764124	337 571	933 088
77	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6904	400 195	276 295
78	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	1,61837	434 434	703 075

1	2	3	4	5	6	7
79	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,35731	398 580	142 417
80	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,98124	403 812	396 236
81	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	2,7641	4 391	12 137
82	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	2,7641	23 698	65 504
	Раздел 7.	ШАХТА ЛИФТА-КЖ часть1,лист 13				6 679 071
83	6104-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	8	18 126	145 008
84	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	24	20 976	503 424
85	222-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м^3	22,54	169 161	3 812 889
86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	5,27	2 136	11 257
87	1106-0106-0113 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	1,29	12 517	16 147
88	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,3	43 618	56 703
89	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01575	412 981	6 504
90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	326 028	1 239
91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01972	300 970	5 935
92	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02136	1 047 659	22 378
93	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02136	1 178 569	25 174
		МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ УМ ЛИСТ 9				
94	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	0,42	130 649	54 873
95	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,791	290 208	809 971
96	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01776	384 064	6 821
97	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	2,713	432 662	1 173 812

1	2	3	4	5	6	7
98	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06052	445 068	26 936
	Раздел 8.	ЛЕСТНИЦЫ -КЖ часть1,лист 13				6 624 342
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2				
99	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка (КЖ.И1 стр17,19).	шт. сборных конструкций	14	25 397	355 558
100	6104-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки(КЖ.И1 стр 3,5,7,9,11,13)	шт. сборных конструкций	14	18 750	262 500
101	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	58,14	19 718	1 146 405
102	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	164,56	13 845	2 278 333
103	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^2$	5,73	11 543	66 141
104	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,46	3 909	44 797
105	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,46	821	9 409
106	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,45	217 254	97 764
107	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,45	385 742	173 584
108	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,45	4 391	1 976
109	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,45	23 698	10 664
		ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС 32				
110	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,359	253 652	344 713
111	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	1,359	1 145 676	1 556 974
112	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,043	1 047 659	45 049

1	2	3	4	5	6	7
113	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,043	1 178 569	50 678
114	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	1,402	23 698	33 225
		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1				
115	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,103	253 652	26 126
116	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,103	1 145 676	118 005
117	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,103	23 698	2 441
	Раздел 9.	КРЫША И КРОВЛЯ-АС лист17-21				10 534 074
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1				
118	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом/РАЗУКЛОНКА/	$м^3$ утеплителя	40,8996	34 774	1 422 243
119	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	302,96	1 828	553 811
120	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	$м^2$ стяжки	302,96	1 028	311 443
121	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3756704	63 386	23 812
122	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3757	412 981	155 157
123	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	302,96	943	285 691
124	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	302,96	376	113 913
125	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	348,404	1 179	410 768
126	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	696,808	1 315	916 303
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2				
127	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	288,9	790	228 231
128	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	317,79	137	43 537

1	2	3	4	5	6	7
129	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	288,9	2 930	846 477
130	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м^3	47,61072	39 904	1 899 858
131	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	м^2 стяжки	288,9	1 828	528 109
132	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	м^2 стяжки	288,9	1 028	296 989
133	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,358236	63 386	22 707
134	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3582	412 981	147 930
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)				
135	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	36,75	790	29 032
136	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	40,425	137	5 538
137	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	36,75	2 930	107 678
138	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м^3	6,0564	39 904	241 675
139	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	2,38875	34 774	83 066
140	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	м^2 стяжки	36,75	1 828	67 179
141	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	м^2 стяжки	36,75	1 028	37 779
142	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04557	63 386	2 889
143	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04557	412 981	18 820
144	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	36,75	943	34 655
145	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	36,75	376	13 818
146	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м^2	84,525	1 315	111 150

1	2	3	4	5	6	7
147	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	м^2	42,2625	1 179	49 827
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ				
148	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	м^2 стяжки	38,37	1 828	70 140
149	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	38,37	943	36 183
150	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	38,37	376	14 427
151	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м^2	88,251	1 315	116 050
152	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	м^2	44,1255	1 179	52 024
153	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	35,04	4 054	142 052
		ПАРАПЕТ				
154	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (АС -21 узел 2,3)	м^2 стяжки	32,29	1 757	56 734
155	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/	м^2 стяжки	32,29	182	5 877
156	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	42,81	7 915	338 841
157	6110-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	75,1	5 663	425 291
158	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	5	4 438	22 190
159	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	5	48 836	244 180
	Раздел 10.	ПРОЕМЫ-АС-лист 23-27				43 476 287
		ОКНА				
160	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2 проемов	3,03	7 880	23 876

1	2	3	4	5	6	7
161	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	31,24	5 951	185 909
162	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2 проемов	57,24	7 029	402 340
163	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	3,03	53 411	161 835
164	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м^2	31,24	54 949	1 716 607
165	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м^2	57,24	59 021	3 378 362
166	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	56,1	1 841	103 280
167	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	56,1	1 479	82 972
168	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м^2	97,4	4 971	484 175
169	223-502-0301 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	шт.	63	3 410	214 830
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ				
170	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	11,67	9 389	109 570
171	6108-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью более 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	130,56	7 535	983 770
172	223-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	69,92	49 508	3 461 599
173	223-204-0405 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м^2	72,31	63 954	4 624 514
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
174	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	7,71	11 097	85 558
175	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,97	83 071	246 721

1	2	3	4	5	6	7
176	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	2,55	60 279	153 711
177	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м^2	2,19	71 885	157 428
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
178	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	30,48	5 348	163 007
179	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	30,48	61 273	1 867 601
180	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2 проемов	209,06	5 718	1 195 405
181	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м^2	55,02	17 485	962 025
182	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	38,22	15 815	604 449
183	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	47,78	12 298	587 598
184	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м^2	68,04	14 666	997 875
185	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	210	558	117 180
186	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	48,4	11 097	537 095
187	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	44,11	60 279	2 658 907
188	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	4,29	58 554	251 197
189	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доводчики дверные. Установка	шт.	13	5 453	70 889
190	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	11	4 390	48 290
191	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	4 612	9 224
		ВИТРАЖИ В-1 - В-10				
192	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	362,6	5 316	1 927 582
193	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м^2	316,83	38 803	12 293 954
194	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м^2	45,77	62 044	2 839 754

1	2	3	4	5	6	7
195	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	$м^2$	316,83	-10 674	-3 381 843
196	217-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	$м^2$	316,83	3 633	1 151 043
		ПРОДУХИ ОБП - 28 ШТ				
197	1109-0108-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Монтаж блоков оконных стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	т конструкций	1,02622	728 806	747 915
198	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,02622	1 139 033	1 168 898
199	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	558	31 248
200	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	28	754	21 112
201	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	1,02622	4 391	4 506
202	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,02622	23 698	24 319
	Раздел 11.	ПОЛЫ-АС лист 28				23 689 251
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				
203	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	324,59	941	305 439
204	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	25,9672	55 655	1 445 205
205	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7433111	497 580	369 857
206	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	324,59	2 137	693 649
207	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	272,11	1 005	273 471
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ				
208	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	247,48	1 422	351 917
209	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	11,470698	39 904	457 727
210	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	247,48	2 136	528 617
211	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	$м^2$ стяжки	247,48	392	97 012
212	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2338686	63 386	14 824
213	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2338686	412 981	96 583
214	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	247,48	5 556	1 374 999

1	2	3	4	5	6	7
215	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	227,97	705	160 719
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ				
216	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	23,51	1 422	33 431
217	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,968612	39 904	38 651
218	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	23,51	2 136	50 217
219	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	$м^2$ стяжки	23,51	392	9 216
220	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,022217	63 386	1 408
221	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,022217	412 981	9 175
222	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	23,51	5 204	122 346
223	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	23,51	435	10 227
224	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23,51	6 943	163 230
225	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	23,9802	1 416	33 956
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА				
226	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,87	2 136	14 674
227	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/	$м^2$ стяжки	6,87	392	2 693
228	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,87	6 943	47 698
229	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	7,0074	1 416	9 922
230	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	8,07	1 314	10 604
231	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	1,2105	1 416	1 714
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ 2-5 ЭТАЖ				
232	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	989,92	1 422	1 407 666
233	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	45,882792	39 904	1 830 907
234	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	989,92	2 136	2 114 469
235	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	$м^2$ стяжки	989,92	392	388 049

1	2	3	4	5	6	7
236	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9354744	63 386	59 296
237	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9354744	412 981	386 333
238	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	989,92	5 556	5 499 996
239	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	911,88	705	642 875
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ				
240	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	94,04	2 136	200 869
241	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	94,04	392	36 864
242	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0888678	63 386	5 633
243	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0888678	412 981	36 701
244	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	94,04	5 204	489 384
245	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	94,04	435	40 907
246	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	94,04	8 387	788 713
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ЛИФТОВЫХ				
247	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	196,38	2 136	419 468
248	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	196,38	10 378	2 038 032
249	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	189	1 314	248 346
250	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	28,35	1 416	40 144
		ПОЛЫ ЛОДЖИИ				
251	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	133,56	2 137	285 418
	Раздел 12.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-АС-лист28				33 560 827
		ПОТОЛОК				
252	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/	м^2 отделываемой поверхности	1 320,9	2 465	3 256 018
253	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	1 117,65	1 454	1 625 063

1	2	3	4	5	6	7
254	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска лоджии и тамбуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	203,25	912	185 364
		СТЕНЫ				
255	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/	м^2 оштукатуриваемой поверхности	781,18	4 687	3 661 391
256	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску./ШПАТЛЕВКА/	м^2 отделываемой поверхности	3 947,79	1 691	6 675 713
257	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	31,2	3 909	121 961
258	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	158,21	1 297	205 198
259	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	3 758,37	1 297	4 874 606
260	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	747	13 273	9 914 931
261	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /ДЫМОХОД/	м^2 стен (за вычетом проемов)	54	7 288	393 552
262	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /стояк в тамбуре/	м^2 стен (за вычетом проемов)	2,43	7 288	17 710
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ АС лист 16,19				
263	1126-0102-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из бетона с лесов	м^2	104,14	14 482	1 508 155
264	234-101-0306 *РСНБ РК 2022 прим*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м^3	19,307556	55 733	1 076 068
265	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	38,92	398	15 490
266	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	68,22	434	29 607

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -АС лист 5,6				1 051 269
267	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	53,02	3 221	170 777
268	6112-0303-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	962,2	741	712 990
269	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню крылец	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38,72	3 892	150 698
270	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,72	434	16 804
	Раздел 14.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ-АС лист33-35				2 610 287
		КРЫЛЬЦО №1- 1 ШТ				
271	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	5 345	74 830
272	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	5 984	17 952
273	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,271	50 741	165 974
274	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	$м^3$	0,24	49 457	11 870
275	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 4*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	3,511	270	948
276	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,55	22 570	12 414
277	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,12	3 742	101 483
278	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	9 594	28 782
279	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	14,82	12 551	186 006
280	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000888	1 475 935	1 311
281	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,888	308 830	274 241

1	2	3	4	5	6	7
282	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	5,08	61 246	311 130
283	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	14	3 961	55 454
284	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	16,8	3 769	63 319
		КОЗЫРЕК- 1 ШТ				
285	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	20,39	1 828	37 273
286	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /25мм/	$м^2$ стяжки	20,39	411	8 380
287	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	20,39	943	19 228
288	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	20,39	376	7 667
289	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	46,897	1 315	61 670
290	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	23,4485	1 179	27 646
291	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,93	4 054	56 472
292	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,68	1 757	6 466
293	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/	$м^2$ стяжки	3,68	182	670
294	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,89	7 915	46 619
295	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	4 438	4 438
296	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	1	48 836	48 836
		ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ				
297	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Перекрытия. Укладка из бетона С8/10 толщиной 100 мм	$м^2$	1,45	4 199	6 089

1	2	3	4	5	6	7
298	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/200 мм/	$м^2$	1,45	3 863	5 601
299	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001798	63 386	114
300	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	412 981	743
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М				
301	1101-0701-0801 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Уплотнение грунтового основания под полы промышленного цеха	$м^2$ уплотненной площади основания	142,6	99	14 117
302	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	21,39	35 960	769 184
		АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ				
303	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	20	2 655	53 100
304	247-305-0121 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Ящик почтовый	шт.	20	6 513	130 260

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №3

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-АС Альбом 2 часть 3,КЖ Альбом 3 часть 3

Сметная стоимость	**253983,503**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	62671,567	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	13,744	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**253 983 503**
	Раздел 1.	**НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ- КЖ лист 12**				**36 101 199**
1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**29**	**24 341**	**705 889**
2	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**46**	**30 642**	**1 409 532**
3	6104-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**39 556**	**791 120**
4	222-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**53,22**	**99 094**	**5 273 783**
5	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**220,01**	**95 500**	**21 010 955**

1	2	3	4	5	6	7
6	222-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	24,19	92 770	2 244 106
7	222-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	43,24	94 444	4 083 759
8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	8,55	62 158	531 451
9	6104-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Здания крупнопанельные. Устройство деформационных вертикальных швов /АС -лист 5/	м шва	21,2	2 387	50 604
	Раздел 2.	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ- КЖ лист 11				38 660 566
10	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	49	20 976	1 027 824
11	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	83	23 446	1 946 018
12	6104-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	19	29 356	557 764
13	222-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	20,99	120 524	2 529 799
14	222-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	16,02	117 680	1 885 234
15	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	92,95	117 292	10 902 291
16	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	123,65	120 704	14 925 050
17	222-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	40,04	110 853	4 438 554
18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	3,04	57 966	176 217

1	2	3	4	5	6	7
19	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	3,9	57 966	226 067
		МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ВКЛАДЫШ АС-7,15				
20	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м^3 изоляции	0,206	166 343	34 267
21	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95	м^3	0,206	55 733	11 481
	Раздел 3.	ПЕРЕГОРОДКИ-АС лист 7,9,11,13,15				9 571 540
22	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка В ТЕХПОДПОЛЬЕ без облицовки при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	2,47	27 585	68 135
23	213-302-0101 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92/ БЕТОННЫЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ БЛОКИ В ТЕХПОДПОЛЬЕ/	шт.	352,8571429	511	180 310
24	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^2	93,3333333	11 543	1 077 347
25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ без облицовки	м^3 кладки	54,35	27 585	1 499 245
26	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м^3	50,002	32 026	1 601 364
27	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1 087	53	57 611
28	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/	т металлических изделий	0,1708	1 344 604	229 658
29	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,65555	705 896	462 750
30	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^2	313,5	11 543	3 618 730

1	2	3	4	5	6	7
31	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/	т металлических изделий	0,2044	1 344 604	274 837
32	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,04949	705 896	34 935
33	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	40	1 669	66 760
34	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	193 223	131 392
35	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,3774	292 915	110 546
36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3124	385 742	120 506
37	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06764	396 413	26 813
38	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,3774	4 391	1 657
39	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,3774	23 698	8 944
	Раздел 4.	ВЕНТШАХТЫ- АС лист 46-48				5 002 245
40	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	25,91	62 145	1 610 177
41	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	6,05	62 145	375 977
42	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,158	292 915	339 196
43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378	300 970	113 767
44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,78	412 981	322 125

1	2	3	4	5	6	7
45	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором 1:2 по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	201,22	3 907	786 167
46	1126-0102-0501 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м^2	59,29	13 315	789 446
47	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м^3	7,328244	55 733	408 425
48	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	60,15	199	11 970
49	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	21,05	434	9 136
50	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	17,44	13 524	235 859
	Раздел 5.	ПЕРЕКРЫТИЕ- КЖ лист 13				40 107 382
51	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	219	7 779	1 703 601
52	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	113	9 594	1 084 122
53	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	1 488,347	12 551	18 680 243
54	6104-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты лоджий площадью до 10 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	46	19 021	874 966
55	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	3	24 909	74 727
56	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	102,76	172 146	17 689 723
	Раздел 6.	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13				10 856 644
57	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	12,29	130 649	1 605 676
58	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,45929	1 098 634	1 603 226
59	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,45929	312 983	456 733

1	2	3	4	5	6	7
60	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,5405	1 411 588	2 174 551
61	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,21982	1 514 649	1 847 599
62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,88494	312 983	276 971
63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33488	300 970	100 789
64	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т	1,36794	1 058 435	1 447 876
65	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,36794	308 830	422 461
66	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	ЦЕРЕЗИТ	Т	4,4312	98 056	434 506
67	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	456,15	1 066	486 256
	Раздел 7.	БАЛКОНЫ АС лист 36-43				1 959 131
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ				
68	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Пояса в опалубке	$м^3$ железобетона в конструкции	1,48	130 649	193 361
69	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,22174	63 386	14 055
70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04624	326 028	15 076
71	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,1755	312 983	54 929
72	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	$м^3$ кладки	11,66	27 585	321 641
73	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	$м^3$	10,7272	32 026	343 549
74	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	233,2	53	12 360
75	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09806	292 915	28 723
76	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02054	412 981	8 483
77	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07752	385 742	29 903
78	217-101-0303 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 /HUS 7,5Х180/	шт.	330	104	34 320

1	2	3	4	5	6	7
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП				
79	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	1,146	337 571	386 856
80	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,25615	400 195	102 510
81	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,70325	434 434	305 516
82	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,11962	406 323	48 604
83	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,067	403 812	27 055
84	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	1,146	4 391	5 032
85	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	1,146	23 698	27 158
	Раздел 8.	ШАХТА ЛИФТА - КЖ лист 13				5 586 850
86	6104-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	8	18 126	145 008
87	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	24	20 976	503 424
88	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	22,54	120 704	2 720 668
89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	5,27	2 136	11 257
90	1106-0106-0113 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	1,29	12 517	16 147
91	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,3	43 618	56 703
92	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01575	412 981	6 504
93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	326 028	1 239
94	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01972	300 970	5 935
95	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02136	2 226 228	47 552
		МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ УМ ЛИСТ 9				
96	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	0,42	130 649	54 873
97	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,791	290 208	809 971

1	2	3	4	5	6	7
98	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01776	384 064	6 821
99	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	2,713	432 662	1 173 812
100	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06052	445 068	26 936
	Раздел 9.	ЛЕСТНИЦЫ -КЖ лист 13				6 606 574
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2				
101	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	25 397	355 558
102	6104-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	14	20 661	289 254
103	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	58,14	19 718	1 146 405
104	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	164,56	13 845	2 278 333
105	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^2$	5,73	11 543	66 141
106	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,46	3 909	44 797
107	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,46	821	9 409
108	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,45	217 254	97 764
109	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,45	385 742	173 584
110	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,45	4 391	1 976
111	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,45	23 698	10 664
		ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС 32				
112	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,359	253 652	344 713

1	2	3	4	5	6	7
113	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	1,359	1 145 676	1 556 974
114	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,043	1 047 659	45 049
115	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	1,402	4 391	6 156
116	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	1,402	23 698	33 225
		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1				
117	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,103	253 652	26 126
118	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,103	1 145 676	118 005
119	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,103	23 698	2 441
	Раздел 10.	КРЫША И КРОВЛЯ-АС лист 17-21				8 838 722
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1				
120	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом/РАЗУКЛОНКА/	$м^3$ утеплителя	33,55155	34 774	1 166 722
121	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	248,53	1 828	454 313
122	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	$м^2$ стяжки	248,53	1 028	255 489
123	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3081772	63 386	19 534
124	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,308	412 981	127 198
125	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	248,53	943	234 364
126	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	248,53	376	93 447
127	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	285,8095	1 179	336 969
128	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	571,619	1 315	751 679
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2				

1	2	3	4	5	6	7
129	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	231,68	790	183 027
130	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	254,85	137	34 914
131	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	231,68	2 930	678 822
132	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м^3	38,180864	39 904	1 523 569
133	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	м^2 стяжки	231,68	1 828	423 511
134	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	м^2 стяжки	231,68	1 028	238 167
135	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2872832	63 386	18 210
136	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28728	412 981	118 641
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)				
137	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	36,75	790	29 032
138	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м^2	40,43	137	5 539
139	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	36,75	2 930	107 678
140	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м^3	6,0564	39 904	241 675
141	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	2,38875	34 774	83 066
142	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	м^2 стяжки	36,75	1 828	67 179
143	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	м^2 стяжки	36,75	1 028	37 779
144	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04557	63 386	2 889
145	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04557	412 981	18 820
146	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	36,75	943	34 655
147	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	36,75	376	13 818

1	2	3	4	5	6	7
148	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м^2	84,525	1 315	111 150
149	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	м^2	42,2625	1 179	49 827
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ				
150	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство РАЗУКЛОНКИ	м^2 стяжки	30,35	1 828	55 480
151	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	30,35	943	28 620
152	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	30,35	376	11 412
153	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м^2	69,805	1 315	91 794
154	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	м^2	34,9025	1 179	41 150
155	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	33,78	4 054	136 944
		ПАРАПЕТ				
156	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	29,11	1 757	51 146
157	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/	м^2 стяжки	29,11	182	5 298
158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	38,59	7 915	305 440
159	6110-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	67,7	5 663	383 385
160	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	5	4 438	22 190
161	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	5	48 836	244 180
	Раздел 11.	ПРОЕМЫ-АС лист 23-27				35 984 332

1	2	3	4	5	6	7
		ОКНА				
162	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2 проемов	3,03	7 880	23 876
163	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	31,24	5 951	185 909
164	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2 проемов	48,7	7 029	342 312
165	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м^2	34,27	54 949	1 883 102
166	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	48,7	50 549	2 461 736
167	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	50,7	1 841	93 339
168	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	50,7	1 479	74 985
169	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м^2	81,27	4 971	403 993
170	223-502-0301 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	шт.	55	3 410	187 550
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ				
171	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	11,67	9 389	109 570
172	6108-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью более 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	107,98	7 535	813 629
173	223-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	59,85	49 508	2 963 054
174	223-204-0405 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м^2	59,8	63 954	3 824 449
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
175	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	7,71	11 097	85 558
176	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,97	83 071	246 721

1	2	3	4	5	6	7
177	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	2,55	60 279	153 711
178	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м^2	2,19	71 885	157 428
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
179	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	30,48	5 348	163 007
180	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	30,48	61 273	1 867 601
181	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2 проемов	189,95	5 718	1 086 134
182	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м^2	55,02	17 485	962 025
183	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	38,22	15 815	604 449
184	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	28,67	12 298	352 584
185	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м^2	68,04	14 666	997 875
186	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	190	558	106 020
187	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	52,72	11 097	585 034
188	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	3,53	12 010	42 395
189	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	44,1	60 279	2 658 304
190	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	4,12	28 039	115 521
191	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	4,29	58 554	251 197
192	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	3,74	65 730	245 830
193	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доводчики дверные. Установка	шт.	13	5 453	70 889
194	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	11	4 390	48 290
195	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	4 612	9 224
		ВИТРАЖИ В-1 - В-5				
196	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	235,97	5 316	1 254 417

1	2	3	4	5	6	7
197	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м^2	191,67	38 803	7 437 371
198	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м^2	44,3	62 044	2 748 549
199	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м^2	191,67	-10 674	-2 045 886
200	217-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	м^2	191,67	3 633	696 337
		ПРОДУХИ ОБП - 24 ШТ				
201	1109-0108-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Монтаж блоков оконных стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	т конструкций	0,8836	728 806	643 973
202	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,8836	1 139 033	1 006 450
203	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	48	558	26 784
204	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	24	754	18 096
205	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,8836	23 698	20 940
	Раздел 12.	ПОЛЫ - АС лист 28				19 358 723
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				
206	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	278,03	941	261 626
207	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	22,2424	55 655	1 237 901
208	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6366887	497 580	316 804
209	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	278,03	2 137	594 150
210	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	209,54	1 005	210 588
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -1 ЭТАЖ				
211	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	208,45	1 422	296 416
212	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	9,6616575	39 904	385 539
213	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	208,45	2 136	445 249
214	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	208,45	392	81 712

1	2	3	4	5	6	7
215	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1969853	63 386	12 486
216	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1969853	412 981	81 351
217	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	208,45	5 556	1 158 148
218	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	189,01	705	133 252
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-1 ЭТАЖ				
219	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	23,3	1 422	33 133
220	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,95996	39 904	38 306
221	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	23,3	2 136	49 769
222	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	$м^2$ стяжки	23,3	392	9 134
223	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0220185	63 386	1 396
224	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0220185	412 981	9 093
225	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Гидроизоляция из гидроизола. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	23,3	327	7 619
226	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	23,3	435	10 136
227	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23,3	8 387	195 417
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА-1 ЭТАЖ				
228	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,87	2 136	14 674
229	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/	$м^2$ стяжки	6,87	392	2 693
230	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	6,87	10 378	71 297
231	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	7,557	1 314	9 930
232	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	1,13355	1 416	1 605
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -2-5 ЭТАЖ				
233	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	833,8	1 422	1 185 664
234	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	38,64663	39 904	1 542 155
235	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	833,8	2 136	1 780 997

1	2	3	4	5	6	7
236	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	833,8	392	326 850
237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,787941	63 386	49 944
238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,787941	412 981	325 405
239	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	833,8	5 556	4 632 593
240	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	756,04	705	533 008
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-2-5 ЭТАЖ				
241	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	93,2	2 136	199 075
242	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	93,2	392	36 534
243	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088074	63 386	5 583
244	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,088074	412 981	36 373
245	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Гидроизоляция из гидроизола. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	93,2	327	30 476
246	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	93,2	435	40 542
247	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	93,2	8 387	781 668
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И КОРИДОРОВ 1-5				
248	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	164,38	2 136	351 116
249	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	164,38	8 387	1 378 655
250	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	157	1 314	206 298
251	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	23,55	1 416	33 347
		ПОЛЫ ЛОДЖИИ				
252	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	99,68	2 137	213 016
	Раздел 13.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА -АС лист 28				32 039 327
		ПОТОЛОК				
253	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/	м^2 отделываемой поверхности	1 144,64	2 465	2 821 538
254	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	973,49	1 454	1 415 454

1	2	3	4	5	6	7
255	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска лоджии и тамбуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	171,15	912	156 089
256	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	14,84	199	2 953
		СТЕНЫ				
257	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/	м^2 оштукатуриваемой поверхности	676	4 687	3 168 412
258	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску./ШПАТЛЕВКА/	м^2 отделываемой поверхности	3 786,9	1 691	6 403 648
259	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	31,2	3 909	121 961
260	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	137,52	1 297	178 363
261	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	3 469,77	1 297	4 500 292
262	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	769,01	13 273	10 207 070
263	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /ДЫМОХОД/	м^2 стен (за вычетом проемов)	54	7 288	393 552
264	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /стояк в тамбуре/	м^2 стен (за вычетом проемов)	2,43	7 288	17 710
265	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	57,7	398	22 965
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ				
266	1126-0102-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из бетона с лесов	м^2	104,14	14 482	1 508 155
267	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м^3	19,307556	55 733	1 076 068

1	2	3	4	5	6	7
268	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,92	398	15 490
269	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	68,22	434	29 607
	Раздел 14.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -АС лист 5,6				891 404
270	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	47,88	3 221	154 221
271	6112-0303-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	768,8	741	569 681
272	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню крылец	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38,72	3 892	150 698
273	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38,72	434	16 804
	Раздел 15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ АС лист 33-35				2 418 864
		КРЫЛЬЦО №1.				
274	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5 345	69 485
275	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	5 984	23 936
276	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,993	50 741	151 868
277	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	$м^3$	0,24	49 457	11 870
278	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 4*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	3,233	270	873
279	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,57	22 570	12 865
280	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,36	3 742	102 381
281	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	9 594	28 782

1	2	3	4	5	6	7
282	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	14,82	12 551	186 006
283	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000888	1 475 935	1 311
284	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,888	308 830	274 241
285	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	4,78	61 246	292 756
286	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	14	3 961	55 454
287	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	16,8	3 769	63 319
		КОЗЫРЕК- 1 ШТ				
288	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	20,4	1 828	37 291
289	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /25мм/	$м^2$ стяжки	20,4	411	8 384
290	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	20,4	943	19 237
291	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	20,4	376	7 670
292	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	46,92	1 315	61 700
293	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	23,46	1 179	27 659
294	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	12,93	4 054	52 418
295	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,68	1 757	6 466
296	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/	$м^2$ стяжки	3,68	182	670

1	2	3	4	5	6	7
297	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	5,89	7 915	46 619
298	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	4 438	4 438
299	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	1	48 836	48 836
		ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ				
300	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Перекрытия. Укладка из бетона С8/10 толщиной 100 мм	м^2	1,45	4 199	6 089
301	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/200 мм/	м^2	1,45	3 863	5 601
302	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001798	63 386	114
303	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	412 981	743
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М				
304	1101-0701-0801 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Уплотнение грунтового основания под полы промышленного цеха	м^2 уплотненной площади основания	114,04	99	11 290
305	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	17,106	35 960	615 132
		АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ				
306	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	20	2 655	53 100
307	247-305-0121 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Ящик почтовый	шт.	20	6 513	130 260

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

(Локальный сметный расчет)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ №4

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-АС Альбом 2 часть 4,КЖ Альбом 3 часть 4

Сметная стоимость	**286160,482**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	67940,261	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	14,939	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**286 160 482**
	Раздел 1.	**НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ- КЖ лист 12**				**46 841 285**
1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**33**	**24 341**	**803 253**
2	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**75**	**30 642**	**2 298 150**
3	6104-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных конструкций**	**19**	**39 556**	**751 564**
4	222-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**66,74**	**99 094**	**6 613 534**
5	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**281,72**	**95 500**	**26 904 260**

1	2	3	4	5	6	7
6	222-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	35,01	92 770	3 247 878
7	222-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	60,26	94 444	5 691 195
8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	8,55	62 158	531 451
	Раздел 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ- КЖ лист 11					41 879 787
9	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	65	20 976	1 363 440
10	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	88	23 446	2 063 248
11	6104-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	18	29 356	528 408
12	222-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	22,96	120 524	2 767 231
13	222-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	17,64	117 680	2 075 875
14	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	102,35	117 292	12 004 836
15	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	131,95	120 704	15 926 893
16	222-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	43,11	110 853	4 778 873
17	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	3,04	57 966	176 217
18	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	3,36	57 966	194 766
	Раздел 3. ПЕРЕГОРОДКИ-АС лист 7,9,11,13,15					9 523 764

1	2	3	4	5	6	7
19	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^2$	93,3333333	11 543	1 077 347
20	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка ЭТАЖНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ. 150 ММ без облицовки	$м^3$ кладки	54,64	27 585	1 507 244
21	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	$м^3$	50,2688	32 026	1 609 909
22	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1 092,8	53	57 918
23	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/	т металлических изделий	0,2349	1 344 604	315 847
24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,737	705 896	520 245
25	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^2$	310,25	11 543	3 581 216
26	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление перегородок из кирпича. Крепление стальными затяжками/АС-44/	т металлических изделий	0,2128	1 344 604	286 132
27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,05783	705 896	40 822
28	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05783	357 892	20 697
29	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	40	1 669	66 760
30	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	М3	0,68	193 223	131 392
31	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,435	292 915	127 418

1	2	3	4	5	6	7
32	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36	385 742	138 867
33	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,075	396 413	29 731
34	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,435	4 391	1 910
35	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,435	23 698	10 309
	Раздел 4.	ВЕНТШАХТЫ- АС лист 46-48				5 002 245
36	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	25,91	62 145	1 610 177
37	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^3$	6,05	62 145	375 977
38	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,158	292 915	339 196
39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,378	300 970	113 767
40	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,78	412 981	322 125
41	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором 1:2 по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	201,22	3 907	786 167
42	1126-0102-0501 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	$м^2$	59,29	13 315	789 446
43	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/$м^3$ до 65 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	$м^3$	7,328244	55 733	408 425
44	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,15	199	11 970
45	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	21,05	434	9 136

1	2	3	4	5	6	7
46	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	17,44	13 524	235 859
	Раздел 5.	ПЕРЕКРЫТИЕ- КЖ лист 13				47 936 134
47	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	305	7 779	2 372 595
48	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	117	9 594	1 122 498
49	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	1 805,28	12 551	22 658 069
50	6104-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты лоджий площадью до 10 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	48	19 021	913 008
51	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	3	24 909	74 727
52	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	120,8	172 146	20 795 237
	Раздел 6.	МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ЛИСТ КЖ 13				10 422 456
53	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	14,93	130 649	1 950 590
54	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	НАКЛАДКИ АРМАТУРНЫЕ СТЫКОВЫЕ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,64379	1 098 634	1 805 924
55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	1,64379	312 983	514 478
56	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,422	1 411 588	2 007 278
57	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,35072	309 594	418 175
58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,98784	312 983	309 177
59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36288	300 970	109 216
60	6103-0701-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т	1,73255	1 058 435	1 833 792
61	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1,73255	308 830	535 063
62	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	ЦЕРЕЗИТ	Т	3,5496	98 056	348 060
63	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	554,13	1 066	590 703

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7.	БАЛКОНЫ АС лист 36-43				3 290 288
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ИЗ ГАЗОБЛОКОВ				
64	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Пояса в опалубке	м^3 железобетона в конструкции	2,4	130 649	313 558
65	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,35928	63 386	22 773
66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07472	326 028	24 361
67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,28456	312 983	89 062
68	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м^3 кладки	16,804	27 585	463 538
69	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м^3	15,45968	32 026	495 112
70	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	336,08	53	17 812
71	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,122266	292 915	35 814
72	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,020806	412 981	8 592
73	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10146	385 742	39 137
74	217-101-0303 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 /HUS 7,5Х180/	шт.	414	104	43 056
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА БП				
75	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж КАРКАСА.	т конструкций	2,21145	337 571	746 521
76	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6137	400 195	245 600
77	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	1,21838	434 434	529 306
78	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,29237	406 323	118 797
79	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,087	403 812	35 132
80	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	т	2,21145	4 391	9 710

1	2	3	4	5	6	7
81	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	2,21145	23 698	52 407
	Раздел 8.	ШАХТА ЛИФТА - КЖ лист 13				5 586 850
82	6104-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	8	18 126	145 008
83	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	24	20 976	503 424
84	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	22,54	120 704	2 720 668
85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	5,27	2 136	11 257
86	1106-0106-0113 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	1,29	12 517	16 147
87	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,3	43 618	56 703
88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01575	412 981	6 504
89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	326 028	1 239
90	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01972	300 970	5 935
91	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02136	2 226 228	47 552
		МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ УМ ЛИСТ 9				
92	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	0,42	130 649	54 873
93	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,791	290 208	809 971
94	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01776	384 064	6 821
95	214-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	2,713	432 662	1 173 812
96	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06052	445 068	26 936
	Раздел 9.	ЛЕСТНИЦЫ -КЖ лист 13				6 648 946
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1-ЛМ2				
97	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	25 397	355 558

1	2	3	4	5	6	7
98	6104-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Марши лестничные массой более 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	14	20 661	289 254
99	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	58,14	19 718	1 146 405
100	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	164,11	13 845	2 272 103
101	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	$м^2$	5,73	11 543	66 141
102	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	11,46	3 909	44 797
103	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	11,46	821	9 409
104	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,45	217 254	97 764
105	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,45	385 742	173 584
106	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	0,45	4 391	1 976
107	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	0,45	23 698	10 664
		ОГРАЖДЕНИЕ МВ1-МВ-7-АС 32				
108	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,359	253 652	344 713
109	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83	Т	1,359	1 145 676	1 556 974
110	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,043	2 177 925	93 651
111	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ГРУНТОВАНИЕ ГФ-021 ЗА 1 СЛОЙ	Т	1,402	4 391	6 156
112	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	Т	1,402	23 698	33 225
		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 ПЛОЩАДКА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛП-1				
113	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,103	253 652	26 126
114	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,103	1 145 676	118 005

1	2	3	4	5	6	7
115	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,103	23 698	2 441
	Раздел 10.	КРЫША И КРОВЛЯ-АС лист 17-21				10 254 423
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1				
116	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом/РАЗУКЛОНКА/	$м^3$ утеплителя	38,84895	34 774	1 350 933
117	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	287,77	1 828	526 044
118	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	$м^2$ стяжки	287,77	1 028	295 828
119	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3568348	63 386	22 618
120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,357	412 981	147 434
121	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	287,77	943	271 367
122	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	287,77	376	108 202
123	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	330,9355	1 179	390 173
124	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	661,871	1 315	870 360
		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТИП 2				
125	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	277,71	790	219 391
126	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	305,48	137	41 851
127	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	277,71	2 930	813 690
128	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	45,766608	39 904	1 826 271
129	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	277,71	1 828	507 654
130	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	$м^2$ стяжки	277,71	1 028	285 486

1	2	3	4	5	6	7
131	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3443604	63 386	21 828
132	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,34436	412 981	142 214
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 3 (НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ)				
133	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	36,75	790	29 032
134	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	40,43	137	5 539
135	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	36,75	2 930	107 678
136	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	6,0564	39 904	241 675
137	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	2,38875	34 774	83 066
138	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство	$м^2$ стяжки	36,75	1 828	67 179
139	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=25*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные раствор М150. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /40мм/	$м^2$ стяжки	36,75	1 028	37 779
140	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04557	63 386	2 889
141	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04557	412 981	18 820
142	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	36,75	943	34 655
143	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	36,75	376	13 818
144	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	84,525	1 315	111 150
145	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	42,2625	1 179	49 827
		КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛКОНОВ				
146	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,41	1 828	68 385
147	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /25 мм/	$м^2$ стяжки	37,41	411	15 376

1	2	3	4	5	6	7
148	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм раствор М150. Устройство РАЗУКЛОНКИ	м^2 стяжки	37,41	1 828	68 385
149	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	37,41	943	35 278
150	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	37,41	376	14 066
151	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	м^2	86,043	1 315	113 147
152	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	м^2	43,0215	1 179	50 722
153	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	42,8	4 054	173 511
		ПАРАПЕТ				
154	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	31,433	1 757	55 228
155	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/	м^2 стяжки	31,433	182	5 721
156	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	41,67	7 915	329 818
157	6110-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	73,1	5 663	413 965
158	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	5	4 438	22 190
159	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	5	48 836	244 180
	Раздел 11.	ПРОЕМЫ-АС лист 23-27				39 826 247
		ОКНА				
160	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	25,19	5 951	149 906
161	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2 проемов	39,69	7 029	278 981

1	2	3	4	5	6	7
162	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м^2	25,19	54 949	1 384 165
163	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	39,69	50 549	2 006 290
164	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	39,2	1 841	72 167
165	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	39,2	1 479	57 977
166	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м^2	68,78	4 971	341 905
167	223-502-0301 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011/ НА СТВОРКУ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ/	шт.	45	3 410	153 450
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПВХ				
168	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2 проемов	13,71	9 389	128 723
169	6108-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью более 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	154,45	7 535	1 163 781
170	223-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	87,74	49 508	4 343 832
171	223-204-0405 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м^2	80,41	63 954	5 142 541
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
172	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	7,71	11 097	85 558
173	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,97	83 071	246 721
174	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	2,55	60 279	153 711
175	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м^2	2,19	71 885	157 428
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
176	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	30,48	5 348	163 007
177	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	30,48	61 273	1 867 601

1	2	3	4	5	6	7
178	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2 проемов	209,08	5 718	1 195 519
179	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м^2	55,03	17 485	962 200
180	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	38,22	15 815	604 449
181	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	47,78	12 298	587 598
182	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м^2	68,05	14 666	998 021
183	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	210	558	117 180
184	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	50,51	11 097	560 509
185	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в бетонных стенах	м^2	1,62	12 010	19 456
186	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	44,1	60 279	2 658 304
187	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м^2	4,29	58 554	251 197
188	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	3,74	65 730	245 830
189	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доводчики дверные. Установка	шт.	13	5 453	70 889
190	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	11	4 390	48 290
191	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2	4 612	9 224
		ВИТРАЖИ В-1 - В-5				
192	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	277,7	5 316	1 476 253
193	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м^2	231,29	38 803	8 974 746
194	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ВИТРАЖИ/	м^2	46,41	62 044	2 879 462
195	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м^2	233,3	-10 674	-2 490 244
196	217-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 8 мм	м^2	234,46	3 633	851 793
		ПРОДУХИ ОБП - 26 ШТ				
197	1109-0108-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Монтаж блоков оконных стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	т конструкций	0,98295	728 806	716 380

1	2	3	4	5	6	7
198	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,98288	1 139 033	1 119 533
199	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	52	558	29 016
200	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	26	754	19 604
201	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 7*	ДОПЛАТА ЗА ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 СЛОЯ	т	0,98295	23 698	23 294
	Раздел 12.	ПОЛЫ - АС лист 28				22 431 647
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ				
202	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	314,88	941	296 302
203	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	25,1904	55 655	1 401 972
204	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7210752	497 580	358 793
205	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	314,88	2 137	672 899
206	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	247,64	1 005	248 878
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -1 ЭТАЖ				
207	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	246,94	1 422	351 149
208	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	11,445669	39 904	456 728
209	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	246,94	2 136	527 464
210	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	$м^2$ стяжки	246,94	392	96 800
211	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2333583	63 386	14 792
212	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2333583	412 981	96 373
213	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	246,94	5 556	1 371 999
214	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	222,58	705	156 919
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-1 ЭТАЖ				
215	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	22,11	1 422	31 440
216	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,910932	39 904	36 350
217	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	22,11	2 136	47 227

1	2	3	4	5	6	7
218	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	22,11	392	8 667
219	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020894	63 386	1 324
220	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,020894	412 981	8 629
221	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Гидроизоляция из гидроизола. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	22,11	327	7 230
222	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	22,11	435	9 618
223	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	22,11	8 387	185 437
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ТАМБУРА-1 ЭТАЖ				
224	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	6,87	2 136	14 674
225	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30 мм/	м^2 стяжки	6,87	392	2 693
226	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	6,87	10 378	71 297
227	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	7,557	1 314	9 930
228	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м^2	1,13355	1 416	1 605
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ЖИЛЫХ КОМНАТ, ПРИХОЖИХ, КУХНИ -2-5 ЭТАЖ				
229	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	987,86	1 422	1 404 737
230	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	45,787311	39 904	1 827 097
231	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	987,86	2 136	2 110 069
232	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	987,86	392	387 241
233	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9335277	63 386	59 173
234	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9335277	412 981	385 529
235	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	987,86	5 556	5 488 550
236	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	890,324	705	627 678
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВАННЫХ, ТУАЛЕТОВ-2-5 ЭТАЖ				
237	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	88,44	2 136	188 908
238	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/30 мм/	м^2 стяжки	88,44	392	34 668
239	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0835758	63 386	5 298

1	2	3	4	5	6	7
240	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0835758	412 981	34 515
241	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Гидроизоляция из гидроизола. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	88,44	327	28 920
242	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,44	435	38 471
243	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	88,44	8 387	741 746
		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И КОРИДОРОВ 1-5				
244	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	164,38	2 136	351 116
245	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	164,38	10 378	1 705 936
246	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса из плиток керамических на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях. Устройство	м плинтусов	157	1 314	206 298
247	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	23,55	1 416	33 347
		ПОЛЫ ЛОДЖИИ				
248	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	133,44	2 137	285 161
	Раздел 13.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА -АС лист 28				33 082 881
		ПОТОЛОК				
249	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/шпатлевка/	$м^2$ отделываемой поверхности	1 275,7	2 465	3 144 600
250	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 104,55	1 454	1 606 016
251	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска лоджии и тамбуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	171,15	912	156 089
		СТЕНЫ				
252	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/штукатурка/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	688,69	4 687	3 227 890
253	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску./ШПАТЛЕВКА/	$м^2$ отделываемой поверхности	4 267,94	1 691	7 217 087
254	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31,2	3 909	121 961

1	2	3	4	5	6	7
255	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Окраска ОТКОСОВ поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	153,53	1 297	199 128
256	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям по шпаклевке	м^2 окрашиваемой поверхности	3 771,06	1 297	4 891 065
257	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	714,33	13 273	9 481 302
258	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /ДЫМОХОД/	м^2 стен (за вычетом проемов)	54	7 288	393 552
259	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов /стояк в тамбуре/	м^2 стен (за вычетом проемов)	2,43	7 288	17 710
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА НА КРОВЛЕ				
260	1126-0102-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство наружной теплоизоляции фасадов зданий с армирующим слоем по стенам из бетона с лесов	м^2	104,14	14 482	1 508 155
261	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м^3 до 65 кг/м^3 ГОСТ 10499-95/ИЗОВЕР/	м^3	19,307556	55 733	1 076 068
262	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	81,65	398	32 497
263	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	22,49	434	9 761
	Раздел 14.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА -АС лист 5,6				973 990
264	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	37	3 221	119 177
265	6112-0303-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	917,27	741	679 697
266	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню крылец	м^2 оштукатуриваемой поверхности	40,48	3 892	157 548
267	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	40,48	434	17 568

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ АС лист 33-35				2 459 539
		КРЫЛЬЦО №1.				
268	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5 345	69 485
269	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	5 984	23 936
270	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м^3	3,285	50 741	166 684
271	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные, БЕТОН КЛАССА В15. Устройство МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК	м^3	0,24	49 457	11 870
272	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,57	22 570	12 865
273	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	27,36	3 742	102 381
274	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	9 594	28 782
275	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	14,82	12 551	186 006
276	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000888	1 475 935	1 311
277	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,888	308 830	274 241
278	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности. . *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяет ся коэффициент к ст оимост и мат ериалов: кирпич - 0,77, раст вор - 0,9.*	м^3	5,06	61 246	309 905
279	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ ИЛИ МОЗАИЧНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	14	3 961	55 454
280	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	16,8	3 769	63 319
		КОЗЫРЕК- 1 ШТ				
281	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	20,27	1 828	37 054
282	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /25 мм/	м^2 стяжки	20,27	411	8 331
283	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м^2 кровли	20,27	943	19 115
284	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	20,27	376	7 622

1	2	3	4	5	6	7
285	235-103-0311 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	46,621	1 315	61 307
286	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4.0 ГОСТ 30547-97	$м^2$	23,3105	1 179	27 483
287	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,88	4 054	56 270
288	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,41	1 757	5 991
289	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /20 мм/	$м^2$ стяжки	3,41	182	621
290	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,45	7 915	43 137
291	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	4 438	4 438
292	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	1	48 836	48 836
		ПЛОЩАДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ				
293	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Перекрытия. Укладка из бетона С8/10 толщиной 100 мм	$м^2$	1,45	4 199	6 089
294	6103-0701-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=10*	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины/200 мм/	$м^2$	1,45	3 863	5 601
295	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001798	63 386	114
296	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018	412 981	743
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 2 М				
297	1101-0701-0801 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Уплотнение грунтового основания под полы промышленного цеха	$м^2$ уплотненной площади основания	116	99	11 484
298	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	17,4	35 960	625 704
		АБОНЕНТСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ				
299	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж абонентских устройств (домофонов) охранно-переговорных	шт.	20	2 655	53 100
300	247-305-0121 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Ящик почтовый	шт.	20	6 513	130 260

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ОВ.СО

Сметная стоимость	**41202,848**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	15691,101	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,013	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41 202 848**
	Раздел 1.	**ОТОПЛЕНИЕ**				**35 037 034**
1	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**265**	**1 171**	**310 315**
2	242-311-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 15**	**шт.**	**265**	**17 691**	**4 688 115**
3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**160**	**880**	**140 800**
4	242-207-3201 *РСНБ РК 2022 прим*	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /10б19бк1/**	**шт.**	**160**	**4 052**	**648 320**
5	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**265**	**1 949**	**516 485**
6	242-303-0501 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4" /RLV/**	**шт.**	**265**	**4 376**	**1 159 640**
7	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**345**	**4 549**	**1 569 405**
8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**160**	**8 390**	**1 342 400**

1	2	3	4	5	6	7
9	242-303-0202 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20/15Б27П1/	шт.	148	5 922	876 456
10	242-303-0203 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25/15Б27П1/	шт.	12	7 908	94 896
11	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы стальные. Установка	кВт	378,8	3 768	1 427 318
12	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2 706	2 264	6 126 384
13	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	80	17 358	1 388 640
14	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	8	19 806	158 448
15	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	8	23 425	187 400
16	6114-0103-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	40	795	31 800
17	6114-0103-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	4 297	772	3 317 284
18	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4 254,03	136	578 548
19	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60	1 235	74 100
20	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	59,4	207	12 296
21	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex	м трубопровода	3 374	1 874	6 322 876
22	234-303-0406 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	3 676,2	631	2 319 682
23	234-303-0407 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	35,2	707	24 886
24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4 397	368	1 618 096
25	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	2 004	46	92 184
26	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	540	19	10 260
	Раздел 2.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				6 165 814
27	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	80	15 995	1 279 600

1	2	3	4	5	6	7
28	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	80	42 483	3 398 640
29	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	242	6 147	1 487 574

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

(Локальный сметный расчет)

на ВОДОПРОВОД

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ВК.СО

Сметная стоимость	**23959,176**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6367,296	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,198	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 959 176**
	Раздел 1.	**ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД**				**21 712 659**
		ДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ - 1 КОМПЛ				
1	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**3**	**25 775**	**77 325**
2	242-101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**3**	**48 835**	**146 505**
3	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**6**	**3 152**	**18 912**
4	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**0,2**	**3 021**	**604**
5	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,25**	**4 462**	**1 116**
6	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,286**	**5 656**	**1 618**
7	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,486**	**8 320**	**20 684**
8	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**2 307**	**2 307**

1	2	3	4	5	6	7
9	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	49 083	49 083
10	244-302-0501 *РСНБ РК 2022 прим*	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	28 297	28 297
11	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	4 197	4 197
12	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	8 160	8 160
13	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	3 793	3 793
14	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	53 404	53 404
15	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт./10Б8бк1/	1	2 554	2 554
16	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые, DN 15 10Б19бк1	шт.	33	5 648	186 384
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 110 КОМПЛ				
17	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	110	2 307	253 770
18	244-301-0406 *РСНБ РК 2022 прим*	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	110	4 018	441 980
19	244-302-0501 *РСНБ РК 2022 прим*	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	110	28 297	3 112 670
20	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	110	4 588	504 680
21	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	110	1 827	200 970
22	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	2 467	271 370
23	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	33	3 021	99 693
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ /ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАРТИРАХ/ - 45 КОМПЛ				
24	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	45	2 307	103 815
25	244-301-0406 *РСНБ РК 2022 прим*	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	45	4 018	180 810
26	244-302-0501 *РСНБ РК 2022 прим*	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	45	28 297	1 273 365
27	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	45	4 588	206 460
28	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	45	2 871	129 195
29	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	3 760	169 200

1	2	3	4	5	6	7
30	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	13,5	3 021	40 784
31	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	25 775	25 775
32	242-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	48 835	48 835
33	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 152	6 304
34	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	160	2 467	394 720
35	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3 760	26 320
36	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	7 401	118 416
37	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11 614	92 912
38	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	27 140	27 140
39	1307-0301-0101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,064 т.	шт.	2	135 956	271 912
40	6116-0501-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	23 881	47 762
41	511-801-0122 *РСНБ РК 2022*	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием Q 10,0 $м^3$/ч, Н 16,4 м вод. ст.	шт.	1	8 572 146	8 572 146
42	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж/ВК.СО Л.3 ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ УНИТАЗА/	м подводок	80	1 435	114 800
43	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1 022	752	768 544
44	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	189	1 201	226 989
45	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	108	1 317	142 236
46	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,5	1 436	49 542
47	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	1 011,78	136	137 602
48	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	187,11	207	38 732

1	2	3	4	5	6	7
49	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	106,92	335	35 818
50	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	34,155	531	18 136
51	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	24	3 021	72 504
52	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	89,5	3 726	333 477
53	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	71,5	758	54 197
54	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	18	964	17 352
55	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80,5	3 337	268 628
56	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	24,5	1 168	28 616
57	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	56	1 388	77 728
58	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	5 647	81 882
59	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	6 874	99 673
60	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00888	1 130 266	10 037
61	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11	2 968	32 648
62	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	10,89	1 021	11 119
63	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 491,5	357	532 466
64	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96	367	35 232
65	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,33	2 169	65 786
66	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex	м трубопровода	223	1 830	408 090
67	234-303-0408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	26,4	716	18 902
68	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	78,65	867	68 190

1	2	3	4	5	6	7
69	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	19,8	1 030	20 394
70	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	26,95	1 166	31 424
71	234-303-0416 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	61,6	1 415	87 164
72	234-303-0419 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	15,95	1 789	28 535
73	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	15,95	1 949	31 087
74	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	708	17 700
		ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42х38 -1 шт				
75	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	11,2035	577	6 464
76	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м^3 грунта	0,3465	8 860	3 070
77	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,3	3 851	5 006
78	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,9	93	363
79	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3,9	612	2 387
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3				
		КАНАЛ КЛ 42х38-8-1 ШТ				
80	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,71	8 033	5 703
81	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,721	36 355	26 212
82	225-203-0601 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,54		
83	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8	м^3	0,171	92 764	15 863

1	2	3	4	5	6	7
84	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	2	2 996	5 992
85	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 9а*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,926	270	250
86	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	$м^3$ железобетона в конструкции	0,09	130 649	11 758
87	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	$м^2$	8,5	7 458	63 393
88	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	8,5	3 347	28 450
89	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10,5	1 830	19 215
90	234-303-0421 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	11,55	1 949	22 511
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м /1 шт/				
91	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	0,924	163 711	151 269
92	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	2	19 001	38 002
93	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4 255	8 510
94	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3 990	3 990
95	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1	21 598	21 598
96	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	19 001	19 001
97	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 9а*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,924	270	249
98	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22 439	22 439
99	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0171	1 142 034	19 529
100	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 12*	Доплата за грунтование ГФ-021 за 1 слой	т	0,0171	4 391	75
101	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 12*	Доплата за окрашивание эмалью ПФ-115 за 2 слоя	т	0,0171	23 698	405
102	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. Устройство	$м^3$	0,55	35 960	19 778

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ				2 246 517
103	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	2 467	197 360
104	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1 775,5	752	1 335 176
105	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1 757,745	136	239 053
106	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 310,5	357	467 848
107	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08

(Локальный сметный расчет)

на КАНАЛИЗАЦИЮ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ВК.СО

Сметная стоимость	**35716,070**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10349,423	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,093	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35 716 070**
		Раздел 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				**8 872 495**
1	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**511**	**3 087**	**1 577 457**
2	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**733**	**2 968**	**2 175 544**
3	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**511**	**307**	**156 877**
4	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**733**	**1 071**	**785 043**
5	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**53,5**	**2 968**	**158 788**
6	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**53,5**	**1 071**	**57 298**
7	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**-53,5**	**408**	**-21 828**
8	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**53,286**	**1 000**	**53 286**

1	2	3	4	5	6	7
9	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м трубопровода	169,5	1 830	310 185
10	234-303-0416 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	45,1	1 415	63 816
11	234-303-0424 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	141,35	2 885	407 795
12	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	62	100	6 200
13	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	65	238	15 470
		ВЫПУСК В КАНАЛЕ КЛ 42х38 -4 шт				
14	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	67,221	577	38 787
15	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м^3 грунта	2,079	8 860	18 420
16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,8	3 851	30 038
17	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	23,4	93	2 176
18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	23,4	612	14 321
		ЛИШНИЙ ГРУНТ - 6,5 М3				
		КАНАЛ КЛ 42х38-8-6 ШТ				
19	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	4,26	8 033	34 221
20	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	4,326	36 355	157 272
21	225-203-0601 *РСНБ РК 2022*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,24	100 317	325 027
22	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 ГОСТ 13015-2012 П5-8, П5Д-8	м^3	1,026	92 764	95 176
23	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012	шт.	12	2 996	35 952
24	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 9а*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м^3	4,326	270	1 168

1	2	3	4	5	6	7
25	1106-0703-0503 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Устройство монолитных заделок	м^3 железобетона в конструкции	0,54	130 649	70 550
26	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м^2	51	7 632	389 232
27	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м^2	51	3 521	179 571
		КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д = 1 м 6 шт				
28	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	4,914	117 222	576 029
29	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	6	21 598	129 588
30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	19 001	228 012
31	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	19 001	114 006
32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	3 990	23 940
33	ССЦ *РК 8.04-08-2020 т ехчаст ь т абл. 9а*	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м^3	4,914	270	1 327
34	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	22 439	134 634
35	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1026	1 142 034	117 173
36	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,565	256	657
37	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	2,565	385	988
38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	77,4	3 742	289 631
39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15. Устройство	м^3	3,3	35 960	118 668
	Раздел 2.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				371 924
40	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	3 087	7 718
41	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	2,495	307	766
42	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2 968	2 968
43	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	0,998	1 071	1 069
44	6301-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка переливного бачка сварного из трубы Д=530 мм	т фасонных частей	0,026	2 628 891	68 351

1	2	3	4	5	6	7
45	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	3 087	10 804
46	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3,5	307	1 075
47	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-3,5	357	-1 250
48	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,311	827	2 738
49	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	43 235	43 235
50	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	79 048	79 048
51	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	311 740	686
52	6401-0301-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	13 772	13 772
53	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 $м^3$/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	140 944	140 944
	Раздел 3.	ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				3 095 732
54	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 855	35 420
55	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11 614	46 456
56	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия+ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	43	238	10 234
57	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	815	3 260
58	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	25 775	103 100
59	261-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), d=100 мм	шт.	4	31 136	124 544
60	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864	38 912
61	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	355	2 968	1 053 640
62	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	354,29	1 528	541 355
63	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	11,5	4 015	46 172

1	2	3	4	5	6	7
64	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MISOT-Flex НА ЧЕРДАКЕ	м трубопровода	161	1 830	294 630
65	234-303-0425 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	177,1	4 466	790 929
66	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
	Раздел 4.	КОНДЕНСАТООТВОД ОТ ДЫМОВЫХ ТРУБ				777 659
67	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиПРОПИЛЕНОВЫХ труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	27,5	914	25 135
68	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиПРОПИЛЕНОВЫХ труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	8	1 454	11 632
69	241-607-0716 *РСНБ РК 2022 прим*	Капельная воронка	шт.	12	22 089	265 068
70	241-602-0810 *РСНБ РК 2022 прим*	Сифон с механическим запахозапирающим устройством	шт.	12	39 062	468 744
71	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
	Раздел 5.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				22 598 260
72	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	80	14 486	1 158 880
73	244-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	80	43 299	3 463 920
74	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	80	1 619	129 520
75	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	60	3 911	234 660
76	244-104-0502 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	80	9 944	795 520
77	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	80	45 338	3 627 040
78	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	80	64 823	5 185 840
79	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	160	12 118	1 938 880
80	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	160	10 871	1 739 360
81	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	160	815	130 400

1	2	3	4	5	6	7
82	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	160	6 779	1 084 640
83	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	160	9 054	1 448 640
84	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	80	6 105	488 400
85	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	80	7 966	637 280
86	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	80	815	65 200
87	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	80	5 876	470 080

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

(Локальный сметный расчет)

на ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ГСВ.СО

Сметная стоимость	**51098,961**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8177,159	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,584	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**51 098 961**
	Раздел 1.	**НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**				**665 534**
1	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56**	**3 696**	**206 976**
2	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**56**	**659**	**36 904**
3	242-204-0304 *РСНБ РК 2022*	**Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**16**	**15 181**	**242 896**
4	241-112-0113 *РСНБ РК 2022*	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**23**	**1 091**	**25 093**
5	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,1**	**708**	**1 487**
6	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза**	**$м^2$**	**6,7**	**644**	**4 315**
7	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза**	**$м^2$**	**6,7**	**1 314**	**8 804**
8	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**56**	**2 269**	**127 064**

1	2	3	4	5	6	7
9	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	5	2 399	11 995
	Раздел 2.	ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД				50 433 427
10	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Водонагреватели проточные. Установка КОМБИНИРОВАННОГО КОТЛА	прибор	80	65 205	5 216 400
11	261-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	160	1 108	177 280
12	513-104-0302 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт	комплект	80	123 936	9 914 880
13	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	80	37 119	2 969 520
14	6117-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	80	17 729	1 418 320
15	245-803-0601 *СпрСЦ 05.2025*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	80	28 022	2 241 760
16	6125-1003-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	80	4 396	351 680
17	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый,, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	80	2 871	229 680
18	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	80	9 261	740 880
19	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	80	102 203	8 176 240
20	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	28	3 021	84 588
21	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	81,5	3 229	263 164
22	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	48	3 631	174 288
23	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	128	4 015	513 920
24	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,8	3 219	99 145
25	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Подводки гибкие. Монтаж	м подводок	192	1 435	275 520
26	241-205-0206 *РСНБ РК 2022 прим*	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа/	м	96	535	51 360
27	241-205-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009/Гибкая подводка сильфонного типа/	м	96	1 755	168 480

1	2	3	4	5	6	7
28	241-211-1603 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 15 ММ/	шт.	80	381	30 480
29	241-211-1606 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВСТАВКА Д 20 ММ/	шт.	80	473	37 840
30	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	8,16	6 600	53 856
31	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	8	4 983	39 864
32	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	8	4 983	39 864
33	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	16	6 600	105 600
34	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	285,5	2 269	647 800
35	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	5	2 399	11 995
		МОДУЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД-16 ШТ				
36	6118-0101-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 355мм. Прокладка	м воздуховодов	140,64	4 497	632 458
37	6118-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 355 мм. Добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	соединение	24	5 169	124 056
38	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.1*	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный	ШТ	8	11 467,73	91 742
39	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.2*	Труба коаксиальная утепленная L=1000 ф200/300/380	ШТ	104	18 924,36	1 968 133
40	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.3*	Труба коаксиальная утепленная L=500 ф200/300/380	ШТ	24	13 659,26	327 822
41	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.4*	Труба коаксиальная утепленная L=400-770 ф200/300/380 (телескоп)	ШТ	32	27 522,2	880 710
42	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.5*	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 H=500	ШТ	8	29 311,08	234 489
43	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.6*	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	ШТ	16	20 323,58	325 177
44	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.7*	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	ШТ	24	13 358,75	320 610
45	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.8*	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	ШТ	40	11 329,58	453 183
46	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.9*	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе)	ШТ	8	43 144,51	345 156
47	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.10*	Кронштейн настенный ф380	ШТ	48	5 931,65	284 719
		КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА				

1	2	3	4	5	6	7
48	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.11*	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90 ф60/100	ШТ	40	4 514,71	180 588
49	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.12*	Колено коаксиальное 45 ф60/100	ШТ	40	3 398,28	135 931
50	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.13*	Коаксиальное удлинение L=250 ф60/100	ШТ	40	2 305,47	92 219
51	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.14*	Коаксиальное удлинение L=500 ф60/100	ШТ	40	2 737,64	109 506
52	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.15*	Декоративная манжета для трубы ф100	ШТ	120	504,19	60 503
53	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.16*	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)	ШТ	120	1 128,83	135 460
54	6118-0101-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 355мм. Прокладка	м воздуховодов	164,64	4 497	740 386
55	6118-0101-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 ПРИМ*	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 355 мм. Добавлять (отнимать) при изменении числа соединений	соединение	24	5 169	124 056
56	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.1*	Оголовок с зонтом коаксиальный утепленный	ШТ	8	11 467,73	91 742
57	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.2*	Труба коаксиальная утепленная L=1000 ф200/300/380	ШТ	128	18 924,36	2 422 318
58	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.3*	Труба коаксиальная утепленная L=500 ф200/300/380	ШТ	24	13 659,26	327 822
59	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.4*	Труба коаксиальная утепленная L=400-770 ф200/300/380 (телескоп)	ШТ	32	27 522,2	880 710
60	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.5*	Тройник забора воздуха коаксиальный утепленный ф200/300/380 Н=500	ШТ	8	29 311,08	234 489
61	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.6*	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100, с трубкой для замеров)	ШТ	16	20 323,58	325 177
62	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.7*	Тройник подключения коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (вр. Ф60/100)	ШТ	24	13 358,75	320 610
63	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.8*	Монтажная площадка коаксиальная утепленная ф200/300/380	ШТ	56	11 329,58	634 456
64	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.9*	Тройник ревизии коаксиальный утепленный 90 ф200/300/380 (в сборе)	ШТ	8	43 144,51	345 156
65	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.10*	Кронштейн настенный ф380	ШТ	64	5 931,65	379 626
		КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА				
66	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.11*	Колено стартовое коаксиальное алюминиевое 90 ф60/100	ШТ	40	4 514,71	180 588
67	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.12*	Колено коаксиальное 45 ф60/100	ШТ	40	3 398,28	135 931
68	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.13*	Коаксиальное удлинение L=250 ф60/100	ШТ	40	2 305,47	92 219
69	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.14*	Коаксиальное удлинение L=500 ф60/100	ШТ	40	2 737,64	109 506
70	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.15*	Декоративная манжета для трубы ф100	ШТ	120	504,19	60 503
71	ЛИСТ *СОГЛАСОВАНИЯ п.16*	Хомут для крепления к стене ф100 стальной с дюбелем (белый)	ШТ	120	1 128,83	135 460

1	2	3	4	5	6	7
72	242-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	15 181	1 943 168
73	241-112-0113 *РСНБ РК 2022*	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	184	1 091	200 744
74	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,8	708	11 894

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

(Локальный сметный расчет)

на ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ЭО.С

Сметная стоимость	**68621,974**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	34529,271	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,992	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68 621 974**
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ				
1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**2**	**55 885**	**111 770**
2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022 прим*	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**2 584 660**	**2 584 660**
3	515-301-0308 *РСНБ РК 2022 прим*	**Распределительная панель ВРУЗ-28 с блоком БАУО на 14 групп ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**1 737 187**	**1 737 187**
4	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**20**	**21 873**	**437 460**
5	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**240**	**8 453**	**2 028 720**
6	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**80**	**2 277**	**182 160**
7	6119-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**21 873**	**21 873**
8	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**10**	**8 453**	**84 530**
9	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**80**	**16 246**	**1 299 680**

1	2	3	4	5	6	7
10	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	270	8 453	2 282 310
11	6401-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	8	25 497	203 976
12	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	5 419	21 676
13	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	6	7 393	44 358
14	1308-0501-1101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт.	1	6 395	6 395
15	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	80	3 654	292 320
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
16	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	302	2 239	676 178
17	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	52	2 996	155 792
18	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,11*	Установка патронов настенных или потолочных	шт.	525	1 785	937 125
19	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1 660	1 163	1 930 580
20	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	35	993	34 755
21	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	1	4 187	4 187
22	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	4 187	4 187
23	6401-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	20 907	167 256
24	1308-0503-1506 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Прокладка провода по установленной стальной конструкции и панели, сечение свыше 240 мм2 до 400 мм2	м трассы	30	4 499	134 970
25	1308-0503-2207 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 120 мм2 до 150 мм2	м	195	1 488	290 160
26	1308-0503-2206 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 70 мм2 до 120 мм2	м	30	1 013	30 390
27	1308-0503-2205 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2	м	155	792	122 760
28	1308-0503-2204 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 16 мм2 до 35 мм2	м	935	606	566 610

1	2	3	4	5	6	7
29	1308-0503-2203 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 6 мм2 до 16 мм2	м	4 897	423	2 071 431
30	1308-0503-2202 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2	м	5 212	362	1 886 744
31	1308-0503-2209 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1 000	133	133 000
32	1308-0503-1301 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного в пустотах плиты перекрытия	м	3 078	663	2 040 714
33	1308-0503-1303 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде	м	600	1 102	661 200
34	1308-0503-1101 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	Прокладка кабеля двух-четырехжильного, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1 350	2 854	3 852 900
35	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9 005	1 370	12 336 850
36	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	255	1 618	412 590
37	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	195	1 640	319 800
38	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	105	1 462	153 510
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
39	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	10 249	61 494
40	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	1 405	42 150
41	6401-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	100	1 394	139 400
42	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	600	837	502 200
43	243-142-0111 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	612	349	213 588
44	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	80	2 590	207 200
45	247-202-0107 *РСНБ РК 2022 прим*	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/коробка дополнительного выравнивания потенциалов Куп-2603/	шт.	80	3 634	290 720
		МОЛНИЕЗАЩИТА				
46	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10 249	30 747

1	2	3	4	5	6	7
47	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	150	1 405	210 750
48	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1 300	1 159	1 506 700
49	243-902-1301 *РСНБ РК 2022 прим*	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-10/держатель с утяжелителем/	100 шт.	10,7	13 377	143 134
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
50	247-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	20	67 708	1 354 160
51	247-204-0637 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	240	1 437	344 880
52	247-301-0101 *РСНБ РК 2022 прим*	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1/счетчики однофазные фобос-1 внутриквартирные/	шт.	80	15 815	1 265 200
53	247-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13 755	13 755
54	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 109	4 218
55	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982	15 928
56	247-204-0187 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 100 мА	шт.	4	4 915	19 660
57	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	80	6 287	502 960
58	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	80	522	41 760
59	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	190	4 533	861 270
60	515-301-0131 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	8	951 550	7 612 400
61	247-301-0335 *РСНБ РК 2022 прим*	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0/счетчики трехфазные Фобос-3/	шт.	4	50 215	200 860
62	247-302-0512 *РСНБ РК 2022*	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6	2 987	17 922
63	247-203-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	21 396	21 396
64	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	80	856	68 480
65	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20 /АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ ФОС -3-5/6/	шт.	1	9 760	9 760

1	2	3	4	5	6	7
66	247-214-0502 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Розетка промышленная переносная 2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54 /Светильники переносные для освещения рабочей зоны/	шт.	1	9 635	9 635
67	247-102-0127 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /тип НПП03-100-102/	шт.	122	5 305	647 210
68	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	84	4 555	382 620
69	247-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К. IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	96	7 049	676 704
70	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	52	3 258	169 416
71	247-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	224	280	62 720
72	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	301	273	82 173
73	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	401	478	191 678
74	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	225	536	120 600
75	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	408	14 280
76	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	954	613	584 802
77	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	80	846	67 680
78	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1 436	2 872
79	247-213-0105 *РСНБ РК 2022 прим*	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С КРЮКОМ/	шт.	128	230	29 440
80	247-202-0212 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / У 997/	шт.	4	16 697	66 788

1	2	3	4	5	6	7
81	247-202-0311 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм / ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654/	шт.	4	22 500	90 000
82	243-110-1111 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х120 (ок)-1	м	30,6	3 450	105 570
83	243-110-1016 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (мк)-0,66	м	198,9	1 285	255 586
84	243-110-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66	м	30,6	651	19 921
85	243-105-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	м	158,1	2 754	435 407
86	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	102	1 684	171 768
87	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	10,2	1 158	11 812
88	243-105-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-1	м	35,7	1 001	35 736
89	243-105-0604 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-1	м	841,5	1 293	1 088 060
90	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	м	22,44	935	20 981
91	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	6 752,4	533	3 599 029
92	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	6 640,2	360	2 390 472
93	243-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	м	1 020	225	229 500
94	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	м	306	137	41 922
95	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	1 650	242	399 300
96	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1 632	111	181 152
97	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	260,1	172	44 737
98	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	198,9	239	47 537
99	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7 553,1	45	339 890
100	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	107,1	369	39 520

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОИ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИИ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование стройки -

Шифр стройки 0150/20

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 5

Шифр объекта 2-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

(Локальный сметный расчет)

на СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-СС.С

Сметная стоимость		**9573,066**	тыс.тенге
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	9573,066	тыс.тенге
Средства на оплату труда		4513,761	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,908	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 573 066**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 497 584
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 253 166*
		машины и механизмы	тенге			80 431
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*16 177*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 995 051
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	908		
Раздел 1.		**ТЕЛЕВИДЕНИЕ**				**2 452 542**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 580 282
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*798 794*
		машины и механизмы	тенге			35 601
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*6 755*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			836 659
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	325		
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ				

1	**6125-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**41 744**	**166 976**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			33 834	135 336
		в том числе оплата труда рабочих			18 602	74 408
1.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,56	3 916	135 337
1.2		машины и механизмы			4 459	17 836
		в том числе оплата труда машинистов			1 000	4 000
1.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,264	37	232
1.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,5552	11 320	17 605
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5552*	*2 572*	*4 000*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 451	13 804
1.3.1	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,032	422 110	13 508
1.3.2	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	1,8	94	169
1.3.3	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,1	1 276	128
2	**6125-0702-1209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим***	**Ящик МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**8 705**	**34 820**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 459	33 836
		в том числе оплата труда рабочих			4 650	18 600
2.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	3 916	33 834
2.2		машины и механизмы			112	448
		в том числе оплата труда машинистов			28	112
2.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,5984	37	59
2.2.2	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0432	8 978	388
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 572*	*111*
2.3		материалы, изделия и конструкции			134	536
2.3.1	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00016	1 084 410	174
2.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,16	2 280	365
3	**6125-0411-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим***	**Фильтр заградительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**9 740**	**38 960**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			9 288	37 152
		в том числе оплата труда рабочих			5 106	20 424
3.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	4 300	37 152
3.2		материалы, изделия и конструкции			452	1 808
3.2.1	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,044	5 631	248
3.2.2	261-302-0416	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м	0,016	97 565	1 561
4	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**100**	**2 590**	**259 000**

		Формула объема = 20+80				
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			2 575	257 500
		в том числе оплата труда рабочих			1 416	141 600
4.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	54	4 769	257 526
4.2		материалы, изделия и конструкции			15	1 500
4.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	175	0
4.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,005	36 581	183
4.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1	1 251	1 251
5	**1308-0503-0801** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Прокладка провода в лотке, сечение до 6 мм2**	**м**	**875**	**66**	**57 750**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			55	48 125
		в том числе оплата труда рабочих			27	23 625
5.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,45	5 116	48 346
5.2		машины и механизмы			2	1 750
5.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0945	12 416	1 173
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0945*	*3 675*	*347*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0945	7 966	753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0945*	*2 572*	*243*
5.3		материалы, изделия и конструкции			9	7 875
5.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,4375	2 313	1 012
5.3.2	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,275	2 383	5 421
5.3.3	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,875	1 381	1 208
5.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,175	501	88
5.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4375	1 438	629
5.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004375	832 359	364
6	**1308-0503-2101** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**25**	**2 151**	**53 775**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 603	40 075
		в том числе оплата труда рабочих			780	19 500
6.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,83	5 116	40 058
6.2		машины и механизмы			100	2 500
		в том числе оплата труда машинистов			15	375
6.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,833	261	1 261
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0594	12 416	738
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0594*	*3 675*	*218*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0594	7 966	473
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0594*	*2 572*	*153*
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1988	22	26

6.3		материалы, изделия и конструкции			448	11 200
6.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,75	853	640
6.3.2	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,25	2 011	503
6.3.3	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,25	300	1 875
6.3.4	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,5	17	43
6.3.5	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,5	16	40
6.3.6	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,25	1 446	1 808
6.3.7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,2625	1 154	303
6.3.8	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,012875	403 812	5 199
6.3.9	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,545	1 403	765
7	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**75**	**1 370**	**102 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 354	101 550
		в том числе оплата труда рабочих			659	49 425
7.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,2925	4 769	101 544
7.2		машины и механизмы			5	375
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,856475	25	46
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0024975	12 416	31
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0024975*	*3 675*	*9*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001665	7 966	13
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001665*	*2 572*	*4*
7.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,51315	22	77
7.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,664	86	229
7.3		материалы, изделия и конструкции			11	825
7.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	72,75	6	437
7.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,30555	1 186	362
8	**1308-0503-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм**	**м**	**800**	**943**	**754 400**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			916	732 800
		в том числе оплата труда рабочих			446	356 800
8.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	140,72	5 204	732 307
8.2		машины и механизмы			4	3 200
8.2.1	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,0864	4 941	427
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0864*	*2 153*	*186*
8.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	52,5312	25	1 313
8.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	52,5312	22	1 156
8.3		материалы, изделия и конструкции			23	18 400
8.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,72	1 186	7 970

8.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8	1 251	10 008
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
9	**6401-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**10 249**	**61 494**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 973	29 838
		в том числе оплата труда рабочих			2 421	14 526
9.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,832	5 116	29 837
9.2		машины и механизмы			467	2 802
		в том числе оплата труда машинистов			128	768
9.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,134	261	296
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12312	12 416	1 529
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12312*	*3 675*	*452*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12312	7 966	981
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12312*	*2 572*	*317*
9.3		материалы, изделия и конструкции			4 809	28 854
9.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	1 293	1 552
9.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,39	1 154	450
9.3.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0696	385 742	26 848
10	**6401-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**1 405**	**42 150**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			774	23 220
		в том числе оплата труда рабочих			377	11 310
10.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,536	5 116	23 206
10.2		машины и механизмы			58	1 740
		в том числе оплата труда машинистов			15	450
10.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,01412	261	265
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07128	12 416	885
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07128*	*3 675*	*262*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,07128	7 966	568
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07128*	*2 572*	*183*
10.3		материалы, изделия и конструкции			573	17 190
10.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,11	1 293	1 435
10.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,27	1 154	312
10.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	396 413	15 460
11	**6401-0203-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**150**	**1 159**	**173 850**
		из них:				

11.1		затраты на труд рабочих			939	140 850
		в том числе оплата труда рабочих			457	68 550
11.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,54	5 116	140 895
11.2		машины и механизмы			33	4 950
		в том числе оплата труда машинистов			7	1 050
11.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,4432	261	1 421
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1782	12 416	2 213
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1782*	*3 675*	*655*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1782	7 966	1 420
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1782*	*2 572*	*458*
11.3		материалы, изделия и конструкции			187	28 050
11.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,25	300	675
11.3.2	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06	354 405	21 264
11.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,35	1 154	1 558
11.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	326 028	1 956
11.3.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,003	832 359	2 497
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
12	**248-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Мачта телескопическая модели МТП-6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	**шт.**	**4**	**54 983**	**219 932**
13	**248-101-0103** *РСНБ РК 2022 прим*	**Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1,1,1,2/**	**шт.**	**4**	**34 795**	**139 180**
14	**248-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01/АТКГ-4,1,6-12,2/**	**шт.**	**4**	**9 947**	**39 788**
15	**248-101-0102** *РСНБ РК 2022 прим*	**Антенны эфирные модели DELTA 311А-01 с усилителем/гамма АТКГ-5.2,21+утшк-2/**	**шт.**	**4**	**5 332**	**21 328**
16	**243-908-0104** *СпрСЦ 05.2025*	**E-LINE KAP 32A, ответвительная коробка под автоматический выключатель на 32А для осветительного шинопровода с медными проводниками CU, IP55 E-Line KAP TAP OFF BOX WITH MCB (EMPTY) (Without MCBS) (пустая)**	**шт.**	**4**	**15 752**	**63 008**
17	**261-404-0107** *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ТУ 1687 ИЛЮТ 686.182.001 АС-750-200 УХЛ 1 ГОСТ 9984-85**	**шт.**	**4**	**2 515**	**10 060**
18	**248-306-0101** *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П/РАЗВЕТВИТЕЛЬ/**	**шт.**	**20**	**248**	**4 960**
19	**243-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6** Формула объема = 0,875.1,02.1000	**м**	**892,5**	**125**	**111 562**
20	**243-904-0106** *РСНБ РК 2022*	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25** Формула объема = 25.1,02	**м**	**25,5**	**359**	**9 155**
21	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**76,5**	**111**	**8 492**

		Формула объема = 75.1,02				
22	**243-907-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм** Формула объема = 800.1,02	**м**	**816**	**97**	**79 152**
	Раздел 2.	**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ**				**5 037 957**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 633 869
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*806 286*
		машины и механизмы	тенге			32 035
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7 150*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 372 053
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	327		
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ				
23	**6125-0702-0912** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой** Формула объема = 1+4	**коробка**	**5**	**13 728**	**68 640**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			10 104	50 520
		в том числе оплата труда рабочих			5 556	27 780
23.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,8	4 678	50 522
23.2		машины и механизмы			3 147	15 735
		в том числе оплата труда машинистов			944	4 720
23.2.1	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,836	8 570	15 735
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,836*	*2 572*	*4 722*
23.3		материалы, изделия и конструкции			477	2 385
23.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,515	251	129
23.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	1 576 025	158
23.3.3	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,02	1 425	29
23.3.4	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,1	5 445	545
23.3.5	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	7 763 690	776
23.3.6	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0075	93 332	700
23.3.7	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	469	47
24	**1308-0304-0501** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**20**	**6 124**	**122 480**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			6 105	122 100
		в том числе оплата труда рабочих			2 972	59 440
24.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,248	5 488	122 097
24.2		материалы, изделия и конструкции			19	380
24.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382

25	**6125-0702-1209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**8 705**	**34 820**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			8 459	33 836
		в том числе оплата труда рабочих			4 650	18 600
25.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	3 916	33 834
25.2		машины и механизмы			112	448
		в том числе оплата труда машинистов			28	112
25.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,5984	37	59
25.2.2	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0432	8 978	388
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 572*	*111*
25.3		материалы, изделия и конструкции			134	536
25.3.1	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00016	1 084 410	174
25.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,16	2 280	365
26	**6125-0702-1212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80**	**1 069**	**85 520**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 030	82 400
		в том числе оплата труда рабочих			566	45 280
26.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	19,872	4 146	82 389
26.2		материалы, изделия и конструкции			39	3 120
26.2.1	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00016	1 084 410	174
26.2.2	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0048	403 812	1 938
26.2.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,88	1 186	1 044
27	**1308-0503-0801** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Прокладка провода в лотке, сечение до 6 мм2**	**м**	**1 465**	**66**	**96 690**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			55	80 575
		в том числе оплата труда рабочих			27	39 555
27.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,822	5 116	80 945
27.2		машины и механизмы			2	2 930
27.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,15822	12 416	1 964
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15822*	*3 675*	*581*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15822	7 966	1 260
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15822*	*2 572*	*407*
27.3		материалы, изделия и конструкции			9	13 185
27.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,7325	2 313	1 694
27.3.2	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,809	2 383	9 077
27.3.3	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	1,465	1 381	2 023
27.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,293	501	147
27.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,7325	1 438	1 053

27.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0007325	832 359	610
28	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** Формула объема = 70+55+15+20	**м**	**160**	**1 370**	**219 200**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 354	216 640
		в том числе оплата труда рабочих			659	105 440
28.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,424	4 769	216 627
28.2		машины и механизмы			5	800
28.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,96048	25	99
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005328	12 416	66
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005328*	*3 675*	*20*
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003552	7 966	28
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003552*	*2 572*	*9*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,49472	22	165
28.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,6832	86	489
28.3		материалы, изделия и конструкции			11	1 760
28.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	155,2	6	931
28.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,65184	1 186	773
29	**1308-0503-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм**	**м**	**800**	**943**	**754 400**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			916	732 800
		в том числе оплата труда рабочих			446	356 800
29.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	140,72	5 204	732 307
29.2		машины и механизмы			4	3 200
29.2.1	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,0864	4 941	427
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0864*	*2 153*	*186*
29.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	52,5312	25	1 313
29.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	52,5312	22	1 156
29.3		материалы, изделия и конструкции			23	18 400
29.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,72	1 186	7 970
29.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8	1 251	10 008
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
30	**6401-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**10 249**	**61 494**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			4 973	29 838
		в том числе оплата труда рабочих			2 421	14 526
30.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,832	5 116	29 837
30.2		машины и механизмы			467	2 802
		в том числе оплата труда машинистов			128	768

30.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,134	261	296
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12312	12 416	1 529
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12312*	*3 675*	*452*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12312	7 966	981
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12312*	*2 572*	*317*
30.3		материалы, изделия и конструкции			4 809	28 854
30.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2	1 293	1 552
30.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,39	1 154	450
30.3.3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0696	385 742	26 848
31	**6401-0203-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**90**	**1 405**	**126 450**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			774	69 660
		в том числе оплата труда рабочих			377	33 930
31.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,608	5 116	69 619
31.2		машины и механизмы			58	5 220
		в том числе оплата труда машинистов			15	1 350
31.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,04236	261	794
31.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,21384	12 416	2 655
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21384*	*3 675*	*786*
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,21384	7 966	1 703
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21384*	*2 572*	*550*
31.3		материалы, изделия и конструкции			573	51 570
31.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,33	1 293	4 306
31.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,81	1 154	935
31.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,117	396 413	46 380
32	**6401-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**100**	**2 237**	**223 700**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			2 155	215 500
		в том числе оплата труда рабочих			1 049	104 900
32.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42,12	5 116	215 486
32.2		машины и механизмы			9	900
		в том числе оплата труда машинистов			2	200
32.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	13,824	16	221
32.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0324	12 416	402
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324*	*3 675*	*119*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0324	7 966	258
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0324*	*2 572*	*83*

32.3		материалы, изделия и конструкции			73	7 300
32.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,04	594	1 212
32.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	20,4	300	6 120
33	**243-142-0307** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** Формула объема = 0,10.1,02	**км**	**0,102**	**151**	**15**
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
34	**243-901-0205** *РСНБ РК 2022*	**Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/100/ОРКСп-16/**	**шт.**	**1**	**15 354**	**15 354**
35	**243-901-0122** *РСНБ РК 2022*	**Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200/ОРКСп-24/**	**шт.**	**4**	**21 910**	**87 640**
36	**243-906-2413** *СпрСЦ 05.2025*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH**	**шт.**	**4**	**7 997**	**31 988**
37	**243-906-2818** *СпрСЦ 05.2025*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор LC-APC - LSZH - 1 м**	**шт.**	**4**	**4 092**	**16 368**
38	**243-906-2807** *СпрСЦ 05.2025*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Legrand, - OM3 - коннектор LC - LSZH - 1 м**	**шт.**	**6**	**4 985**	**29 910**
39	**243-906-2804** *СпрСЦ 05.2025*	**Пигтейл волоконно-оптический типа Hyperline, MM 50/125 (OM3), LC, 1 м, LSZH**	**шт.**	**20**	**1 138**	**22 760**
40	**247-201-0119** *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, /Ящик металлический/**	**шт.**	**4**	**16 762**	**67 048**
41	**247-214-0301** *РСНБ РК 2022*	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**80**	**829**	**66 320**
42	**248-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T**	**шт.**	**80**	**32 136**	**2 570 880**
43	**243-907-0102** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм** Формула объема = 800.1,02	**м**	**816**	**79**	**64 464**
44	**241-207-0204** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм** Формула объема = 55.1,02	**м**	**56,1**	**172**	**9 649**
45	**241-207-0206** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм** Формула объема = 70.1,02	**м**	**71,4**	**331**	**23 633**
46	**241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**65**	**1 326**
47	**241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм** Формула объема = 15.1,02	**м**	**15,3**	**143**	**2 188**
		СТОИМОСТЬ ПАТЧКОРДОВ ОПТИЧЕСКИХ -СС.С Л.2				
48	**243-503-0104** *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013** Формула объема = 1,465.1,02.1000	**м**	**1 494,3**	**77**	**115 061**

49	**247-214-1505** ***СпрСЦ 05.2025***	**Розетка силовая скрытой установки NEW3, двухместная, с заземляющим контактом 16А, 250В рамочная**	**шт.**	**19**	**2 317**	**44 023**
50	**261-404-0550** ***РСНБ РК 2022 ПРИМ***	**Зажим питающий для алюминиевых проводов /Коннектор F 6 Quick/** Формула объема = (1+2+32+32+16+1).2	**шт.**	**168**	**452**	**75 936**
	Раздел 3.	**ДОМОФОННАЯ СЕТЬ**				**2 082 567**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 283 433
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*648 086*
		машины и механизмы	тенге			12 795
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 272*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			786 339
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	255		
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ				
51	**6125-0408-0623** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**12 199**	**48 796**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			12 077	48 308
		в том числе оплата труда рабочих			6 640	26 560
51.1.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	5 591	48 306
51.2		машины и механизмы			122	488
		в том числе оплата труда машинистов			28	112
51.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0432	11 320	489
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 572*	*111*
52	**6125-0601-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**6 664**	**26 656**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			6 533	26 132
		в том числе оплата труда рабочих			3 593	14 372
52.1.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,184	5 041	26 133
52.2		машины и механизмы			2	8
52.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5616	16	9
52.3		материалы, изделия и конструкции			129	516
52.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008	36 581	3
52.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000004	1 576 025	6
52.3.3	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000032	6 325 216	202
52.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	1 186	299
53	**6125-0203-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**80**	**3 896**	**311 680**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			3 638	291 040

		в том числе оплата труда рабочих			2 000	160 000
53.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	62,208	4 678	291 009
53.2		материалы, изделия и конструкции			258	20 640
53.2.1	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,08	82 575	6 606
53.2.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0008	1 576 025	1 261
53.2.3	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,8	773	618
53.2.4	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0008	6 325 216	5 060
53.2.5	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16	189	3 024
53.2.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,36	1 186	3 985
54	**6401-0103-2101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов** Формула объема = 4+4	**шт**	**8**	**6 643**	**53 144**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			5 706	45 648
		в том числе оплата труда рабочих			2 778	22 224
54.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,64	5 283	45 645
54.2		машины и механизмы			880	7 040
		в том числе оплата труда машинистов			270	2 160
54.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3456	12 416	4 291
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3456*	*3 675*	*1 270*
54.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3456	7 966	2 753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3456*	*2 572*	*889*
54.3		материалы, изделия и конструкции			57	456
54.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	954 056	458
55	**1308-0503-0801** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Прокладка провода в лотке, сечение до 6 мм2** Формула объема = 65+800	**м**	**865**	**66**	**57 090**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			55	47 575
		в том числе оплата труда рабочих			27	23 355
55.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,342	5 116	47 794
55.2		машины и механизмы			2	1 730
55.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09342	12 416	1 160
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09342*	*3 675*	*343*
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09342	7 966	744
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09342*	*2 572*	*240*
55.3		материалы, изделия и конструкции			9	7 785
55.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,4325	2 313	1 000
55.3.2	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	2,249	2 383	5 359

55.3.3	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,865	1 381	1 195
55.3.4	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,173	501	87
55.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4325	1 438	622
55.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004325	832 359	360
56	**6119-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**65**	**1 370**	**89 050**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			1 354	88 010
		в том числе оплата труда рабочих			659	42 835
56.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,4535	4 769	88 005
56.2		машины и механизмы			5	325
56.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,608945	25	40
56.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0021645	12 416	27
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0021645*	*3 675*	*8*
56.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001443	7 966	11
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001443*	*2 572*	*4*
56.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,04473	22	67
56.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,3088	86	199
56.3		материалы, изделия и конструкции			11	715
56.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	63,05	6	378
56.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,26481	1 186	314
57	**1308-0503-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм**	**м**	**800**	**943**	**754 400**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			916	732 800
		в том числе оплата труда рабочих			446	356 800
57.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	140,72	5 204	732 307
57.2		машины и механизмы			4	3 200
57.2.1	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,0864	4 941	427
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0864*	*2 153*	*186*
57.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	52,5312	25	1 313
57.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	52,5312	22	1 156
57.3		материалы, изделия и конструкции			23	18 400
57.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,72	1 186	7 970
57.3.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8	1 251	10 008
58	**6119-0402-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**4**	**2 042**	**8 168**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			980	3 920
		в том числе оплата труда рабочих			477	1 908
58.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8224	4 769	3 922
58.2		машины и механизмы			1	4

58.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00222	25	0
58.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003996	7 966	3
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0003996*	*2 572*	*1*
58.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,003996	22	0
58.3		материалы, изделия и конструкции			1 061	4 244
58.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	954 056	4 198
58.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	594	48
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
59	**248-401-0608** *РСНБ РК 2022*	**Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB**	**шт.**	**4**	**11 891**	**47 564**
60	**248-401-0701** *РСНБ РК 2022*	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	**шт.**	**4**	**6 642**	**26 568**
61	**248-401-0608** *РСНБ РК 2022*	**Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB**	**шт.**	**4**	**11 891**	**47 564**
62	**248-306-0301** *РСНБ РК 2022*	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1/БП-2У/**	**шт.**	**4**	**25 752**	**103 008**
63	**248-401-0501** *РСНБ РК 2022*	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**80**	**3 262**	**260 960**
64	**248-401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**4**	**18 298**	**73 192**
65	**248-401-0401** *РСНБ РК 2022*	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**160**	**235**	**37 600**
66	**243-303-0410** *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 20х0,4** Формула объема = 0,065.1,02.1000	**м**	**66,3**	**231**	**15 315**
67	**243-303-0401** *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4** Формула объема = 0,8.1,02.1000	**км**	**816**	**30**	**24 480**
68	**243-802-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2** Формула объема = 0,045.1,02.1000	**км**	**45,9**	**103**	**4 728**
69	**241-207-0204** *РСНБ РК 2022*	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм** Формула объема = 65.1,02	**м**	**66,3**	**172**	**11 404**
70	**243-907-0104** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм** Формула объема = 800.1,02	**м**	**816**	**97**	**79 152**
71	**247-214-0103** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**4**	**512**	**2 048**

Составил ЕСЕСНОВА А.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12

(Локальный сметный расчет)

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ВН.С

Сметная стоимость	**3570,171**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1487,687	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,296	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 570 171**
1	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**10**	**18 465**	**184 650**
2	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство видеоконтрольное /монитор/. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12 199**	**12 199**
3	6125-0408-0621 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Видеорегистратор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**20 920**	**20 920**
4	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**27 403**	**54 806**
5	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**11 938**	**23 876**
6	6125-1102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	**разъем**	**10**	**1 027**	**10 270**
7	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**10**	**13 728**	**137 280**
8	1308-0503-2201 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	**Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**1 220**	**301**	**367 220**
9	1308-0503-1702 *РСНБ РК 2024 Кзт р и Кэм=1,08*	**Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, по стене с креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 40 мм**	**м**	**370**	**2 245**	**830 650**

1	2	3	4	5	6	7
10	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	10	1 001	10 010
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА				
11	248-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	10	33 433	334 330
12	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	86 699	86 699
13	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	52 320	52 320
14	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	25 752	51 504
15	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БИРП 12/1,6/Аккумулятор/	шт.	2	10 572	21 144
16	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23 783
17	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, /JBC/	шт.	10	1 127	11 270
18	247-211-0401 *РСНБ РК 2022 ПРИМ*	Разъем PPM77 для РЭК77 3(PTF11A) для РЭК77/3(BNC)	шт.	10	896	8 960
19	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	10,2	103	1 051
20	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	м	1 244,4	871	1 083 872
21	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	370	642	237 540
22	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	385 742	5 817

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование объекта - МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13

(Локальный сметный расчет)

на ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-АС

Сметная стоимость	**54520,992**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6334,440	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,403	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54 520 992**
1	6120-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**4**	**3 302 347**	**13 209 388**
2	6120-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**-24**	**158 769**	**-3 810 456**
3	6120-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**-92**	**32 736**	**-3 011 712**
4	541-601-0105046 *СпрСЦ 05.2025*	**Лифт пассажирский типа EPSS грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей EI-30, система АРД (аварийная эвакуация), отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, с диспетчерской связью**	**комплект**	**4**	**12 033 443**	**48 133 772**

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 3

Наименование стройки КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Объектная смета № 7-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Вертикальная планировка
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	7573,744	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,159	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	571,629	тыс.тнг.

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ	7 573,744	--	--	7 573,744	0,159	571,629	--
		Всего :	**7 573,744**	**--**	**--**	**7 573,744**	**0,159**	**571,629**	

Руководитель проектной организации Кульпин М.П.

Главный инженер проекта Комарова З.Г.

Инженер-сметчик Есенова А.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Наименование объекта - Вертикальная планировка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

(Локальный сметный расчет)

на ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

(Наименование работ и затрат)

Основание: 0150/20-ГП

Сметная стоимость	**7573,744**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	571,629	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,159	тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 Г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 573 744**
1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1 181**	**455**	**537 355**
2	412-102-0101 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2 066,75**	**354**	**731 630**
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 60 м в насыпь)**	**м^3 грунта**	**1 181**	**115**	**135 815**
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м^3 грунта**	**1 181**	**91**	**107 471**
5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (7 проходов)**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 181**	**258**	**304 698**
6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**1 181**	**107**	**126 367**

1	2	3	4	5	6	7
7	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2 167	577	1 250 359
8	412-101-0115 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	56 883,75	77	4 380 049

Составил ЕСЕНОВА А.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

«Утверждаю»
Заказчик ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Руководитель
Жумалиев А. Г.
"26" июня 2025 год

Стройка: 0150/20

КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ (ТЕХНИЧЕСКИХ) РЕШЕНИЙ, РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РП "СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ МКР 4 КВАРТАЛ 1,2 В ПДП АКЖАЙЫК Г.УРАЛЬСК, ЗКО. (ДОМ № 5) (БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ)"

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	120,97523	0,330020	0,330020	100,00	Казахстан
	Песок строительный	т	0,238	0,002078	0,002078	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	232,59391	3,868113	3,868113	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	746,94498	24,967718	24,967718	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	650,00173	19,129830	19,129830	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 усл. шт	128,96141	9,330678	9,330678	100,00	Казахстан
6	Бетонные изделия	м2	67,2	0,253277	0,253277	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	м3	1356,82	162,742286	162,742286	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	0,74882	0,020505	0,020505	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м2	889,9	13,686490	13,686490	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	474,012	0,393430	0,393430	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	13,21002	3,533676			не определена
	Краски и лаки	кг	6361,2998	2,322618	0,752423	32,40	не определена, Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	5,33039	0,203350	0,194919	95,85	Казахстан, не определена

	Сухие строительные смеси	кг	69820,8802	6,539935	6,520597	99,70	Казахстан, не определена
13	Плитки и плиты керамические	м2	4140,161	10,885903			не определена
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	1549,04	34,482538			не определена
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	комплект	52	0,230056			не определена
15	Трубы из пластмасс	м	6104,286	0,850690	0,823420	96,79	Казахстан, не определена
	Трубы из пластмасс	шт.	20229,54756	0,466929	0,110647	23,70	не определена, Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	2918,83729	0,945848	0,226498	23,95	не определена, Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	7642,98698	4,365806	2,004514	45,91	не определена, Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	1347,64572	2,648535	2,420975	91,41	не определена, Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	1,93493	0,520952	0,520952	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	80	2,893680			не определена
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	м3	240,94218	9,715091	9,715091	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	т	0,16	0,081282			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	м	4320,25	3,892803			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	рулон	602,46	1,226261			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	1000 м2	0,40931	0,039166			не определена
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата	кг	1512,12	1,291350			не определена
19	Напольные покрытия	м2	4939,116	19,963907	19,963907	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м	4353,81508	0,722733			не определена
20	Лесоматериалы	м3	9,11537	0,480960			не определена
	Лесоматериалы	100 м2	0,02875	0,004104			не определена
	Лесоматериалы	м2	168,24016	0,599287			не определена
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	т	37,67564	14,653744			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	кг	172,52572	0,173840			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	10 м	0,33762	0,003579			не определена
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры	м2	183,71139	0,196387			не определена
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	кг	38,089	0,036223			не определена
23	Металлоконструкции строительные	т	11,18326	13,182258	13,182258	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	183,645	0,070520			не определена
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт	80	0,637280			не определена
25	Трубы чугунные						
26	Трубы стальные	м	1166,982	1,202461			не определена
	Трубы стальные	шт	276	0,501944			не определена
	Трубы стальные	10 шт	0,25	0,000503			не определена

	Трубы стальные	т	1,0873	0,437895			не определена
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	22924,14	10,408927	9,028143	86,73	Казахстан, не определена
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,016	0,001561			не определена
28	Кабели на напряжение более 1000 В	км	0,0111	0,003435	0,003435	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	469,2	0,224125	0,001051	0,47	Казахстан, не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт	6058,978	4,164671			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт	776,487	0,200887			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт	102,3408	0,368668			не определена
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт	0,66854	0,000335			не определена
31	Арматура для трубопроводов и водозаборна	1000 шт	0,16	0,006680			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборна	шт	4	0,195340			не определена
	Арматура для трубопроводов и водозаборна	кг	1,786	0,002666			не определена
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	481	2,266329	0,325120	14,35	Казахстан, не определена
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	1	0,038524			не определена
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт	833,4296	5,136154			не определена
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	шт.	160	4,958240	1,807520	36,45	не определена, Казахстан
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	2	0,051504			не определена
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	м2	73,84	0,612033			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	кг	72,96192	0,056545	0,056545	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	83	3,424246			не определена
	Вентиляторы и кондиционеры	шт	345	1,569405			не определена
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь						
41	Прочие	т	131,01171	36,697694	11,365975	30,97	Казахстан, не определена
	Прочие	кг	8452,3523	2,115747	1,557785	73,63	Казахстан, не определена
	Прочие	100 шт	107,3543	0,231872			не определена
	Прочие	шт.	15476,44664	65,895068	29,730903	45,12	не определена, Казахстан
	Прочие	м2	16367,59351	187,237601	106,807291	59,30	не определена, Казахстан
	Прочие	м3	3548,09467	263,286142	256,595854	97,46	Казахстан, не определена
	Прочие	100 м	2,0075	0,004643			не определена

	Прочие	1000 шт.	1,1808	0,039859	0,037076	93,02	не определена, Казахстан
	Прочие	м	21718,979	3,941925	1,859824	47,18	не определена, Казахстан
	Прочие	л	64,1894	0,232216			не определена
	Прочие	кВт/ч	3,8	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	331	65,130925	48,290845	74,14	не определена, Казахстан
	Прочие	ШТ	1480	12,622262			не определена
	Прочие	шт./10Б8бк1/	1	0,002554			не определена
	Прочие	км	862,254	0,069002	0,004743	6,87	Казахстан, не определена
	Прочие	секция	2706	6,126384			не определена
	Итого:			1052,052786	758,632834	72,38	

* Стоимость в текущих ценах.

Главный инженер проекта — Комарова З.Г.

Инженер-сметчик — Есенова А.Б.