66	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл К=78,000;**	**шт**	**78**	1364		106392		106392	–	114903
					–		–		–	8511	
67	**1106-0201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=78,000;**	**м3**	**11,7**	24781,88	902,91	289948	10564	238172	40653	357049
					3522,39	295,9	41212	3462	–	26448	
	0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	3,94	46,098						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	2,67345						
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	18609	222080					
				11,934							
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	70	328					
				4,68							
	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	27221	2198					
				0,08073							

	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	40416	378					
				———							
				0,00936							
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	53953	1263					
				———							
				0,0234							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	58360	4711					
				———							
				0,08073							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	26517	155					
				———							
				0,00585							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	310	1342					
				———							
				4,329							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	30	6					
				———							
				0,20475							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	6994	458					
				———							
				0,06552							
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	907	5253					

			5,7915								
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	39	96						
			2,457	–	–						
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	4329	532						
			0,12285	1554	191						
3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	3996	9351						
			2,34	1300	3042						
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4249	134						
			0,03159	1088	34						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	2465	441						
			0,17901	1088	195						
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	79	10						
			0,1287	–	–						
	Итого по разделу 4					**17 816 864**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 749 901					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 789 672					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					678 822					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 004 473					
	Накладные расходы, тенге					2 953 053					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 319 768					

		Итого по смете					19 713 345				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 111 821				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 412 703				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					840 932				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 298 654				
		Накладные расходы, тенге					3 429 920				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 460 248				

		Временные здания и сооружения 1,3 %			тенге		256273				
		Итого по главам 1-8			тенге		19969618				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			тенге		413371				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			тенге		2599548				
		Итого по главам 1-9			тенге		22982537				
		ИТОГО в текущих и прогнозных ценах					22982537				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					407660				
		ВСЕГО					23390197				
		С понижающим коэф. К=		0,899999996			21051177,21				
		Итого					21051177,21				
		НДС - 12%					2526141,27				
		ВСЕГО с учетом НДС по акту			тенге		23577318,48				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Абиев А.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Нурмаханов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"
Жайлау Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан К.