62	1339-0201-0507	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %**	стык	25	971,52	33,32	24288	833	1475	13408	40712
					879,2	–	21980	–	–	3016	
	0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	0,7	17,5						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00007	447375	783					
				0,00175							
	2113-0802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,089	147	327					
				2,225							
	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0006	14882	223					
				0,015							
	2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,01	567	142					
				0,25							
	3106-0203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	0,34	98	833					
				8,5	–	–					
63	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	5	1364		6820		6820	–	7366

					–		–		–	546	
64	2302-0304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	5379		10758		10758	–	11619
					–		–		–	861	
65	2302-0304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30**	3474		104220		104220	–	112558
					–		–		–	8338	
		Итого по разделу 3					842 543				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 980				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					833				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					743 910				
		Накладные расходы, тенге					13 408				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					62 412				
	Раздел 4 Наружный газопровод 0,003 МПа (ГРПШ-1)										
66	2301-0502-0611	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	**м**	**47,47**	2914		138328		138328	–	149394
					–		–		–	11066	
67	2301-0502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	**м**	**34,34**	4396		150959		150959	–	163036
					–		–		–	12077	

68	2301-0502-0816	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	10,302	3349		34501		34501	–	37261
					–		–		–	2760	
69	2301-0502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	999,9	1420		1419858		1419858	–	1533447
					–		–		–	113589	
70	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯР НР = 99 %**	км трубопровода	0,046	296673,91	92652,17	13647	4262	149	10277	25838
					200782,61	24891,3	9236	1145	–	1914	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	8,924						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,23418						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	5					
				0,02024							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	174	144					
				0,828							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				46,46							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3996	59					

				0,01472	1300	19						
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1419	91						
				0,06394	1088	70						
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3546	4013						
				1,1316	910	1030						
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	40						
				0,552	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	59						
				0,02392	1088	26						
71	2301-0502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	46,46	2070		96172		96172	–	103866
					–		–		–	7694	
72	2301-0502-0812	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	13,938	1393		19416		19416	–	20969
					–		–		–	1553	
73	2301-0502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	1759,42	471		828687		828687	–	894982

					–		–		–	66295	
74	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	777,7	193		150096		150096	–	162104
					–		–		–	12008	
75	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,036	326		2946		2946	–	3182
					–		–		–	236	
76	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	1364		12276		12276	–	13258
					–		–		–	982	
77	2302-0302-4733	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11620		11620		11620	–	12550
					–		–		–	930	
78	2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3491		3491		3491	–	3770
					–		–		–	279	
79	2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6584		6584		6584	–	7111
					–		–		–	527	

80	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	2207		44140		44140	–	47671
					–		–		–	3531	
81	2302-0302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	954		57240		57240	–	61819
					–		–		–	4579	
82	2302-0302-5929	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2755		2755		2755	–	2975
					–		–		–	220	
83	2302-0302-5918	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2979		5958		5958	–	6435
					–		–		–	477	
84	2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4854		9708		9708	–	10485
					–		–		–	777	
85	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1789		8945		8945	–	9661
					–		–		–	716	
86	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	678		2034		2034	–	2197
					–		–		–	163	

87	2302-0304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**75**	3474		260550		260550	–	281394
					–		–		–	20844	
88	2302-0304-2607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**180**	1198		215640		215640	–	232891
					–		–		–	17251	
89	2302-0304-2604	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**155**	761		117955		117955	–	127391
					–		–		–	9436	
		Итого по разделу 4					**3 913 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 236				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 262				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 145				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 600 008				
		Накладные расходы, тенге					10 277				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					289 904				
		Итого по смете					**21 283 072**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 670 812				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 771 776				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					415 034				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 628 905				
		Накладные расходы, тенге					1 635 058				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 576 524				

		Временные здания и сооружения 1,3 %			тенге		276680			
		Итого по главам 1-8			тенге		21559752			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ			тенге		446287			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах			тенге		1368136			
		Итого по главам 1-9			тенге		23374175			
		ИТОГО в текущих и прогнозных ценах					23374175			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					440121			
		ВСЕГО					23814296			
		С понижающим коэф. К=		0,899999996			21432866			
		Итого					21432866			
		НДС - 12%					2571944			
		ВСЕГО с учетом НДС по акту			тенге		24004810			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
И.О _____ Жумахметова А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"
_____ Жайлау Б.

Е. Абдиев

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Каймар Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Ермахан К.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Договор №97 от 24 июля 2019 года

Наименование объекта: Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс.тенге)	Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс.тенге)	Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс.тенге)
	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах
Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	149033,004	134129,703	24004,810	24004,810
Итого:	149033,004	134129,703	24004,810	24004,810
Итого к оплате:				**24004,810**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

И.О. _____ **Жумахметова Р.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"

_____ **Жайлау Б.**

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "Қаймар Инжиниринг"

_____ **Нурмаханов А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Ермахан К.**