Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Атырау облысы Жылыой ауданы Тұрғызба ауылында шағын футбол алаңының құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша

17.07.2025 ж. № RT-0035/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«ҚР Атырау облысы Жылыой ауданы Жем ауылдық округі әкімі аппараты» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ЖШС «TEGYS»

Атырау қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау облысы Жылыой ауданы Тұрғызба ауылында шағын футбол алаңының құрылысы» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ROYAL TAU» ЖШС берді.

«ROYAL TAU» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ RT-0035/25 от 17.07.2025 г.

по рабочему проекту
«Строительства мини-футбольного поля в с.Тургызба Жылыойского района Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «TEGYS»

город Атырау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительства мини-футбольного поля в с.Тургызба Жылыойского района Атырауской области» выдано ТОО «ROYAL TAU».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ROYAL TAU».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** «Атырау облысы Жылыой ауданы Тұрғызба ауылында шағын футбол алаңының құрылысы» жұмыс жобасы. Рабочий проект «Строительство мини-футбольного поля в с.Тургызба Жылыойского района Атырауской области».

Дополнительные сведения: Договор №RT-0029-03 от 04.06.2025года, заявление от 02.06.2025 года.

1.1 Категория: IV Категория.

1.2 Класс опасности: Не классифицируемый.

1.3 Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней).

1.4 Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=7231fe65-7e8f-4ed6-b55d-9f93d861ec96

2. **ЗАКАЗЧИК:** ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области РК».

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «TEGYS».

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Государственные инвестиции.

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:**

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное акимом Жемского сельского района от 17.02.2025г.;

письмо-заявка заказчика на проведение комплексной вневедомственной экспертизы за №70 от 29.04.2025 года;

решение акима о продлении временного безвозмездного права предоставления земельного участка от 27.05.2022 года №32;

архитектурно-планировочное задание на проектирование №KZ57VUA01468603 от 11.03.2025 года, выданное ГУ «Городской отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жылыойского района»;

акт на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок №2209261220589530, кадастровый номер 04-059-002-1240, изготовленный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области от 26.09.2022г.;

сведения о собственнике №002236028920 от 27.12.2022г. выданные отделом Жылыойского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация.Правительство для граждан» по Атырауской области;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «TEGYS», государственная лицензия ГСЛ№12014447от 22 октября 2012 года

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «TEGYS», Государственная лицензия №12014447 от 22 октября 2012 года.

Технические условия на электроснабжение №27-1363 от04.03.2025года, выданные ТОО «Атырау Жарык».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5.2 Согласования заинтересованных организаций

Рабочий проект согласован - письмо ГУ ««Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области» №53 от 16.04.2025 года.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1 03-25 ПЗ Пояснительная записка;
Том 2 03-25 ГП Генеральный план;
Том 3 03-25 АС Архитектурно-строительные решения;
Том 4 03-25 ЭН Наружное освещение;
Том 5 03-25 СД Сметная документация;
Том 6 03-25 ПП Паспорт проекта;
Эскизный проект

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Основной задачей рабочего проекта является максимальное использование территории путем обеспечения сельских детей мини футбольным полем, создание благоприятных условий для занятий спортом на открытом воздухе в целях улучшения физического здоровья.

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении площадка под проектируемые сооружения расположена по адресу: РК, Атырауская область, Жылыойский район, с.Тургызба.

Природно-климатические условия района строительства

Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах температуры воздуха и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года. Район строительства относится к строительно-климатическому подрайону IV-Г и характеризуется следующими основными показателями:

Абсолютная max температура наружного воздуха	+45°С
Абсолютная min температура наружного воздуха	+38°С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- 24˚С
Нормативная снеговая нагрузка	- 50 кг/м^2
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кг/м^2
Средняя скорость ветра, м/с	- 5,8 м/сек
Грунтовые воды вскрыты на глубине	- 2,5 -2,6 м
Нормативная глубина промерзания для суглинков и глин	- 1,24 м
Нормативная глубина проникновения нулевой изотермы	- 1,775 м
Сейсмичность	- 5 баллов

6.2 Проектные решения

6.2.1. Генеральный план

Генеральный план разработан на основе геодезической съемки М. 1:1500, выполненный в 2025 году отделом изысканий ТОО «TEGYS».

Основной задачей рабочего проекта является максимальное использование территории путем обеспечения сельских детей мини футбольным полем, создания благоприятных условий для занятия спортом на открытом воздухе в целях улучшения физического здоровья.

Предлагается решение, состоящего из мини футбольного поля 40х18м, ограждения. Функциональное зонирование территории проектируемого участка предполагает четкое разграничение путей доступа на площадки для разных спортивных

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

назначений и площадки людей разных возрастов, в том числе маломобильных групп населения.

Территория проектируемого поля по периметру ограждается металлическими сетчатыми панелями, имеется калитка.

Отведенный под строительство мини футбольного поля земельный участок имеет размеры 40,0 х 20,0м, мини футбольное поле в плане – 40,0 х 18,0м..

Рис.1 Ситуационный план

Проектируемое мини футбольное поле имеет размеры в плане 40х18 м., протяженность ограждения -116м, высота ограждения – 4,0 м.

Предусмотрены комплект из 2-х футбольных игровых ворот с сеткой размерами 3,0х1,0х2,0м, урна и скамья в количестве 4шт.

Конструкция покрытия футбольного поля.

Тип 1: Конструкция искусственного покрытия футбольного поля:
искусственная трава – 4,0 см
резиновая крошка – 1,6 см
песок мелкозернистый ГОСТ 8736-2014 -1,5 см
полотно нетканое геотекстиль – 150г/ м^2
отсев дробления – 5 см.
щебень фракции 20-40мм по способу заклинки R=300кг/см^2 ГОСТ8267-93* – 15 см.
уплотненный грунт;

Тип 2:
покрытие из тротуарных бетонных плит марки 1К5 ГОСТ 17608-2017 – 5см.
песочно-цементная смесь (5:1) - 3 см.
щебень R=300кг/см2– 14см
песок крупнозернистый ГОСТ 8736-2014– 5,0см.
уплотненный грунт.
бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 – 44 м
бетон С12/15 W6 – 1.7 м^3

Система высот – Балтийская.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Система координат- местная.

Основные технические показатели Таблица №1

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Площадь участка	га	0,080
2	Площадь застройки	$м^2$	800,0
3	Протяженность ограждения футбольного поля	м	116,0

6.2.2. Архитектурно-строительные решения

Раздел разработан на основании задания на проектирование, утвержденного заказчиком, материалов инженерных изысканий в соответствии с нормативными документами, действующими в РК.

Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил по взрыво- и пожаробезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию запроектированного объекта.

Проектом предусмотрено строительство мини-футбольной площадки с размерами 40,0 м х 18,0 м с покрытием из искусственной травы и ограждения.

Территория проектируемого поля по периметру ограждается металлическими сетчатыми панелями П-1 (2500х4000мм) в количестве 41шт и П-2 (3000х4000мм) в количестве 4шт., калитка К-1 (2000х3000мм). Высота ограждения мини футбольного поля – 4,0 м.

Ограждение футбольного поля предусмотрено из сетки рабицы и арматурной стали по металлическому каркасу. Каркас предусмотрен из уголков по ГОСТ 8509-93.

Стойки ограждения СТ-1 изготовлены из труб по ГОСТ 30245-2012 в количестве – 41 шт.

Фундаменты ФМ-1 под ограды предусмотрены монолитные железобетонные из марки бетона С12/15 морозостойкостью F75, водонепроницаемостью W6.

Поверх футбольного поля для покрытия предусмотрена заградительная сетка с размером ячейки 100х100 мм. Закрепление сетки проводится каждые 300 мм с помощью крючков из прутков, установленных на ограждении.

Защитные мероприятия

Антикоррозийная защита строительных конструкций выполнена в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.02-101-2022 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Защита металлических конструкций производится в соответствии со СН РК 2.01-01-2013 в два слоя эмалью ПФ 133 по двум слоям грунтовки ГФ-021. Окрасочные работы выполняются в соответствии с правилами производства работ согласно СН РК 2.01-01-2013. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных конструкций должны быть очищены от ржавчины, окалины.

Все бетонные и железобетонные конструкции выполняются из бетона на сульфатостойком цементе, марка бетона железобетонных конструкций по морозостойкости – F75, по водонепроницаемости – W6 с последующим нанесением на все поверхности, соприкасающимися с грунтом с отметки 0.000 и ниже битумной окраски за 2 раза.

Основные технические показатели:

Протяженность - 116,0м.п.

Площадь застройки – 800,0 $м^2$

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

6.2.3. Инженерное обеспечение, сети и системы. Наружное электроосвещение.

Проект наружного электроосвещения разработан на основании задания на проектирование, материалов инженерных изысканий, технических условий №27-1363 от 04.03.2025г., выданных ТОО «Атырау Жарык» в соответствии с нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

Освещение запроектировано в соответствии с нормами проектирования естественного и искусственного освещения дорог СП РК 2.04-104-2012.

Наружное электроосвещение

Проектом предусматривается:

точка подключения от существующей КТП-3/5;

установка распределительного щита;

от КТПНГ-10/0,4кВ питание линий уличного освещения, выполненных кабелем марки АВБбШв.

Устанавливаются 5-метровые опоры освещения несилового исполнения, кронштейны высотой 1,5 м, вылет 1,5 м. На данные опоры устанавливаются светодиодные светильники мощностью 150 Вт для освещения мини - футбольного поля в количестве 6шт.

Управление светильниками производится по протоколу PLC блоками Кулон-Ц, для индивидуального управления каждым светильником применяются блоки PLC-V, устанавливаемые на каждой опоре.

Для наружного освещения приняты кабели силовые с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой марки АВБбШв сечением 4х6мм² длиной 118м и провод самонесущий изолированный СИП-3 сечением 1х35мм² длиной 458м.

Учет электроэнергии выполняется трехфазным многотарифным счетчиком.

Монтаж электрооборудования выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СН РК 4.04-07-2023.

Основные технические показатели:

Напряжение питающей сети – 380/220 В.

Расчетная мощность – 1кВт.

Протяженность КЛ-0,4кВ – 118м.

Протяженность ВЛИ-0,4кВ – 458м.

Категория надежности электроснабжения – III

Система заземления – TN-C-S.

Видеонаблюдение

Проект разработан на основании задания на проектирование в соответствии с нормативными документами, действующими в Республике Казахстан.

Проектом предусматривается установка видеонаблюдения территории футбольного поля.

Вновь устанавливаемое оборудование подключается к существующей системе IPC-2122-APF28, установленной в селе Тургызба.

Для осуществления видеонаблюдения за территорией парка предусматривается установка шкафов наружного исполнения. Питание шкафов выполнено от щита, кабелем ВВГ 3х6мм.

Видеонаблюдение периметра выполнено уличными подвижными IP камерами серии IPC-2122-APF28 в количестве 2 шт., устанавливаемые на опорах ОСВ-5-4,0 высотой 5м

Подключение уличных коммутаторов к муфте выполняются оптическими пигтейлами.

Все линии от шкафов до камер выполнены кабелем CAB-LC2110B-IN в металлической гофре труб. Кабели питания и сигнальные кабели по площадке прокладываются в кабельной траншее га глубине 0,7м.

Для централизованного хранения видеоданных и доступа к ним, используется видеорегистратор.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормативными требованиями, которые учитывают и предусматривают все чрезвычайные и взрывопожароопасные ситуации при эксплуатации объекта.

Проектные решения направлены на обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера.

Мероприятия по снижению последствий ЧС проводятся по следующим направлениям:

защита объектов от опасных природных процессов;

обеспечение надежного электроснабжения;

Проектные решения по организации системы ЧС разработаны с целью обеспечения пожарной безопасности объекта. Безопасность обеспечивается в соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране труда и окружающей среды, страхования, санитарно-эпидемиологического благополучия персонала и населения.

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности согласно СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений и технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

Размещение площадки выполнено с учетом санитарно-экологических и противопожарных требований.

Защитное заземление и зануление выполняются путем присоединения корпусов приборов к общему контуру заземления объекта согласно ПУЭ РК.

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Объект относится к IV категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду. По объектам строительства IV категории на раздел охраны окружающей среды экологическая экспертиза не проводится.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

При строительстве соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительной организации, занятые на строительстве, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работ и степени риска, а также санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный Приказом Министра национальной экономики РК №26 от 20 февраля 2023 года.

При строительстве объекта для производственных нужд используется привозная вода, по договору с определившейся компанией.

Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

Для нужд рабочего персонала предусмотреть надворный сборно-разборный биотуалет, откуда образующиеся сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом на очистные сооружения по договору с подрядными организациями.

При производстве строительных работ на площадке образуются отходы. Бытовые отходы образуются в результате деятельности рабочего персонала. Образующиеся отходы при производственной деятельности собираются в специально оборудованный контейнер, расположенные на площадках для сбора бытовых отходов с твердым покрытием. В целях обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории предусматривается своевременный вывоз мусора с территории и заключение договора с подрядными организациями на вывоз бытового мусора

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применением звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 223-нк от 01.12.2022 года утверждены со вводом в действие с 1 января 2023 года на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2025.5) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2 квартала 2025 года.

Сметные нормы и расценки для 6.02-го территориального района Жылыойский район, Атырауской области.

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

ССЦ РК 8.04-08-2024 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

ССЦ РК 8.04-09-2024 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Энергетическое строительство. Наружные сети энергоснабжения».

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
сметная прибыль в размере 5% от суммы прямых затрат и накладных расходов;
резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 3%;
затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами – 6,6%.

Налог на добавленную стоимость принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду

Құжат «Сарапшылық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

строительства, от сметной стоимости строительства.

6.7 Организация строительства

Организация строительства выполнена в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При производстве строительно-монтажных работ должны строго соблюдаться нормы и правила техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Разработаны мероприятия по обеспечению организации условий и охраны труда и техники безопасности при строительстве, по пожарной безопасности в период строительства, по охране окружающей среды.

Начало строительства объекта запланировано на сентябрь 2025 года согласно письму ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской обасти» №70 от 29.04.2025 года.

Нормативная продолжительность строительства составит 2 месяца.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом 28 февраля 2015 года №165 Министерства национальной экономики Республики Казахстан, разработчиком проекта установлен объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РК.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022г. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документаций.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

Технические решения с учетом внесенных изменений соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Основные технико-экономические показатели Таблица №2

Наименование показателя	Ед.изм.	Показатели	
		заявленные	Рекомендуемые к утверждению
Площадь участка	га	0,080	0.080
Площадь застройки	$м^2$	800	800
Протяженность ограждения	м	116	116
Протяженность КЛ -0,4кВ	м	118	118

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Протяженность ВЛИ 0,4 кВ	м	458	458
Общая стоимость строительства в текущих ценах 2025г., в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	70, 227 54, 550 4, 861 10, 816	63,099 34,916 19,020 9,163
Продолжительность строительства	мес.	2	2

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство мини футбольного поля в с.Тургызба Жылыойского района Атырауской области РК» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими показателями и сметной стоимости строительства:

общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025г. – 63,099 млн. тенге;
в том числе:
СМР - 34,916 млн. тенге;
оборудование - 19,020 млн. тенге;
прочие затраты - 9,163 млн. тенге;
продолжительность строительства - 2 месяца.

2.Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственным учреждением «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской обасти РК» в соответствии с условиями договора о закупке услуг договор №RT-0029-03 от 04.06.2025г.

3. При представлении на утверждение и выдаче в производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4.Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

9. ТҰЖЫРЫМ:

1. «ҚР Атырау облысы Жылыой ауданы Тургызба ауылындағы шағын футбол алаңының құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және төмендегі көрсеткіштерімен және құрылыстың сметалық құнымен бекітілуге ұсынылады:

2025ж. ағымдағы құрылыстың жалпы сметалық құны - 63,099 млн.теңге;
оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - 34,916 млн.теңге;
жабдықтар - 19,020 млн.тенге;
басқа шығындар - 9,163 млн.теңге;
құрылыстың ұзақтығы - 2 ай.

2. Осы сараптамалық қорытындысын жобалау ушін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 2025 жылдың 4 маусымындағы №RT-0029-03 шарттың талаптарына сайкес «Атырау облысы Жылыой ауданы Жем ауылдық округінің әкім аппараты» мемлекеттік мекемесі кепілдік етеді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

3. Жұмыс жобасы бекітілуге ұсынылғанда және өндіріске кіріскенге дейін осы сараптамалық қорытындымен сәйкестілігі тексерілуі тиіс.

4. Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдарымен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Наружное освещение	Джаксыбаева Бибигуль	Инженерные сети и системы	KZ42VJE00057059	Соответствует
2	Пояснительная записка	Хайруллин Султан	Технологическая часть	KZ63VJE00033886	Соответствует
3	Паспорт проекта	Муканова Рашида	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ37VJE00033481	Соответствует
4	Архитектурно-строительная часть	Жиеналиев Нурлан	Архитектура	KZ29VJE00066508	Соответствует
5	Сметная документация	Жамалова Толқын Сәбиғалиқызы	Сметная часть	KZ13VJE00063886	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Жамалова Т.С. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Жиеналиев Н. (Эксперт)

Муканова Р. (Эксперт)

Хайруллин С. (Эксперт)

Джаксыбаева Б. (Эксперт)

Жамалова Т.С. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	af518d55-b929-43a6-99b6-5cf85019831c
Номер и дата документа	RT-0035/25 от 17.07.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ЖИЕНАЛИЕВ НУРЛАН АРМАНУЛЫ 2025.07.17 09:20:48 36BDE56E938AB8D1F1BC61EBF3D06239D292162E МУКАНОВА РАШИДА ТУРУМОВНА 2025.07.17 09:23:20 11923E4478B5AC0558BCEC3DD02DFC55A5B84A7E ХАЙРУЛЛИН СУЛТАН ХАЙРУЛЛАЕВИЧ 2025.07.17 09:23:54 19DD32594E366A81D701410D34E1F62578FE7FFE ДЖАКСЫБАЕВА БИБИГУЛЬ СЕРИКОВНА 2025.07.17 09:25:25 55BB1B4B2DDBD8424AB83DF6D66997F76BD3B33C ЖАМАЛОВА ТОЛҚЫН СӘБИҒАЛИҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL TAU" 2025.07.17 09:26:11 2342126A3CF21C42B76CEF185295DD011D1008E4 **Подписано:** ЖАМАЛОВА ТОЛҚЫН СӘБИҒАЛИҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL TAU" 2025.07.17 09:26:42 2342126A3CF21C42B76CEF185295DD011D1008E4

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»