SANA-2015 22.4D от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 16

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461,Павлодарская область, Успенский район,с.Успенка, ГЕРИНГА, 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 08.01.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 22.07.2025 г.

за Июль месяц 2025 г.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Полы													
2.2 Тип 2													
1	17	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	-21,04	55,96	0,85	-1 177	-18	0	-841	-2 179	
						55,11	0,38	-1 160	-8	-	-161		
2	18	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б Коб =1,12	1 м2	-23,5648	267,00	-	-6 292	-	-6 292	-	-6 795	
						-	-	-	-	-	-503		

3	19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	-21,04	1 429,96 636,32	34,95 20,29	-30 086 -13 388	-735 -427	-15 963 -	-9 947 -3 203	-43 236	Казахстан
2.3 Тип 3													
4	26	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	131,2	4 052,91 371,69	59,75 24,78	531 742 48 766	7 839 3 251	475 137 -	37 452 45 536	614 730	
5	27	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	137,8	301,75 123,13	3,06 1,24	41 581 16 967	422 171	24 192 -	12 339 4 314	58 234	
Итого по разделу 2							**620 754**						
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 185						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 508						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 987						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				477 074						
			- накладные расходы, тенге				39 004						
			- сметная прибыль (8 %), тенге				45 982						
Раздел 3 Проемы													
6	37	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	-10,8	2 118,53 1 458,23	169,25 75,17	-22 880 -15 749	-1 828 -812	-5 303 -	-11 924 -2 784	-37 588	

7	39	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 27-13П	1 м2	-7,02	10 242,00	-	-71 899	-	-71 899	-	-77 651	
						-	-	-	-	-	-5 752		
8	40	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ	1 м2	-3,78	9 065,00	-	-34 266	-	-34 266	-	-37 007	
						-	-	-	-	-	-2 741		
9	44	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	-9	527,00	-	-4 743	-	-4 743	-	-5 122	
						-	-	-	-	-	-379		
10	46	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%	м коробок	-10,2	485,99	1,79	-4 957	-18	-3 703	-895	-6 321	
						121,12	0,81	-1 235	-8	-	-468		
11	47	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,8	4 614,40	52,95	220 568	2 531	62 585	113 058	360 317	
						3 252,14	32,91	155 452	1 573	-	26 690		
12	48	1115-0206-0202	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	47,8	989,60	6,02	47 303	288	20 869	18 901	71 500	
						546,99	2,19	26 146	105	-	5 296		

13	49	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	47,8	411,21	3,64	19 656	174	8 119	8 239	30 127	
						237,71	1,69	11 363	81	-	2 232		

Итого по разделу 3 **298 254**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 175 977
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге -28 341
- накладные расходы, тенге 127 379
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 093

Раздел 6 Внутренняя отделка

14	62	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,75	1 698,71	100,29	154 158	9 101	41 574	80 060	252 955	
						1 140,30	84,98	103 482	7 712	-	18 737		
15	63	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	90,75	792,89	6,02	71 955	546	27 644	31 653	111 896	
						482,25	2,19	43 764	199	-	8 288		

16	64	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	90,75	411,21 237,71	3,64 1,69	37 318 21 572	330 153	15 415 -	15 643 4 237	57 198	

Итого по разделу 6	**422 049,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 818,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 977,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 064,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 633,00
- накладные расходы, тенге	127 356,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 262,00
Итого	**1 341 057,29**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	395980,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18631,24
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11989,58
- материалы, изделия и конструкции, тенге	533366,42
- накладные расходы, тенге	293739,05
- сметная прибыль (8 %), тенге	99336,87
Всего	**1 341 057**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**26 821**
Итого с непредвиденными	**1 367 878**
Итого в текущих ценах 2023 г. Кпер=1,079	**1 475 941,62**
Итого с понижающим коэфф. 0,98	**1 446 422,79**
НДС (12%)	173570,73

Итого **1 619 993,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭР", БИН 971240003579
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Инербаев Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инжиниринг Проект 2050" БИН 090540010192
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзор Жантурсунов И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "QazEngineeringCompany", БИН 180340033715
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туленов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)