SANA-2015 22.4D от 06.10.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 16

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461,Павлодарская область, Успенский район,с.Успенка, ГЕРИНГА, 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР", БИН 971240003579, Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания школы, водоснабжения, канализации и благоустройства пришкольной территории КГУ "Ковалевская основная общеобразовательная школа Успенского района» Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 08.01.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 22.07.2025 г.

за Июль месяц 2025 г.

Основание: 267-13.07.22-ВК

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)													
1	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка НР=72% ·К1тр=0,4·К1тр=0,4·К	м трубопровода	79	805,67 798,74	6,93 0,05	63 648 63 100	547 4	0 -	45 435 8 727	117 810	
2	2	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72%	шт.	16	596,93 583,07	5,59 0,57	9 551 9 329	89 9	132 -	6 724 1 302	17 576	

3	3	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	7	1 051,00 -	- -	7 357 -	- -	7 357 -	- 589	7 946	
4	4	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	9	1 100,00 -	- -	9 900 -	- -	9 900 -	- 792	10 692	
5	5	116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72%	м подводок	5	1 018,04 494,04	-- --	5 090 2 470	- -	2 620 -	1 778 549	7 417	
6	6	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	79	2 025,72 1 996,88	17,32 0,14	160 032 157 754	1 368 11	910 -	113 591 21 890	295 513	
7	7	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	78,21	241,00 -	- -	18 849 -	- -	18 849 -	- 1 508	20 357	Казахстан
8	8	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	3	936,24 441,92	111,72 50,43	2 809 1 326	335 151	1 148 -	1 063 310	4 182	

9	9	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм Коб =1,1	1 м	3,3	307,00 -	- -	1 013 -	- -	1 013 -	- 81	1 094	Казахстан
10	10	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	1 шт.	23	15 934,00 -	- -	366 482 -	- -	366 482 -	- 29 319	395 801	

Итого по разделу 1 **878 388**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 979,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 339,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	408 411,00
- накладные расходы, тенге	168 590,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	65 067,00

Раздел 2 Трубопроводы горячей воды (Т3)

11	11	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Разборка НР=72% ·К1тр=0,4·К1тр=0,4·К	м трубопровода	6	805,67 798,74	6,93 0,05	4 834 4 792	42 -	- -	3 450 663	8 947	
12	12	1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР=72%	шт.	4	3 646,86 3 607,90	3,91 1,77	14 587 14 432	16 7	140 -	10 396 1 999	26 982	

13	13	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	4	8 214,00 -	- -	32 856 -	- -	32 856 -	- 2 628	35 484	Казахстан
14	14	261-301-0421	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	1 шт.	3	1 358,00 -	- -	4 074 -	- -	4 074 -	- 326	4 400	
15	15	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72%	комплект	2	6 078,76 5 916,56	60,23 25,36	12 158 11 833	120 51	204 -	8 556 1 657	22 371	
16	16	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	2	48 523,00 -	- -	97 046 -	- -	- 97 046	- -	97 046	Казахстан
17	17	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72%	шт.	2	596,93 583,07	5,59 0,57	1 194 1 166	11 1	17 -	840 163	2 197	
18	18	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1 100,00 -	- -	2 200 -	- -	2 200 -	- 176	2 376	

19	19	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	6	2 025,72 1 996,88	17,32 0,14	12 154 11 981	104 1	69 -	8 627 1 663	22 443	
20	20	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Коб =0,99	1 м	5,94	241,00 -	- -	1 432 -	- -	1 432 -	- 115	1 547	Казахстан

Итого по разделу 2 **223 793,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 204,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	293,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 922,00
- оборудование, тенге	97 046,00
- накладные расходы, тенге	31 869,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 389,00

Раздел 3 Канализация бытовая (К1)

21	21	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР=72%	прибор	3	4 145,55 3 824,37	48,94 25,24	12 437 11 473	147 76	817 -	8 315 1 660	22 412	

22	22	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм - детский	1 комплект	1	9 912,00 -	- -	9 912 -	- -	9 912 -	- 793	10 705	Казахстан
23	23	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	1 комплект	2	9 913,00 -	- -	19 826 -	- -	19 826 -	- 1 586	21 412	Казахстан
24	24	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2	5 326,00 -	- -	10 652 -	- -	10 652 -	- 852	11 504	Казахстан
25	25	1215-0101-0614	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов НР=72%	прибор	4	6 220,18 5 906,13	48,94 25,24	24 881 23 625	196 101	1 060 -	17 083 3 357	45 321	
26	26	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	4	6 557,00 -	- -	26 228 -	- -	26 228 -	- 2 098	28 326	Казахстан
27	27	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	4	176,00 -	- -	704 -	- -	704 -	- 56	760	

28	28	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР=72%	прибор	5	6 571,71 6 398,61	27,97 14,42	32 859 31 993	140 72	726 -	23 087 4 476	60 422	
29	29	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм - детский	1 комплект	1	19 683,00 -	- -	19 683 -	- -	19 683 -	- 1 575	21 258	Казахстан
30	30	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	4	19 691,00 -	- -	78 764 -	- -	78 764 -	- 6 301	85 065	Казахстан
31	31	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	5	14 807,00 -	- -	74 035 -	- -	74 035 -	- 5 923	79 958	Казахстан
32	32	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фассонными частями	28,6	1 297,66 1 261,71	13,99 7,22	37 113 36 085	400 206	628 -	26 130 5 059	68 302	
33	33	241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	1 м	28,6	921,00 -	- -	26 341 -	- -	26 341 -	- 2 107	28 448	Казахстан
34	34	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фассонными частями	42	1 207,12	6,99	50 699	294	410	36 106	93 749	

						1 190,37	3,60	49 996	151	-	6 944		
35	35	241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	1 м	42	344,00	-	14 448	-	14 448	-	15 604	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 156		
36	36	241-220-0204	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	4	846,00	-	3 384	-	3 384	-	3 655	Казахстан
						-	-	-	-	-	271		
37	37	241-220-0201	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	4	236,00	-	944	-	944	-	1 020	Казахстан
						-	-	-	-	-	76		

Итого по разделу 3	**597 921,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 172,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 177,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	606,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	288 562,00
- накладные расходы, тенге	110 721,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 290,00
Итого	**1 700 102,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	431355,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3809,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	841,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	737964,00
- оборудование, тенге	97046,00
- накладные расходы, тенге	311180,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	118746,00
Всего	**1 700 102**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**32 061**

Итого с непредвиденными	**1 732 163**
Итого в текущих ценах 2023 г. Кпер=1,079	**1 869 004,34**
Итого с понижающим коэфф. 0,98	**1 831 624,25**
НДС (12%)	219794,91
Итого	**2 051 419,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭР", БИН 971240003579
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инжиниринг Проект 2050" БИН 090540010192
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзор Жантурсунов И.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Успенского района» управления образования Павлодарской области" БИН 940340000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Инербаев Е.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "QazEngineeringCompany" БИН 180340033715
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Туленов Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)