Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **40 410,452** тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Услуги по восстановительным работам изношенного оборудования верхней и нижней механики сцены по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 8 мкрн, 45 здание

(наименование стройки)

в ценах март 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	25/25-01	Услуга по восстановительным и реставрационным работам изношенного оборудования верхней и нижней механики сцены	30 164,784	245,535	--	30 410,319
		Всего по главе	**30 164,784**	**245,535**	**--**	**30 410,319**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**30 164,784**	**245,535**	**--**	**30 410,319**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**30 164,784**	**245,535**	**--**	**30 410,319**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 508,239	--	--	1 508,239
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	1 508,239	12,277	--	1 520,516
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**33 181,262**	**257,812**	**--**	**33 439,074**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079	**35 802,582**	**278,179**	**--**	**36 080,761**
4	**Налоговый кодекс РК**	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**--**	**--**	**4 329,691**	**4 329,691**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**35 802,582**	**278,179**	**4 329,69**	**40 410,452**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Шифр стройки : 25/25-01

Услуга по восстановительным и реставрационным работам изношенного оборудования верхней и нижней механики сцены по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 21 мкрн, участок 22/1

(наименование стройки)

Форма №

Ведомость объемов работ по стройке

в ценах декабря 2024 г.

№ п.п	Шифр Объекта, Сметы, (№ пункта)	Шифр Работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимостные показатели на объем тенге: Прямые затраты, стоимость оборудования, перевозок	Оплата труда основных рабочих	Затраты на эксплуатацию машин	Оплата труда механи-заторов	Стоимость материальных ресурсов	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР	Затраты труда, чел.-ч: Основных рабочих	Механи-заторов	Всего	Шифр ИД, Формула (объем позиции)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	25/25-01		**Услуга по восстановительным и реставрационным работам изношенного оборудования верхней и нижней механики сцены**														
	02-01-01-01		**РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**														
			Раздел 1. МЕХАНИЗМ ШТАНКЕТНОГО ПОДЪЕМА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ														Э2003
1	1.	1329-0102-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование сценических подъемов: штанга сценических подъемов. Демонтаж оборудования	шт.	8	6808	6808 (3743)						**6808**	1		**1**	*8*
2	2.	1329-0102-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования	шт.	50	16100	16100 (8845)						**16100**	3		**3**	*50*
3	3.	1329-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Демонтаж оборудования	шт.	52	15028	15028 (8267)						**15028**	3		**3**	*52*
4	4.	1329-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Канат стальной тяговый для лебедок ручных. Демонтаж оборудования	комплект	8	80208	80208 (44102)						**80208**	12		**12**	*8*
5	5.	1329-0102-0710 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Демонтаж оборудования	шт.	50	51800	51800 (28467)						**51800**	8		**8**	*50*
6	6.	1329-0102-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Рама противовеса, масса до 3 т. Демонтаж оборудования	шт.	8	34096	34040 (18713)	56					**34096**	6		**6**	*8*
7	7.	1329-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плита противовеса чугунная. Демонтаж оборудования	т	200	353400	353400 (194361)						**353400**	62		**62**	*200*
8	8.	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Демонтаж оборудования	шт.	20	12880	12880 (7076)						**12880**	2		**2**	*20*
9	9.	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Монтаж оборудования	шт.	20	257420	257420 (141522)						**257420**	41		**41**	*20*
10	10.	1329-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Плита противовеса чугунная. Монтаж оборудования	т	200	7070200	7070000 (3887220)	200					**7070200**	1236		**1236**	*200*
11	11.	1329-0102-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Рама противовеса, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	8	681976	680792 (374261)	1184					**681976**	124		**124**	*8*
12	12.	1329-0102-0710 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Монтаж оборудования	шт.	50	1035600	1035600 (569333)						**1035600**	155		**155**	*50*
13	13.	1329-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Канат стальной тяговый для лебедок электрических. Монтаж оборудования	комплект	8	1604200	1604200 (882043)						**1604200**	231		**231**	*8*
14	14.	1329-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Монтаж оборудования	шт.	50	289150	289150 (158981)						**289150**	52		**52**	*50*
15	15.	1329-0102-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Монтаж оборудования	шт.	50	321750	321750 (176903)						**321750**	52		**52**	*50*
16	16.	ТТорг сеть	Талрепы	шт.	50	49107							49107				*50*
17	17.	1329-0102-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Оборудование сценических подъемов: штанга сценических подъемов. Монтаж оборудования	шт.	8	136160	136160 (74852)						**136160**	25		**25**	*8*
			Раздел 2. МЕХАНИЗМ АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ														
18	18.	1329-0102-0303 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж оборудования сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса	комплект	1	3759	3759 (2067)						**3759**	1		**1**	*1*
19	19.	1329-0102-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования	шт.	5	1610	1610 (885)						**1610**	0		**0**	*5*
20	20.	1329-0102-0304 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж оборудования сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов	шт.	5	1445	1445 (795)						**1445**	0		**0**	*5*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	21.	1329-0102-0710 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Демонтаж оборудования	шт.	6	6216	6216 (3416)						**6216**	1		**1**	*1,0*
22	22.	1329-0102-0202 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Рама противовеса, масса до 3 т. Демонтаж оборудования	шт.	12	51144	51069 (28070)	*84*					**51144**	9		**9**	*12*
23	23.	1329-0102-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Плита противовеса чугунная. Демонтаж оборудования	т	25	44175	44175 (24295)						**44175**	8		**8**	*25*
24	24.	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Демонтаж оборудования	шт.	2	1288	1288 (708)						**1288**	0		**0**	*2*
25	25.	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Монтаж оборудования	шт.	2	25742	25742 (14152)						**25742**	4		**4**	*2*
26	26.	1329-0102-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Плита противовеса чугунная. Монтаж оборудования	т	25	883775	883750 (485903)	*25*					**883775**	155		**155**	*25*
27	27.	1329-0102-0202 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Рама противовеса, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	12	1022964	1021188 (561593)	*1776*					**1022964**	185		**185**	*12*
28	28.	1329-0102-0710 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Монтаж оборудования	шт.	6	124272	124272 (68320)						**124272**	19		**19**	*6*
29	29.	1329-0102-0304 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Монтаж оборудования	шт.	5	28915	28915 (15895)						**28915**	5		**5**	*5*
30	30.	1329-0102-0501 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Монтаж оборудования	шт.	5	32175	32175 (17690)						**32175**	5		**5**	*5*
			Раздел 3. СОФИТНЫЙ ПОДЪЕМ														
31	31.	1329-0102-0305 *РСНБ РК 2024* *Кэтр и Кэм=1,03*	Монтаж оборудования сценических подъемов: рама подъемного горизонта	шт.	10	13290	13290 (7307)						**13290**	2		**2**	*10*
32	32.	1329-0102-0501 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования	шт.	50	16100	16100 (8855)						**16100**	3		**3**	*50*
33	33.	1329-0102-0304 *РСНБ РК 2024* *Кэтр и Кэм=1,03*	Монтаж оборудования сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов	шт.	70	20230	20230 (11129)						**20230**	4		**4**	*70*
34	34.	1329-0102-0710 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Демонтаж оборудования	шт.	120	124320	124320 (68320)						**124320**	19		**19**	*120*
35	35.	1329-0103-0202 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Канат стальной тяговый для лебедок электрических. Монтаж оборудования	комплект	10	100260	100260 (55128)						**100260**	14		**14**	*10*
36	36.	1329-0102-0202 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Рама противовеса, масса до 3 т. Демонтаж оборудования	шт.	140	596680	595700 (327478)	*980*					**596680**	108		**108**	*140*
37	37.	1329-0102-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Плита противовеса чугунная. Демонтаж оборудования	т	150	265050	265050 (145771)						**265050**	46		**46**	*150*
38	38.	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Демонтаж оборудования	шт.	20	12880	12880 (7076)						**12880**	2		**2**	*20*
39	39.	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Монтаж оборудования	шт.	20	257420	257420 (141522)						**257420**	41		**41**	*20*
40	40.	1329-0102-0201 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Плита противовеса чугунная. Монтаж оборудования	т	150	5302650	5302500 (2913415)	*150*					**5302650**	927		**927**	*150*
41	41.	1329-0103-0202 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Канат стальной тяговый для лебедок электрических. Монтаж оборудования	комплект	10	2005250	2005250 (1102553)						**2005250**	288		**288**	*10*
42	42.	1329-0102-0710 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Монтаж оборудования	шт.	120	2485440	2485440 (1366398)						**2485440**	371		**371**	*120*
43	43.	1329-0102-0304 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Монтаж оборудования	шт.	560	3238480	3238480 (1780582)						**3238480**	577		**577**	*560*
44	44.	1329-0102-0308 *РСНБ РК 2024* *Кэтр и Кэм=1,03*	Монтаж оборудования сценических подъемов: штанга сценических подъемов	шт.	10	170200	170200 (93563)						**170200**	31		**31**	*10*
45	45.	1329-0102-0501 *РСНБ РК 2022* *Кэтр и Кэм=1,03*	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования	шт.	50	321750	321750 (176905)						**321750**	52		**52**	*50*
46	46.	ТТорг сеть	Талрепы	шт.	200	196428							196428				*200*
			Раздел 4. МЕХАНИЗМ КРУГА И КОЛЬЦА СЦЕНЫ														
47	47.	1329-0102-0708 *РСНБ РК 2024* *Кэтр и Кэм=1,03*	Монтаж катка упорного вращающегося круга	шт.	24	33144	33141 (18219)						**33144**	5		**5**	*24*

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	48.	1329-0102-0708 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кзм=1,03*	Монтаж катка упорного вращающегося круга	шт.	24	662784	662784 (364373)						**662784**	99		**99**	*24*
49	49.	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2024* *Кзтр и Кзм=1,03*	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	200	246800	150200 (75150)	81800	25200	14800			**246800**	21	8	**28**	*200*
50	50	243-106-0502 *РСНБ РК 2022* *С1243-106-0502*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	97800				97800			97800				*200*
		02-01-01-01	**ИТОГО по смете**			30410319	23965929	86255	25200	112600			**30410319**	5011	8	**5018**	22003
			(по тарифным ставкам)				(16466593)										

ГИП объекта

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Услуга по восстановительным и реставрационным работам изношенного оборудования верхней и нижней механики сцены по адресу: Мангистауская область, г.Актау, 21 мкрн, участок 22/1
Шифр стройки 25/25-01

Наименование объекта - Услуга по восстановительным и реставрационным работам изношенного оборудования верхней и нижней механики сцены
Шифр объекта 25/25-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**30410,319**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	29991,129	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,018	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 14.03.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30 410 319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29 965 929
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16 465 993*
		машины и механизмы	тенге			86 255
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112 600
		оборудование	тенге			245 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 018		
		Раздел 1. МЕХАНИЗМ ШТАНКЕТНОГО ПОДЪЕМА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ				**12 015 883**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 965 336
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 578 689*
		машины и механизмы	тенге			1 440
		оборудование	тенге			49 107
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 010		

1	2	3	4	5	6	7
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1329-0102-0308** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Оборудование сценических подъемов: штанга сценических подъемов. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**851**	**6 808**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			851	6 808
		в том числе оплата труда рабочих			468	3 744
1.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,236	5 508	6 808
2	**1329-0102-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**322**	**16 100**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			322	16 100
		в том числе оплата труда рабочих			177	8 850
2.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,575	6 248	16 089
3	**1329-0102-0304** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**52**	**289**	**15 028**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			289	15 028
		в том числе оплата труда рабочих			159	8 268
3.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,678	5 615	15 037
4	**1329-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Канат стальной тяговый для лебедок ручных. Демонтаж оборудования**	**комплект**	**8**	**10 026**	**80 208**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			10 026	80 208
		в том числе оплата труда рабочих			5 513	44 104
4.1.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,536	6 953	80 210
5	**1329-0102-0710** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**1 036**	**51 800**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 036	51 800
		в том числе оплата труда рабочих			569	28 450
5.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,725	6 703	51 781
6	**1329-0102-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Рама противовеса, масса до 3 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**4 262**	**34 096**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 255	34 040
		в том числе оплата труда рабочих			2 339	18 712
6.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,18	5 508	34 039
6.2		машины и механизмы			7	56
6.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,53972	110	59

1	2	3	4	5	6	7
7	**1329-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Плита противовеса чугунная. Демонтаж оборудования**	**т**	**200**	**1 767**	**353 400**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 767	353 400
		в том числе оплата труда рабочих			972	194 400
7.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	61,8	5 720	353 496
8	**1329-0102-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**644**	**12 880**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			644	12 880
		в том числе оплата труда рабочих			354	7 080
8.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	6 248	12 871
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
9	**1329-0102-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**12 871**	**257 420**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			12 871	257 420
		в том числе оплата труда рабочих			7 076	141 520
9.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	41,2	6 248	257 418
10	**1329-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Плита противовеса чугунная. Монтаж оборудования**	**т**	**200**	**35 351**	**7 070 200**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			35 350	7 070 000
		в том числе оплата труда рабочих			19 436	3 887 200
10.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1 236	5 720	7 069 920
10.2		машины и механизмы			1	200
10.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,12	34	140
11	**1329-0102-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Рама противовеса, масса до 3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**85 247**	**681 976**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			85 099	680 792
		в том числе оплата труда рабочих			46 783	374 264
11.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	123,6	5 508	680 789
11.2		машины и механизмы			148	1 184
11.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,7944	110	1 187
12	**1329-0102-0710** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**20 712**	**1 035 600**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			20 712	1 035 600
		в том числе оплата труда рабочих			11 387	569 350

1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	154,5	6 703	1 035 614
13	**1329-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Канат стальной тяговый для лебедок электрических. Монтаж оборудования**	**комплект**	**8**	**200 525**	**1 604 200**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			200 525	1 604 200
		в том числе оплата труда рабочих			110 255	882 040
13.1.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	230,72	6 953	1 604 196
14	**1329-0102-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**5 783**	**289 150**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			5 783	289 150
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	159 000
14.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	51,5	5 615	289 173
15	**1329-0102-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**6 435**	**321 750**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			6 435	321 750
		в том числе оплата труда рабочих			3 538	176 900
15.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	51,5	6 248	321 772
16	**Торг** *сеть*	**Талрепы** Формула стоимости = 1100:1,12	**шт.**	**50**	**982,14**	**49 107**
17	**1329-0102-0308** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Оборудование сценических подъемов: штанга сценических подъемов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**17 020**	**136 160**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			17 020	136 160
		в том числе оплата труда рабочих			9 357	74 856
17.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	24,72	5 508	136 158
	Раздел 2.	**МЕХАНИЗМ АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**				**2 227 480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 225 595
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 223 590*
		машины и механизмы	тенге			1 885
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	392		
18	**1329-0102-0303** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Монтаж оборудования сценических подъемов: дорога антрактно-раздвижного занавеса**	**комплект**	**1**	**3 759**	**3 759**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
18.1		затраты на труд рабочих			3 759	3 759
		в том числе оплата труда рабочих			2 067	2 067
18.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,6695	5 615	3 759
19	**1329-0102-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**322**	**1 610**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			322	1 610
		в том числе оплата труда рабочих			177	885
19.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2575	6 248	1 609
20	**1329-0102-0304** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Монтаж оборудования сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов**	**шт.**	**5**	**289**	**1 445**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			289	1 445
		в том числе оплата труда рабочих			159	795
20.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,2575	5 615	1 446
21	**1329-0102-0710** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**1 036**	**6 216**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 036	6 216
		в том числе оплата труда рабочих			569	3 414
21.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,927	6 703	6 214
22	**1329-0102-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Рама противовеса, масса до 3 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**4 262**	**51 144**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			4 255	51 060
		в том числе оплата труда рабочих			2 339	28 068
22.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,27	5 508	51 059
22.2		машины и механизмы			7	84
22.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,80958	110	89
23	**1329-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Плита противовеса чугунная. Демонтаж оборудования**	**т**	**25**	**1 767**	**44 175**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			1 767	44 175
		в том числе оплата труда рабочих			972	24 300
23.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,725	5 720	44 187
24	**1329-0102-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**644**	**1 288**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			644	1 288

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			354	708
24.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,206	6 248	1 287
25	**1329-0102-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**12 871**	**25 742**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			12 871	25 742
		в том числе оплата труда рабочих			7 076	14 152
25.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,12	6 248	25 742
26	**1329-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Плита противовеса чугунная. Монтаж оборудования**	**т**	**25**	**35 351**	**883 775**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			35 350	883 750
		в том числе оплата труда рабочих			19 436	485 900
26.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	154,5	5 720	883 740
26.2		машины и механизмы			1	25
26.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,515	34	18
27	**1329-0102-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Рама противовеса, масса до 3 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**85 247**	**1 022 964**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			85 099	1 021 188
		в том числе оплата труда рабочих			46 783	561 396
27.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	185,4	5 508	1 021 183
27.2		машины и механизмы			148	1 776
27.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,1916	110	1 781
28	**1329-0102-0710** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**20 712**	**124 272**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			20 712	124 272
		в том числе оплата труда рабочих			11 387	68 322
28.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,54	6 703	124 274
29	**1329-0102-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**5 783**	**28 915**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			5 783	28 915
		в том числе оплата труда рабочих			3 180	15 900
29.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,15	5 615	28 917
30	**1329-0102-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**6 435**	**32 175**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
30.1		затраты на труд рабочих			6 435	32 175
		в том числе оплата труда рабочих			3 538	17 690
30.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,15	6 248	32 177
	Раздел 3.	**СОФИТНЫЙ ПОДЪЕМ**				**15 126 428**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 928 870
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 207 992*
		машины и механизмы	тенге			1 130
		оборудование	тенге			196 428
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 484		
31	**1329-0102-0305** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Монтаж оборудования сценических подъемов: рама подъемного горизонта**	**шт.**	**10**	**1 329**	**13 290**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 329	13 290
		в том числе оплата труда рабочих			731	7 310
31.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	6 451	13 289
32	**1329-0102-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**322**	**16 100**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			322	16 100
		в том числе оплата труда рабочих			177	8 850
32.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,575	6 248	16 089
33	**1329-0102-0304** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Монтаж оборудования сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов**	**шт.**	**70**	**289**	**20 230**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			289	20 230
		в том числе оплата труда рабочих			159	11 130
33.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,605	5 615	20 242
34	**1329-0102-0710** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**120**	**1 036**	**124 320**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			1 036	124 320
		в том числе оплата труда рабочих			569	68 280
34.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,54	6 703	124 274
35	**1329-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Канат стальной тяговый для лебедок электрических. Монтаж оборудования**	**комплект**	**10**	**10 026**	**100 260**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			10 026	100 260

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			5 513	55 130
35.1.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14,42	6 953	100 262
36	**1329-0102-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Рама противовеса, масса до 3 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**140**	**4 262**	**596 680**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			4 255	595 700
		в том числе оплата труда рабочих			2 339	327 460
36.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	108,15	5 508	595 690
36.2		машины и механизмы			7	980
36.2.1	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,4451	110	1 039
37	**1329-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Плита противовеса чугунная. Демонтаж оборудования**	**т**	**150**	**1 767**	**265 050**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1 767	265 050
		в том числе оплата труда рабочих			972	145 800
37.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	46,35	5 720	265 122
38	**1329-0102-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**644**	**12 880**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			644	12 880
		в том числе оплата труда рабочих			354	7 080
38.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	6 248	12 871
39	**1329-0102-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Узел направляющий подъемно-опускного занавеса. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**12 871**	**257 420**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			12 871	257 420
		в том числе оплата труда рабочих			7 076	141 520
39.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	41,2	6 248	257 418
40	**1329-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Плита противовеса чугунная. Монтаж оборудования**	**т**	**150**	**35 351**	**5 302 650**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			35 350	5 302 500
		в том числе оплата труда рабочих			19 436	2 915 400
40.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	927	5 720	5 302 440
40.2		машины и механизмы			1	150
40.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,09	34	105
41	**1329-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Канат стальной тяговый для лебедок электрических. Монтаж оборудования**	**комплект**	**10**	**200 525**	**2 005 250**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
41.1		затраты на труд рабочих			200 525	2 005 250
		в том числе оплата труда рабочих			110 255	1 102 550
41.1.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	288,4	6 953	2 005 245
42	**1329-0102-0710** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ролик парный дороги горизонта или панорамы. Монтаж оборудования**	**шт.**	**120**	**20 712**	**2 485 440**
		из них:			20 712	2 485 440
42.1		затраты на труд рабочих			11 387	1 366 440
		в том числе оплата труда рабочих			6 703	2 485 472
42.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	370,8		
43	**1329-0102-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Оборудование сценических подъемов: подвеска для штанги сценических подъемов. Монтаж оборудования**	**шт.**	**560**	**5 783**	**3 238 480**
		из них:			5 783	3 238 480
43.1		затраты на труд рабочих			3 180	1 780 800
		в том числе оплата труда рабочих			5 615	3 238 732
43.1.1	007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	576,8		
44	**1329-0102-0308** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Монтаж оборудования сценических подъемов: штанга сценических подъемов**	**шт.**	**10**	**17 020**	**170 200**
		из них:			17 020	170 200
44.1		затраты на труд рабочих			9 357	93 570
		в том числе оплата труда рабочих			5 508	170 197
44.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	30,9		
45	**1329-0102-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**50**	**6 435**	**321 750**
		из них:			6 435	321 750
45.1		затраты на труд рабочих			3 538	176 900
		в том числе оплата труда рабочих			6 248	321 772
45.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	51,5		
46	**Торг** *сеть*	**Талрепы** Формула стоимости = 1100:1,12	**шт.**	**200**	**982,14**	**196 428**
	Раздел 4.	**МЕХАНИЗМ КРУГА И КОЛЬЦА СЦЕНЫ**				**1 040 528**
		из них:				846 128
		затраты на труд рабочих	тенге			*455 722*
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			81 800
		машины и механизмы	тенге			*25 200*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			112 600
		материалы, изделия и конструкции	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		

1	2	3	4	5	6	7
47	**1329-0102-0708** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03***	**Монтаж катка упорного вращающегося круга**	**шт.**	**24**	**1 381**	**33 144**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			1 381	33 144
		в том числе оплата труда рабочих			759	18 216
47.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,944	6 703	33 140
48	**1329-0102-0708** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03***	**Монтаж катка упорного вращающегося круга**	**шт.**	**24**	**27 616**	**662 784**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			27 616	662 784
		в том числе оплата труда рабочих			15 182	364 368
48.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	98,88	6 703	662 793
49	**1308-0201-0901** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,03***	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**200**	**1 234**	**246 800**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			751	150 200
		в том числе оплата труда рабочих			366	73 200
49.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,6	7 285	150 071
49.2		машины и механизмы			409	81 800
		в том числе оплата труда машинистов			126	25 200
49.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,18	9 936	61 404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,18*	*2 969*	*18 348*
49.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	6,18	24	148
49.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8034	15 235	12 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8034*	*5 068*	*4 072*
49.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8034	9 944	7 989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8034*	*3 547*	*2 850*
49.3		материалы, изделия и конструкции			74	14 800
49.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,08	853	68
49.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0016	4 216 417	6 746
49.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0192	2 313	44
49.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001	7 763 690	7 764
49.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01664	501	8
49.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	1 293	155
49.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	1 438	12
50	**243-106-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**200**	**489**	**97 800**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01-01

Составлена в ценах 14.03.2025 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	200	489	97 800
2	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001	7 763 690	7 763,69
3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0016	4 216 417	6 746,27
4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	1 293	155,16
5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,08	853	68,24
6	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0192	2 313	44,41
7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	1 438	11,79
8	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01664	501	8,34
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**112 598**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТТорг сеть	Талрепы	шт.	250	982,14	245 535
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**245 535**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**358 132,9**