«Строительство канализации по ул.Байтерек в г.Приозерск Карагандинской области"

Рабочий проект

54/2024-ПП Том
1, Книга 2.
Паспорт Проекта.

Астана 2025 г.

«Строительство канализации по ул.Байтерек в г.Приозерск Карагандинской области"

Рабочий проект

54/2024-ПП Том
1, Книга 2
Паспорт Проекта.

Директор **Г. К.Мелдебеков**

Главный инженер проекта **Рахманкулов Р.А**

Астана 2025 г.

Состав рабочего проекта

Наименование тома, альбом	***Наименование раздела***	***Обозначение***
ТОМ 1		
ТОМ 1, Книга 1	*Общая пояснительная записка*	*№ 54/2024-ОПЗ*
ТОМ 1, Книга 2	*Паспорт проекта*	*№ 54/2024-ПП*
ТОМ 1, Книга 3	*Проект организации строительства*	*№ 54/2024-ПОС*
ТОМ 2		
ТОМ 2, Книга 1	*Наружные сети канализации*	*№ 54/2024-НК*
ТОМ 3		
ТОМ 3, Книга 1	*Сметная документация*	*№ 54/2024-СД*

ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект ««Строительство канализации по ул.Байтерек в г.Приозерск, Карагандинской области"", разработан проектной организацией ТОО «КазЦентрПроект» Гос. лицензия–II-№22005983 от 29.03.2022 г.

Заказчиком ПСД является-ГУ «Отдел строительства города Приозерск».

Место реализации СМР- г. Приозерск
Источник финансирования-Государственные средства
Вид строительства-Новое строительство.
Начало строительство- 2025 год.
Продолжительность строительства- 6 месяцев.
Сводный сметный расчет- 85711,487 тыс.тнг.

Рельеф относительно спокойный, открытых водоемов нет. Климат резко-континентальный с жарким и коротким летом, и холодной продолжительной зимой. Климатический район –I В. Зона влажности -3-я.Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,0м (С-6, С-7). Амплитуда колебания УГВ в изученном районе -0,5м.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование	Количество
Категория электроснабжения	III
Напряжение сети, В	380/220
Расчетная мощность, кВт.	22,84
Расчетный ток, А	61,9
Коэффициент мощности	0,95

Ситуационная схема.

Форма Ф-5

		Заказчиком ПСД является- **ГУ «Отдел строительства города Приозерск».** Разработан проектной организацией **ТОО «КазЦентрПроект»** Гос. лицензия–III категория №22005983 от 29.03.2022 г. Источник финансирования- **Государственные средства.** Место реализации СМР- **г. Приозерск**	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Строительство канализации по ул.Байтерек в г.Приозерск, Карагандинской области"	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, тех обследование, дефектный ведомость.**
		Ситуационный план.		

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений).

		Наименование	**Ед.изм.**	**Значение**
		Строительная длина	м	3242,71
		Категория дорог		IV
		Число полос движения	шт	2
		Ширина земляного полотна	м	10
		Ширина проезжей части	м	6
		Ширина обочины	м	1
		Тип дорожной одежды		Строительство
		Вид покрытия	Горячий асфальтобетонные смеси	
		Строительная длина 2737,39м. Категория дороги. IV Количество полос движения. 2 Ширина земляного полотна. 10 Ширина проезжей части. 6 Тип дорожной одежды. 1 Вид покрытия. Горячий асфальтобетонные смеси	Сводный сметный расчет-85711,487 тыс.тнг.	
		Ф.И.О. руководителя **Г. К.Молдебеков** _____ подпись.		
		Ф.И.О. ответственного за составление паспорта **Шукеев А.Н.** _____ подпись. 05.10.2024_____ дата составления.		