Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.49, 49/1, собственник - Аскарова Ж.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 12

Сметная стоимость	**1363,657**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**366,989**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,108**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 363 657**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 363 657**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 363 657**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**80,7**	**2289**	**184 722**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**41,2**	**2289**	**94 307**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома пеноблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**153,1**	**5464**	**836 538**
4	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**477**	**19**	**9 063**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**203,6**	**264**	**53 750**
6	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2036**	**91**	**185 276**

Составил А. Жайлибекова

Проверил