Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-13
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.51, собственник - Алимсейтова Ж.

Основание: Ведомость объемов работ № 16

Сметная стоимость	**1068,653**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**326,137**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,105**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 068 653**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 067 852**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 067 852**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**158,9**	**2289**	**363 722**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,3**	**2289**	**30 444**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома сборно-щитового (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**117,1**	**2289**	**268 042**
4	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (литер Г1) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,9**	**3358**	**6 380**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-13

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (литер Г2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**9,7**	**3358**	**32 573**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (литер Г3) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душа деревянного без сохранения годных материалов (литер Г4) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г5)**	**м2 площади застройки**	**6,3**	**6716**	**42 311**
9	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни кирпичной (литер Г6)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,3**	**4934**	**70 556**
10	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**6**	**6716**	**40 296**
11	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**4,8**	**3358**	**16 118**
12	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
13	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**147**	**264**	**38 808**
14	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1470**	**91**	**133 770**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**801**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**801**
15	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**1**	**779**	**779**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-13

1	2	3	4	5	6	7
16	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,015**	**264**	**4**
17	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,2**	**91**	**18**

Составил А. Жайлибекова

Проверил