Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-14
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.65, собственник - Байтемиров Б.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 17

Сметная стоимость	**1862,839**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**512,801**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,155**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 862 839**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 862 839**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 862 839**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**85,4**	**2289**	**195 481**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**52,8**	**2289**	**120 859**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**293**	**2289**	**670 677**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36,5**	**2289**	**83 549**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-14

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража пескоблочного (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**55,2**	**4934**	**272 357**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения угольника пескоблочного (литер Г4) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**9,4**	**4934**	**46 380**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,6**	**4934**	**52 300**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**10,4**	**6716**	**69 846**
9	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**289,6**	**264**	**76 454**
11	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2896**	**91**	**263 536**

Составил А. Жайлибекова

Проверил