Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-16
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.53А, собственник - Рамазанов Б.С.

Основание: Ведомость объемов работ № 19

Сметная стоимость	**1007,200**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**255,105**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,079**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 007 200**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 007 200**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 007 200**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**100,3**	**2289**	**229 587**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**148,7**	**2289**	**340 374**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**43,5**	**2289**	**99 572**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**3,4**	**6716**	**22 834**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-16

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (литер Г2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2,4**	**6716**	**16 118**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части дровенника деревянного без сохранения годных материалов (литер Г3) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2,2**	**6716**	**14 775**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**263**	**19**	**4 997**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**237,6**	**264**	**62 726**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2376**	**91**	**216 216**

Составил А. Жайлибекова

Проверил