Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-17
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.47, собственник - Цуров М.З.

Основание: Ведомость объемов работ № 20

Сметная стоимость	**4055,170**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1085,294**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,318**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 055 170**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 055 170**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 055 170**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**179,4**	**5464**	**980 242**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,4**	**5464**	**78 682**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**9,1**	**5464**	**49 722**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13**	**4934**	**64 142**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-17

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома газоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**382**	**5464**	**2 087 248**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г10)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,2**	**4934**	**60 195**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения туалета кирпичного (литер Г11)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,6**	**4934**	**37 498**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**678**	**19**	**12 882**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**583,1**	**264**	**153 938**
10	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**5831**	**91**	**530 621**

Составил А. Жайлибекова

Проверил