Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-18
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. С.Сейфуллина, д.57/1, собственник - Кусенов Н.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 21

Сметная стоимость	**1891,216**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**564,335**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,181**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 891 216**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 891 216**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 891 216**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**250**	**2289**	**572 250**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной, обл.кирпичом (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64**	**2289**	**146 496**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,8**	**5464**	**108 187**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**19,3**	**2289**	**44 178**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-18

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки щитосборной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,8**	**2289**	**38 455**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,6**	**4934**	**146 046**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г2)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**29,1**	**4934**	**143 579**
8	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**18,8**	**4934**	**92 759**
9	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (литер Г4) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**41,7**	**3358**	**140 029**
10	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (литер Г5) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**38,4**	**3358**	**128 947**
11	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**892**	**19**	**16 948**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**266,9**	**264**	**70 462**
13	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2669**	**91**	**242 879**

Составил А. Жайлибекова

Проверил