Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-21
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Карагандинская, д.100, собственник - Калмуратова Г.Ж.

Основание: Ведомость объемов работ № 24

Сметная стоимость	**892,206**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**251,776**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,077**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**892 206**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**892 206**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**892 206**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**133,7**	**2289**	**306 039**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,6**	**2289**	**15 107**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шлакоблочного (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**35,4**	**5464**	**193 426**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер Б1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,3**	**5464**	**176 487**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-21

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1)**	**м2 площади застройки**	**5**	**6716**	**33 580**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**127,3**	**264**	**33 607**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1273**	**91**	**115 843**

Составил А. Жайлибекова

Проверил