Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-22
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.62, собственник - Утанова Д.С

Основание: Ведомость объемов работ № 25

Сметная стоимость	**4970,592**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1340,405**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,398**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 970 592**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 970 592**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 970 592**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения магазина с жилой надстройкой, кирпичные (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**366,8**	**5464**	**2 004 195**
2	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома из керамзитобетонных блоков (литер Б) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**364**	**5464**	**1 988 896**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**4**	**4934**	**19 736**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**7**	**6716**	**47 012**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-22

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**4,8**	**6716**	**32 237**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**738,6**	**264**	**194 990**
8	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**7386**	**91**	**672 126**

Составил А. Жайлибекова

Проверил