Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-24
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Ә.Жангелдин, д.46/8, собственник - Жумабаев Т.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 27

Сметная стоимость	**1249,378**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**339,915**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,100**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 249 378**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 247 738**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 247 738**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**117,5**	**2289**	**268 958**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**60,7**	**2289**	**138 942**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64,7**	**5464**	**353 521**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки деревянной (литер А3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,9**	**2289**	**52 418**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-24

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки кирпичной (литер А4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**24,7**	**5464**	**134 961**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая кирпичного (литер Г4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,4**	**4934**	**75 984**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**600**	**19**	**11 400**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**180,2**	**264**	**47 573**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1802**	**91**	**163 982**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**1 640**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 640**
10	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**2**	**779**	**1 558**
11	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0003**	**72355**	**22**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,054**	**264**	**14**
13	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,5**	**91**	**46**

Составил А. Жайлибекова

Проверил