Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-26
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.56, собственник - Абдрахманов Р.Х.

Основание: Ведомость объемов работ № 29

Сметная стоимость	**2642,767**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**719,574**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,211**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 642 767**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**2 626 356**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 626 356**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл. кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**518,2**	**2289**	**1 186 160**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шпальной, обл.кирпичом (литер А1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**33,5**	**2289**	**76 682**
3	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки шлакоблочной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**55,6**	**5464**	**303 798**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,9**	**4934**	**58 715**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-26

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**46,6**	**4934**	**229 924**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**43,6**	**4934**	**215 122**
7	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шлакоблочной (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,1**	**4934**	**104 107**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**1012**	**19**	**19 228**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**368,5**	**264**	**97 284**
10	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3685**	**91**	**335 335**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**16 412**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 412**
11	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**20**	**779**	**15 580**
12	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0029**	**72355**	**210**
13	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,53**	**264**	**140**
14	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**5,3**	**91**	**482**

Составил А. Жайлибекова

Проверил