Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-27
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.61, собственник - Безбожный В.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 30

Сметная стоимость	**1732,014**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**474,849**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,139**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 732 014**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 731 931**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 731 931**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл. кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**280,2**	**2289**	**641 378**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража шлакоблочного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**51,6**	**4934**	**254 594**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шлакоблочного (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**67,6**	**4934**	**333 538**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни деревянной (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**49**	**2289**	**112 161**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-27

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной (литер Г4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**17,8**	**4934**	**87 825**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (литер Г5) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,1**	**6716**	**7 388**
7	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая шпального (литер Г6)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,1**	**2289**	**27 697**
8	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**533**	**19**	**10 127**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**219,1**	**264**	**57 842**
10	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2191**	**91**	**199 381**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**83**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**83**
11	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0005**	**72355**	**36**
12	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,04**	**264**	**11**
13	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,4**	**91**	**36**

Составил А. Жайлибекова

Проверил