Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-28
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.52, собственник - Бекмурзиева М.Р.

Основание: Ведомость объемов работ № 31

Сметная стоимость	**1653,245**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**468,648**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,141**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 653 245**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 653 245**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 653 245**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**52,8**	**2289**	**120 859**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки шпальной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**14,7**	**2289**	**33 648**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**160,6**	**2289**	**367 613**
4	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер Б1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**30**	**5464**	**163 920**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-28

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер В) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**32,3**	**5464**	**176 487**
6	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер В1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**50,9**	**5464**	**278 118**
7	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки пескоблочной (литер В2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,6**	**5464**	**123 486**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душевой деревянной без сохранения годных материалов (литер Г1) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**2,5**	**6716**	**16 790**
9	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г2)**	**м2 площади застройки**	**6,2**	**6716**	**41 639**
10	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани пескоблочной (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**12,4**	**4934**	**61 182**
11	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**776**	**19**	**14 744**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**217**	**264**	**57 288**
13	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**2170**	**91**	**197 470**

Составил А. Жайлибекова

Проверил