Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-31
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.58А, кв. 2, собственник - Джакупов К.Ю.

Основание: Ведомость объемов работ № 34

Сметная стоимость	**768,853**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**258,628**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,088**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**768 853**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**768 853**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**768 853**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл.кирпичом (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**111,6**	**2289**	**255 452**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани шпальной (литер Г)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**22,3**	**2289**	**51 045**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая каркасно-засыпного (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10**	**2289**	**22 890**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани газоблочной (литер Г5) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**24,4**	**4934**	**120 390**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-31

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения уборной кирпичной (литер I)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**1,5**	**4934**	**7 401**
6	**1146-0401-0503 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;**	**Разборка надземной части навеса без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**62**	**3358**	**208 196**
7	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**293**	**19**	**5 567**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**83,4**	**264**	**22 018**
9	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**834**	**91**	**75 894**

Составил А. Жайлибекова

Проверил