Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-33
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.59, собственник - Даутова Ш.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 36

Сметная стоимость	**966,506**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**277,634**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,089**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**966 506**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**962 517**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**962 517**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**102,1**	**2289**	**233 707**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**63,4**	**2289**	**145 123**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**67,2**	**2289**	**153 821**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения веранды деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,8**	**2289**	**20 143**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-33

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения тамбура кирпичного (литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**3,5**	**4934**	**17 269**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душевой деревянной без сохранения годных материалов (литер Г1) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6716**	**6 716**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г2)**	**м2 площади застройки**	**7,4**	**6716**	**49 698**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов (литер Г3)**	**м2 площади застройки**	**7,2**	**6716**	**48 355**
9	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения летней кухни кирпичной (литер Г4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**11,9**	**4934**	**58 715**
10	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (литер Г5)**	**м2 площади застройки**	**3,2**	**6716**	**21 491**
11	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**286**	**19**	**5 434**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**172,1**	**264**	**45 434**
13	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1721**	**91**	**156 611**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**3 989**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 989**
14	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**5**	**779**	**3 895**
15	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,08**	**264**	**21**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-33

1	2	3	4	5	6	7
16	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**0,8**	**91**	**73**

Составил А. Жайлибекова

Проверил