Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство улицы Сырдария на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ә. Жангельдина (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 289-1

Локальная смета № 2-02-00-34
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: р-н Байқоңыр, ул. Сырдария, д.68, собственник - Пак Л.М.

Основание: Ведомость объемов работ № 37

Сметная стоимость	**3696,626**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**965,212**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,284**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 696 626**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 696 626**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 696 626**
1	**1146-0401-0401**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**440,5**	**5464**	**2 406 892**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилого дома шпального, обл. кирпичои (литер Б)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**237,8**	**2289**	**544 324**
3	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**694**	**19**	**13 186**
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**623,7**	**264**	**164 657**

Заказ 289-1 Локальная смета № 2-02-00-34

1	2	3	4	5	6	7
5	**412-102-0110**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**6237**	**91**	**567 567**

Составил А. Жайлибекова

Проверил